

(Име и адрес на кандидата)

ОБЩИНА КРЕСНА

Адрес: 2840, гр.Кресна, ул."Македония"

№96,

(Дата) 14.09.2016г

Телефон: 0889 848383,

Факс: 07433 8730,

e-mail: obshtina_kresna@abv.bg

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

На основание чл.29 ал.15, 16 и 17 от Наредба №12/25.07.2016г., обявяваме процедура по събиране на оферти за:


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

№	Наименование вид дейност	ед.м.	количество	ед.цена	стойно ст
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖ НИ РАБОТИ					
1	Демонтаж и извозване на съществуваща асфалтобетонена настилка	м2	1 500,00		0,00
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ					
1	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, 30см	м2	1 300,00		0,00
2	Доставка и полагане на PVC фолио	м2	1 300,00		0,00
3	Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка	м2	1 300,00		0,00
4	Доставка и полагане на кварцов пясък	м2	1 300,00		0,00
5	Доставка и полагане на каучуков гранулат	м2	1 300,00		0,00
6	Полагане на очертания на футболно поле с размери 25/42м	бр	1,00		0,00
7	Полагане на очертания на футболно поле с размери 25/15м	бр	3,00		0,00
8	Доставка и монтаж на оборудване за футбол, включително врати за мини футбол	к-т	4,00		0,00
ОГРАДА НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ					
1	Доставка и монтаж на полиетиленова плетена мрежа за оградяване футболно игрище над 2.00м с квадратен отвор 130/130мм, дебелина на въжето 3мм, включително метални	м2	620,00		0,00

ОБЩИНА КРЕСНА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Секретар

	въжета за закрепване				
2	Доставка и монтаж на полиетиленова плетена мрежа за покриване на футболно игрище с квадратен отвор 150/150мм, дебелина на въжето 2мм, включително метални въжета за закрепване	м2	1 400,00		0,00
3	Доставка и монтаж на полиетиленова плетена мрежа за разделяне на футболни игрища с квадратен отвор 130/130мм, дебелина на въжето 3мм, включително метални въжета за закрепване	м2	350,00		0,00
4	Доставка и монтаж на врати за ограда , размер 100/225см, с метална рамка и мрежа от поцинкована ламарина с PVC покритие, брава и дръжка обикновени, секретно заключване -патрон с 2бр ключа	бр	3,00		0,00
5	Боядисване на стоманобетонен цокъл, цвят RAL 7037	м2	150,00		0,00
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ИГРИЩА					
1	Доставка и полагане на саморазливна акрилна спортна настилка, включително каучукова подложка - 0.4см	м2	1 300,00		0,00
2	Полагане на очертавания за волейболно поле с размери 17/31м	бр	3,00		0,00
3	Полагане на очертавания за баскетболно поле с размери 17/30м	бр	3,00		0,00
4	Доставка и монтаж на оборудване за волейбол, включително мрежа	к-т	3,00		0,00
5	Доставка и монтаж на оборудване за баскетбол, включително баскетболни кошове	к-т	3,00		0,00
6	Доставка и монтаж на метален L-профил при преход между ударопоглъщаща настилка и тревна площ	м	35,00		0,00
ПЕШЕХОДНИ И АЛЕИ					
1	Доставка и полагане на асфалтобетонена настилка (преасфалтиране)	м2	4 500,00		0,00
2	Доставка и полагане на градински бордюри	м	300,00		0,00
3	Възстановяване на асфалтобетонена настилка около	м2	200,00		0,00

	футболно игрище и трап за скок на дължина				
ПЛОЩАДКА ЗА СПОРТ НА ОТКРИТО					
1	Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, 20см	м2	300,00		0,00
2	Доставка и полагане на PVC фолио	м2	300,00		0,00
3	Доставка и монтаж на ударопоглъщащи каучукови плочи 40/40/3см, цвят червен, включително лепило	м2	300,00		0,00
4	Доставка и монтаж на троен метален лост	бр	1,00		0,00
5	Доставка и монтаж на двоен метален лост	бр	2,00		0,00
6	Доставка и монтаж на комплект метална успоредка	бр	2,00		0,00
7	Доставка и монтаж на комплект метални ръкохватки за лицеви опори	бр	2,00		0,00
ЛЕКОАТЛЕТ ИЧЕСКИ СПОРТОВЕ					
1	Полагане очертания на лекоатлетическа писта за бягане, три коридора, с дължина 210м	бр	1,00		0,00
2	Полагане очертания на писта за скок на дължина и троен скок, с дължина 41 м	бр	1,00		0,00
3	Доставка и полагане на каучукови плочи за покриване на стени от стоманобетон на трап за преземяване	м2	15,00		0,00
4	Доставка и полагане на ситно пресят пясък за трап за преземяване от скок на дължина и троен скок	м3	18,00		0,00
ДРУГИ					
1	Доставка и монтаж на модулни трибуни с PVC седалки с UV защита, с облегалка - 6 места/ред, 3 реда	бр	9,00		0,00
2	Доставка и монтаж на информационна табела - голяма	бр	1,00		0,00
3	Доставка и монтаж на информационна табела - малка	бр	1,00		0,00
4	Доставка и монтаж на кошчета за боклук по арх. детайл	бр	9,00		0,00
ВСИЧКО "АРХИТЕКТУРА":					0,00

ОБЩИНА КРЕСНА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Секретар 

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

№	Наименование вид дейност	ед.м.	количество	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ					
1.	ИЗКОПНИ РАБОТИ				
1,1	Изкоп за ивични фундаменти	м3	41,40		0,00
2	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
2,1	Направа кофраж за ивични фундаменти	м2	351,80		0,00
3	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
3,1	Доставка и полагане на заготвена армировка в проектното и състояние за армирана бетонова настилка и ивични фундаменти	B235 B	653,20		0,00
		B500 B	13 882,60		0,00
	ОБЩО АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ:	кг	14 535,80		
4	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
4,1	Доставка и полагане на бетон B25(C20/25) за СтБ настилка	м3	153,40		0,00
4,2	Доставка и полагане на бетон B25(C20/25) за ивични фундаменти	м3	44,00		0,00
4,3	Доставка и полагане на бетон B10(C8/10) за ивични фундаменти	м3	6,90		0,00
5	Доставка и монтаж на стом.конструкция за ограда на футболно игрище				
5,1	Доставка и монтаж на стом.конструкция за ограда на стадион	кг	6 882,00		0,00
5,2	Доставка и монтаж на поцинкована мрежа с PVC покритие B=2.00м.	м.	152,00		0,00
5,3	Доставка и монтаж на анкерни болтове M10	бр	192,00		0,00
ПЛОЩАДКА ЗА ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ					
1	ИЗКОПНИ РАБОТИ				
1,1	Изкоп за ивични фундаменти	м3	22,20		0,00
	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
2,1	Направа кофраж за ивични фундаменти	м2	121,10		0,00
3	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
3,1	Доставка и полагане на заготвена армировка в проектното и състояние за армирана бетонова настилка и ивични фундаменти	B235 B	188,60		0,00
		B500 B	3 176,30		0,00
	ОБЩО АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ:	кг	3 364,90		
4	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
4,1	Доставка и полагане на бетон B25(C20/25) за СтБ настилка	м3	25,60		0,00
4,2	Доставка и полагане на бетон B25(C20/25) за ивични фундаменти	м3	16,20		0,00
4,3	Доставка и полагане на бетон B10(C8/10) за ивични фундаменти	м3	3,60		0,00
СЪОРЪЖЕНИЕ					

ОБЩИНА КРЕСНА
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Секретар

ЗА СКОК НА ДЪЛЖИНА И ТРОЕН СКОК					
1	ИЗКОПНИ РАБОТИ				
1,1	Изкоп за ивични фундаменти	м3	6,00		0,00
2	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
2,1	Направа кофраж за ивични фундаменти	м2	32,90		0,00
3	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ	кг			
3,1	Доставка и полагане на заготвена армировка в проектното и състояние за армирана бетонова настилка и ивични фундаменти	B235 B	52,70		0,00
		B500 B	424,10		0,00
	ОБЩО АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ:	кг	476,80		
4	БЕТОНОВИ РАБОТИ	м3			
4,1	Доставка и полагане на бетон В25(С20/25) за СтБ настилка	м3	2,10		0,00
4,2	Доставка и полагане на бетон В25(С20/25) за ивични фундаменти	м3	4,40		0,00
4,3	Доставка и полагане на бетон В10(С8/10) за ивични фундаменти	м3	1,00		0,00
ПРАВА ОГРАДА					
1	ИЗКОПНИ РАБОТИ				
1,1	Изкоп за ивични фундаменти и рандбалки	м3	18,00		0,00
2	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
2,1	Направа кофраж за ивични фундаменти и рандбалки	м2	135,70		0,00
3	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
3,1	Доставка и полагане на заготвена армировка в проектното и състояние за армирана бетонова настилка и ивични фундаменти	B235 B	156,10		0,00
		B500 B	708,80		0,00
	ОБЩО АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ:	кг	864,90		
4	БЕТОНОВИ РАБОТИ	м3			
4,2	Доставка и полагане на бетон В25(С20/25) за ивични фундаменти и рандбалки	м3	21,10		0,00
4,3	Доставка и полагане на подложен бетон В10(С8/10) за ивични фундаменти и рандбалки	м3	3,20		0,00
5	Доставка и монтаж на стом.конструкция за права ограда				
5,1	Доставка и монтаж на стом.конструкция за права ограда	кг	3 243,00		0,00
5,2	Доставка и монтаж на поцинкована мрежа с PVC покритие б=2.00м.	м.	52,00		0,00
5,3	Доставка и монтаж на анкерни болтове М10	бр	88,00		0,00
	ВСИЧКО "КОНСТРУКТИВНА":				0,00


 ОБЩИНА КРАКРА
 ВЯРНО С ОРГАНИЗАЦИЯ
 Секретар

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

№	Наименование вид дейност	ед.м.	количество	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ					
1	ЕЛ.ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ПЛОЩАДКОВИ ИНСТАЛАЦИИ				
1,1	Трасиране на изкоп за полагане на PVC тр.Ф110 и гофрирана PVC тр.Ф36 и Ф50	м	338,00		0,00
1,2	Направа на изкоп за полагане на PVC тр.Ф110 и гофрирана PVC тр.Ф36 и Ф50, В/Ш 0,8/0,5	м	338,00		0,00
1,3	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 2бр. Ф20/1500мм от неръждаема стомана.	бр	15,00		0,00
1,4	Доставка и монтаж горещопоцинкована шина 40/4мм	м	34,00		0,00
1,5	Доставка и монтаж на съединителна клема Ф20/пл.40	бр	15,00		0,00
1,6	Доставка и монтаж на контролна кутия.	бр	3,00		0,00
1,7	Доставка и монтаж на прав съединител.	бр	3,00		0,00
1,8	Измерване на преходно съпротивление на заземител.	бр	15,00		0,00
1,9	Направа на фундамент за стоманен стълб Н=10,5м/1,5м положен в земя	бр	6,00		0,00
1,10	Доставка и монтаж на стоманено-тръбен горещо-поцинкован стълб h=10,5m, 1,5m положен в земя със заготовка за присъединяване на заземител	бр	6,00		0,00
1,11	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът Н=4м.	бр	1,00		0,00
1,12	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60ms	бр	1,00		0,00
1,13	Доставка и монтаж на осветително тяло "Прожектор" с м.х.л. 400W/230V, IP54	бр	68,00		0,00
1,14	Доставка и монтаж на разклонителни кутия за външен монтаж, IP54	бр	4,00		0,00
1,15	Доставка и монтаж на гофрирана PVC тр.ф36.	м	837,00		0,00
1,16	Доставка и монтаж на гофрирана PVC тр.ф50.	м	140,00		0,00
1,17	Доставка и монтаж на PVC тр.ф110.	м	296,00		0,00
1,18	Доставка на кабел СВТ 5x2,5мм ² .	м	1 893,00		0,00
1,19	Доставка на кабел САВТ 5x16мм ² .	м	241,00		0,00

ОБЩИНА КРЕСНА
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Секретар *[Signature]*

1,20	Изтегляне на кабел СВТ 5x2,5мм ² в гофрирана PVC тр.ф36.	м	837,00	0,00
1,21	Изтегляне на кабел САВТ 5x16мм ² в гофрирана PVC тр.ф50.	м	140,00	0,00
1,22	Изтегляне на кабел СВТ 5x2,5мм ² в PVC тр.ф110.	м	704,00	0,00
1,23	Изтегляне на кабел САВТ 5x16мм ² в PVC тр.ф110.	м	86,00	0,00
1,24	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ 5x2,5мм ² .	бр	120,00	0,00
1,25	Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ 5x16мм ² .	бр	4,00	0,00
1,26	Изпитване на кабел СВТ 5x2,5мм ² .	бр	60,00	0,00
1,27	Изпитване на кабел САВТ 5x16мм ² .	бр	2,00	0,00
1,28	Зариване на изкоп В/Ш 0,8/0,5.	м	338,00	0,00
1,29	Доставка и монтаж по схема на ел. табло Тиг1.	бр	1,00	0,00
1,30	Доставка и монтаж по схема на ел. табло Тиг2.	бр	1,00	0,00
1,31	Направа на кабелна шахта с плътни бетонови блокчета 0,6/0,9/1,0м.	бр	8,00	0,00
ВСИЧКО "ЕЛЕКТРО":				0,00

ЧАСТ: ВиК

№	Наименование вид дейност	ед.м.	количество	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
Канализация - строителни работи					
1	Изкоп с багер на отвал з.п. - 70%	м3	300,00		0,00
2	Ръчен изкоп з.п. с ширина 0,60 до 1,20м и дълбочина от 0 до 2м -30%	м3	128,00		0,00
3	Прехвърляне на з.п. на 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние	м3	128,00		0,00
4	Пясъчна или земна подложка под тръба	м3	32,00		0,00
5	Обратно засипване ръчно от пресята почва на 30см над тръбата и около нея	м3	75,00		0,00
6	Уплътняване с ръчна трамбовка	м3	107,00		0,00
7	Обратно засипване з.п. - машинно	м3	321,00		0,00
8	Уплътняване машинно с валяк	м3	321,00		0,00
9	Натоварване на излишните почви с багер на транспорт	м3	4,00		0,00
10	Превоз на излишните почви със самосвал на 7 км на депо	м3	4,00		0,00
11	Изкоп с багер за направа на	м3	32,00		0,00

ОБЩИНА КРЕСНА
ВАРНО С ОРИГИНАЛА
Секретар *[Signature]*

	РШ				
12	Укрепване и разкрепване на изкоп	м2	534,00		0,00
Кнализация - монтажни работи					
1	Доставка PVC DN 110-дебелостенно	м	51,00		0,00
2	Доставка PVC DN 160-дебелостенно	м	132,00		0,00
3	Доставка PVC DN 200-дебелостенно	м	18,00		0,00
4	Изпитване на канализация - до ф400	м	200,00		0,00
5	Доставка и монтаж на сглобяеми елементи и направа на РШ	бр	3,00		0,00
6	Направа на кюнети в РШ	бр	3,00		0,00
7	Доставка и монтаж на отводнителни шахти от готов линеен тип	бр	8,00		0,00
8	Доставка и монтаж на отводнителни решетки към отв. шахти	бр	8,00		0,00
ВСИЧКО "Вик":					0,00

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ И ПЛАНИРАНЕ

№	Наименование вид дейност	ед.м.	количество	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ					
1	ИЗГРАЖДАНЕ РАБОТНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА (РАБОТНИ ТОЧКИ И НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ) ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛ. СТАБИЛИЗИРАНЕ, СИГНАЛИЗИРАНЕ, РЕПЕРАЖ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА	бр	4,00		0,00
2	ТРАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ТОЧКИ ПРИ ВСЕКИ ЕТАП В СТРОИТЕЛСТВОТО	бр	4,00		0,00
3	ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ЕКЗЕКУТИВ И ИЗГОТВЯНЕ НА	бр	1,00		0,00
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОП - механизирен и ръчен, вкл. транспорт до депо на неподходящ материал и такса определена от Общинска администрация. Изпълнителя да предвиди според механизацията и подхода на работа, съотношението, респективно цената.	м3	250,00		0,00
2	НАСИП - в уплътнено състояние, вкл. доставка (транспорт) на подходящ материал, разстилане, уплътняване на пластове до 25	м3	100,00		0,00


 ОБЩИНА КРЕСНА
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Секретар

	ВСИЧКО "ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ":				0,00
--	---	--	--	--	------

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО

№	Наименование вид дейност	ед.м.	количество	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
Засаждане на растителност					
1	Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета Втора и Трета величина в дупки 60/60/50 см, вкл. внасяне на 10 кг. прегорял оборски тор на бройка и укрепване с къси колове - 3	бр	15,00		0,00
2	Засаждане на листопадни храсти в дупки 40/40/40 см, вкл. внасяне на 3 кг. прегорял оборски тор на бройка	бр	71,00		0,00
Затревяване					
1	Насипване на хумусен слой с дебелина 30см	м3	113,00		0,00
2	Предпосевна обработка на почвата, вкл. внасяне на амониева селитра 25 кг/дка	дка	0,375		0,00
3	Затревяване с тревна смеска спортен тип при норма 30г/кв.м.	дка	0,375		0,00
4	Покриване на семето с пресята почвена смеска - пласт 1см	м2	375,00		0,00
ВСИЧКО "ПАРКОУСТРОЙСТВО":					0,00

№	Наименование вид дейност	ед.м.	количество	ед.цена	стойност
1	Архитектура				0,00
2	Конструктивна				0,00
3	Електро				0,00
4	ВиК				0,00
5	Неодезия и вертикално планиране				0,00
7	Паркоустройство				0,00
ВСИЧКО, без ДДС включително печалба:					0,00
ДДС 20%:					0,00
Общо, вкл. ДДС 20%:					0,00

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката)

Фирмата – оферент, трябва да бъде вписана в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да може да извършва строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи III категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.


ОБЩИНА КРЕСНА
 ВЯРНО С СЕРТИФИКАТА
 Секретар

Вашата оферта трябва да съдържа:

1. име, адрес на оферента и ЕИК;
2. техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване;
3. цена в лева с описание на ДДС;
4. валидност на офертата
5. дата на издаване на офертата.
6. подпис и печат на офертата

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата, куриер или доставена лично.

Подпис /...../ (печат)



(име на кандидата)

Забележка - за физически лица подпечатването не е задължително.

Срокът за предоставяне на оферти е 5 работни дни от дата на настоящата обява.

