

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 99/ 21.10.2019 г.

Днес, 17.08.2020 г. в гр. Бяла Слатина, между:

1. **Община Бяла Слатина**, ЕИК/БУЛСТАТ 000193058, със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Климент Охридски“ № 68, представлявано от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна,


и

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

2. **„Райкомерс конструктор“ ЕАД**, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, гр. София, ж.к. Люлин, бул. „д-р Петър Дертлиев“ №129, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки, Заповед №1; №2 и №3 на водещия проектант, надлежно оформена от страните в строителния процес Заменителна таблица, актуализирана КСС и Становище от Главния архитект на Община Бяла Слатина, се сключи настоящото допълнително споразумение към **Договор №99/21.10.2019 г.**, с предмет *„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0065-C01 от 14.05.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на Централен градски парк в гр. Бяла Слатина“, Обособена позиция №2: „Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на Обществен парк - Лесопарк в гр. Бяла Слатина“, за Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на Централен градски парк в гр. Бяла Слатина“*, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., за следното:

Чл.1. Страните се споразумяха и приемат така предложените несъществени изменения, подробно описани в Заменителна таблица (Приложение №1) и актуализирана КСС (Приложение №2), които са неразделна част от настоящето Допълнително споразумение.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Чл.2. В останалата си част клаузите на Договор №99/21.10.2019 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
инж. Иво Цветков
Кмет на Община Бяла Славина



.....
Татяна Петяшка
Директор дирекция
„Бюджет и счетоводство“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Иван Методиев
Изпълнителен директор на ЕООД „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

ОБЕКТ: Реконструкция и благоустройство на обществени паркове в гр. Бяла Слатина

ПОДОБЕКТ: Централен градски парк

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бяла Слатина

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Райкомерс Конструкшън" ЕАД

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Стойностно описание на работата	Единица	Количество	Цена на единица	Обща стойност
1	Демонтаж на камени елементи в осмобъгълник и извозване на депо	м3	65,17	75,18 лв.	4 899,48 лв.
2	Демонтаж на съществуващи тротоарни плочки и извозване на депо	м3	4,45	15,56 лв.	69,24 лв.
3	Доставка и полагане на трошен камък, включително валиране	м3	96,15	42,12 лв.	4 049,84 лв.
4	Доставка и полагане на стоманобетон за оформяне на площадка	м3	72,22	201,17 лв.	14 528,50 лв.
5	Направа на кофраж за стъпала	м2	31,24	19,29 лв.	602,62 лв.
6	Доставка и зидане на блокове за изграждане на стени на зелени площи, включително и завършващ елемент	м2	0	91,42 лв.	0,00 лв.
7	Направа на кофраж за зелени площи	м2	47,06	19,29 лв.	907,79 лв.
8	Доставка и полагане на стоманобетон за оформяне на зелени площи	м3	4,66	201,17 лв.	937,45 лв.
9	Доставка и полагане на настилка от паве, мито, цвят сиво, включително подложка, лепене и фугиране	м2	438,16	53,23 лв.	23 323,26 лв.
10	Доставка и полагане на настилка от паве, мито, цвят антрацит, включително подложка, лепене и фугиране	м2	55,92	51,94 лв.	2 904,48 лв.
11	Обръщане на чело на стъпало с паве, цвят сиво, включително лепило	м'	194,83	41,18 лв.	8 023,10 лв.
12	Обръщане на чело на стъпало с паве, цвят антрацит, включително лепило	м'	13,41	50,07 лв.	671,44 лв.
13	Доставка и полагане на хумус	м3	27,12	31,71 лв.	859,98 лв.
14	Доставка и монтаж на тръби гофр. РР DN315, включително полагане на пясъчна подложка	м'	9,50	51,87 лв.	492,77 лв.
15	Доставка и монтаж на тръби гофр. РР DN250, включително полагане на пясъчна подложка	м'	4,00	53,56 лв.	214,24 лв.
16	Изпитване тръбопровода на водоплътност	м'	13,50	2,18 лв.	29,43 лв.

17	Изграждане на бетонова шахта 130/100 см, Н=52 см	бр.	1	676,21 лв.	676,21 лв.
18	Изграждане на бетонова шахта 100/100 см, Н=62 см	бр.	1	584,98 лв.	584,98 лв.
19	Доставка и монтаж на точков отток 30/30/40 см, включително тръба	бр.	2	593,67 лв.	1 187,34 лв.
Изграждане на навес					30 780,50 лв.
1	Направа на кофраж	м2	16,29	19,29 лв.	314,23 лв.
2	Доставка и полагане на армировка	кг	244,36	1,85 лв.	452,07 лв.
3	Доставка и полагане на бетон С20/25	м3	3,26	189,94 лв.	619,20 лв.
4	Доставка и направа на стоманена конструкция	кг	4797,00	4,96 лв.	23 793,12 лв.
5	Доставка и монтаж на анкери - fischer Anchor FAZ II 12/30 (Article 95421);	бр.	112,00	11,56 лв.	1 294,72 лв.
6	Доставка и полагане на АКЗ - грунд и боя за стоманена конструкция	м2	200,80	21,45 лв.	4 307,16 лв.
Изграждане на пергола - 4 броя					13 991,97 лв.
1	Направа на изкоп	м3	18,00	19,33 лв.	347,94 лв.
2	Направа на обратен насип	м3	7,20	10,96 лв.	78,91 лв.
3	Направа на кофраж	м3	15,20	19,29 лв.	293,21 лв.
4	Доставка и полагане на армировка	кг	431,20	1,85 лв.	797,72 лв.
5	Доставка и полагане на бетон С20/25	м3	7,68	189,94 лв.	1 458,74 лв.
6	Доставка и направа на стоманена конструкция	кг	1400	4,96 лв.	6 944,00 лв.
7	Доставка и направа на дървена конструкция с правоъгълно сечение 4/8 см, включително крепежни елементи	м3	0,8	827,01 лв.	661,61 лв.
8	Доставка и монтаж на анкери - fischer Anchor FAZ II 12/30 (Article 95421);	бр.	64	11,56 лв.	739,84 лв.
9	Доставка и монтаж на крепежи за дървена конструкция - болтове М6	бр.	576	1,25 лв.	720,00 лв.
10	АКЗ - грунд и боя за стоманена конструкция	м2	40,00	21,45 лв.	858,00 лв.
11	АКЗ - импрегниране и лакиране на дървена конструкция	м2	56,00	19,50 лв.	1 092,00 лв.
НАСТИЛКИ И БОРДЮРИ					100 453,94 лв.
Полагане на настилки и бордюри					99 957,77 лв.
1	Демонтаж на мраморна настилка, включително извозване до депо	м2	814,95	18,86 лв.	15 369,96 лв.
2	Демонтаж на съществуващ градински бордюр, включително извозване до депо	м'	33,06	11,83 лв.	391,10 лв.
3	Направа на изкоп	м3	0,39	19,66 лв.	7,67 лв.
4	Доставка и полагане на трошен камък минимум 10 см, включително валиране	м3	0,20	42,12 лв.	8,42 лв.
5	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см за основа на настилка	м2	1,95	32,50 лв.	63,38 лв.

6	Доставка и монтаж на врачански камък, включително циментова замазка /до 4 см дебелина/ и лепило	м2	659,01	100,59 лв.	66 289,82 лв.
7	Доставка и монтаж на бетоново паве, червен цвят, включително циментова замазка /до 2 см дебелина/ и лепило	м2	132,69	62,03 лв.	8 230,76 лв.
8	Доставка и полагане на градински бордюр, включително земновлажен бетон	м'	48,31	21,16 лв.	1 022,24 лв.
9	Доставка и зидане на блокове за изграждане на стени на зелени площи, включително бетон за основа и завършващ елемент	м2	23,98	89,65 лв.	2 149,81 лв.
10	Обръщане на чело на стъпало с врачански камък, включително лепило	м'	178,22	27,38 лв.	4 879,66 лв.
11	Доставка и полагане на слой хумус	м3	56,18	27,50 лв.	1 544,95 лв.
Ремонтни дейности за канализационна ревизионна шахта до "Шадраван"					496,17 лв.
1	Демонтаж на съществуващ капак и монтаж на същия над нови сегменти	бр.	1	102,83 лв.	102,83 лв.
2	Демонтаж на съществуващ конус и монтаж на същия над нов бетонов пръстен	бр.	1	113,37 лв.	113,37 лв.
3	Доставка и монтаж на бетонов пръстен DN1000 с Н=350мм	бр.	1	149,65 лв.	149,65 лв.
4	Доставка и монтаж на сегменти комплект с Н=40mm	бр.	6	21,72 лв.	130,32 лв.
ШАДРАВАН					16 189,25 лв.
Демонтажни работи					14 047,97 лв.
1	Демонтаж/ разкъртване на съществуваща мраморна облицовка на шадравана	м2	161,50	22,61 лв.	3 651,52 лв.
2	Демонтаж/ разкъртване на съществуващи стоманобетонени елементи по шадраван (горни 2 нива)	м3	52,46	148,28 лв.	7 778,77 лв.
4	Ръчно натоварване , превоз до 50м и разтоварване на строителни отпадъци с колички	м3	55,69	18,06 лв.	1 005,76 лв.
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо	м3	55,69	25,32 лв.	1 410,07 лв.
6	Демонтиране на стара ВиК инсталация	к-кт	1,00	201,85 лв.	201,85 лв.
Монтажни работи по шадраван					49 915,97 лв.
1	Доставка и полагане на шпакловка, включително мрежа	м2	229,46	17,54 лв.	4 024,73 лв.
2	Доставка и полагане на самозалепваща, бутилова лента с алкалоустойчив, нетъкан текстил за еластични хидроизолационни системи /фуга при стар и нов бетон/	м'	41,15	29,86 лв.	1 228,74 лв.

3	Доставка и полагане на двукомпонентна хидроизолация, включително мрежа	м2	229,46	30,57 лв.	7 014,59 лв.
4	Доставка и полагане на облицовка на фонтана от гранитогрес, имитиращ мрамор или гранит, включително лепило и фугираща смес - светъл цвят	м2	229,46	98,45 лв.	22 590,34 лв.
5	Направа на кофраж за арка	м2	58,00	29,61 лв.	1 717,38 лв.
6	Доставка и полагане на армировка	кг	2237,00	1,85 лв.	4 138,45 лв.
7	Доставка и полагане на бетон С20/25, Вм150, Вв0,6	м3	32,50	189,94 лв.	6 173,05 лв.
8	Доставка и облицоване на арка с гранитогрес, имитиращ мрамор или гранит, цвят черен	м2	20,56	94,56 лв.	1 944,15 лв.
9	Доставка и облицоване на арка с гранитогрес, имитиращ мрамор или гранит, цвят бял	м2	10,03	108,13 лв.	1 084,54 лв.
Помпено помещение					12 532,08 лв.
1	Направа на изкоп	м3	93,00	19,66 лв.	1 828,38 лв.
2	Направа на обратен насип	м3	62,00	10,96 лв.	679,52 лв.
3	Направа на кофраж	м2	83,00	19,29 лв.	1 601,07 лв.
4	Доставка и полагане на армировка	кг.	2 357,00	1,85 лв.	4 360,45 лв.
5	Доставка и полагане на бетон С20/25, Вм150, Вв0,6	м3	14,50	189,94 лв.	2 754,13 лв.
6	Доставка и направа на стоманена конструкция	кг.	65,00	4,96 лв.	322,40 лв.
7	Полагане на хидроизолация по плоча	м2	11,36	26,50 лв.	301,04 лв.
8	Полагане на хидроизолация по стени	м2	48,89	5,67 лв.	277,21 лв.
9	Доставка и монтаж на капак	бр.	1	208,45 лв.	208,45 лв.
10	Доставка и монтаж на стъпала 8броя - готов продукт	бр.	1	199,43 лв.	199,43 лв.
Филтърна помещение и ВиК инсталация					21 582,80 лв.
1	Доставка и монтаж на филтър-22 м3/ч в комплект с шестпътен винтил	бр.	1	870,56 лв.	870,56 лв.
2	Доставка и монтаж на рециклирано стъкло - ситна фракция 0,5-1,0 мм	кг.	90,00	2,78 лв.	250,20 лв.
3	Доставка и монтаж на рециклирано стъкло - едра фракция 1,5-2,5 мм	кг.	45,00	2,78 лв.	125,10 лв.
4	Доставка и монтаж на професионална самозасмукваща помпа 21,5 м3/ч при 10м воден стълб, трифазна;	бр.	1,00	1 132,07 лв.	1 132,07 лв.
5	Доставка и монтаж на професионална самозасмукваща помпа 66 м3/ч при 10м воден стълб, трифазна;	бр.	1	3 822,39 лв.	3 822,39 лв.
6	Доставка и монтаж на професионална самозасмукваща помпа 34 м3/ч при 10м воден стълб, трифазна;	бр.	1	1 568,53 лв.	1 568,53 лв.
7	Доставка и монтаж на програматор	бр.	2	1 402,03 лв.	2 804,06 лв.
8	Доставка и монтаж на инвентор	бр.	2	2 632,67 лв.	5 265,34 лв.

9	Доставка и монтаж на автоматично допълване	бр.	1	332,58 лв.	332,58 лв.
10	Доставка и монтаж на тръби, фитинги и консумативи за полагане на тръбна разводка	к-кт	1	4 972,05 лв.	4 972,05 лв.
11	Доставка и монтаж на консумативи за окабеляване на помпа	бр.	4	109,98 лв.	439,92 лв.
Закладни части и тръбна разводка					27 377,54 лв.
1	Доставка и монтаж на дюза за шадравана, изработена от неръждаема стомана	бр.	8	425,74 лв.	3 405,92 лв.
2	Доставка и монтаж на скимер за бетон	бр.	3	356,06 лв.	1 068,18 лв.
3	Доставка и монтаж на дюза вливна стенна	бр.	5	32,13 лв.	160,65 лв.
4	Доставка и монтаж на смуктелен комплект ф 75 за помпа	бр.	4	92,37 лв.	369,48 лв.
5	Доставка и монтаж на закладна част за водна завеса с дължина 1м/49 дюзи	бр.	2	3 696,92 лв.	7 393,84 лв.
6	Доставка и монтаж на закладна част за водна завеса с дължина 3м/149 дюзи	бр.	1	10 007,42 лв.	10 007,42 лв.
7	Доставка и монтаж на тръби, фитинги и консумативи за полагане на тръбна разводка	к-кт	1	4 972,05 лв.	4 972,05 лв.
Ел. инсталации шадраван					35 832,89 лв.
1	Доставка и монтаж на ел.табло Тфонтан /по схема/	бр.	1	4 151,65 лв.	4 151,65 лв.
2	Доставка и монтаж на ел.табло Тосветл. фонтан /програматор за LED, захранване за LED и усилвател за LED/ - комплексна доставка	бр.	1	2 554,07 лв.	2 554,07 лв.
3	Доставка и монтаж на честотен инвертор 3,5кW, 380VAC	бр.	2	623,91 лв.	1 247,82 лв.
4	Доставка и монтаж стойка за прожектор за фонтани	бр.	16	86,07 лв.	1 377,12 лв.
5	Доставка и монтаж подводен прожектор LED RGB 6W/12V, корпус от неръждаема стомана. IP 68	бр.	16	612,59 лв.	9 801,44 лв.
6	Доставка и монтаж подводен прожектор плосък LED 8W/12V, бяла светлина, IP 68	бр.	8	648,59 лв.	5 188,72 лв.
7	Доставка и монтаж линеен осветител за водна завеса, бял LED 12V, IP 68	м	12	105,94 лв.	1 271,28 лв.
8	Доставка и монтаж противовл. осв. тяло с решетка	бр.	2	47,77 лв.	95,54 лв.
9	Доставка и монтаж контакт "Шуко" моноф., противовл.	бр.	1	15,05 лв.	15,05 лв.
10	Доставка и монтаж контакт "Шуко" моноф., противовл., двоен	бр.	1	22,87 лв.	22,87 лв.
11	Доставка и монтаж ключ обикновен противовл.	бр.	1	12,95 лв.	12,95 лв.

12	Доставка и монтаж разкл. кутии противовл., IP 65	бр.	10	65,45 лв.	654,50 лв.
13	Лампен излаз с NYU 3x1,5мм2 открито	бр.	2	42,23 лв.	84,46 лв.
14	Контактен излаз с NYU 3x2,5мм2 открито	бр.	3	41,08 лв.	123,24 лв.
15	Доставка LiYY 4x1мм2	м	12	7,81 лв.	93,72 лв.
16	Доставка NYU 3x1,0мм2	м	5	2,02 лв.	10,10 лв.
17	Доставка NYU 3x1,5мм2	м	3	2,90 лв.	8,70 лв.
18	Доставка NYU 3x2,5мм2	м	2	5,12 лв.	10,24 лв.
19	Доставка NYU 5x2,5мм2	м	38	6,22 лв.	236,36 лв.
20	Доставка RV-K 2x2,5мм2	м	8	2,57 лв.	20,56 лв.
21	Доставка RV-K 4x2,5мм2	м	160	5,32 лв.	851,20 лв.
22	Доставка RV-K 4x4мм2	м	13	7,64 лв.	99,32 лв.
23	Доставка RV-K 2x16мм2	м	15	20,74 лв.	311,10 лв.
24	Доставка RV-K 2x6мм2	м	55	4,38 лв.	240,90 лв.
25	Доставка и изтегляне на ПВ-А2 2,5мм2 в тръба - до 4мм2	м	8	12,57 лв.	100,56 лв.
26	Полагане на проводник NYU /LiYY/ на скоби - до 4мм2	м	37	7,39 лв.	273,43 лв.
27	Изтегляне на проводник NYU /LiYY/ в тръба - до 4мм2	м	23	4,37 лв.	100,51 лв.
28	Изтегляне на проводник RV-K в тръба	м	46	4,21 лв.	193,66 лв.
29	Полагане на проводник RV-K на скоби	м	15	8,74 лв.	131,10 лв.
30	Полагане на проводник RV-K в изкоп /насип/	м	188	7,01 лв.	1 317,88 лв.
31	Доставка и полагане PVC ф15	м	13	3,12 лв.	40,56 лв.
32	Доставка и полагане PVC ф19	м	37	3,87 лв.	143,19 лв.
33	Доставка и полагане PVC ф25	м	20	4,40 лв.	88,00 лв.
34	Полагане на поцинкована шина 25/3мм открито	м	6	8,38 лв.	50,28 лв.
35	Присъединяване заз.проводник към шина - болтова връзка	бр.	4	7,17 лв.	28,68 лв.
36	Полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп	м	8	18,97 лв.	151,76 лв.
37	Доставка и монтаж на заземители - 3бр. поцинк. колове от профилна стомана 63/63/6мм-1,5м	компл.	1	216,54 лв.	216,54 лв.
38	Направа изкоп III кат. със зариване	м	33	30,93 лв.	1 020,69 лв.
39	Наладка на зазем. инсталация	м	1	246,45 лв.	246,45 лв.
40	Измерване спец. съпротивление на почва	бр.	1	115,49 лв.	115,49 лв.
41	Доставка и монтаж консумативи за окабеляване на прожектори	бр.	10	313,12 лв.	3 131,20 лв.
КЪТ ЗА ОТДЪХ					
Обзавеждане					13 349,41 лв.

1	Доставка и монтаж на дървена пейка с облегалка	бр.	9	524,49 лв.	4 720,41 лв.
2	Доставка и монтаж на игрална маса, комбинирана с пейка с облегалка	бр.	0	1 960,93 лв.	0,00 лв.
3	Доставка и монтаж на игрална маса, комбинирана с пейка без облегалка	бр.	5	1 725,80 лв.	8 629,00 лв.
				ОБЩО:	384 827,22 лв.



Възложител:.....

/инж. И

Изпълнител:.....

/инж.



Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП