

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Осигуряване на достъпна среда кметство с. Драгана”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения, необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи.

1. Демонтажни работи - Включва направа и разваляне на кофраж. Определя се мястото за разделно събиране на отпадъците, мястото за съхранение на демонтираните

материали. Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

II. II. Монтажни работи.

1. Монтажни работи

- Полагане на обикновена армировка.
- Доставка и полагане на армиран бетон.
- Направа на рампа за инвалиди.

2. Облицовки и обшивки.

- Настилка от гранитогрес по стъпала.

Съставил:

(Цв. Луловски)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Вътрешен ремонт кметство с. Драгана”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения, необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи.

1. Демонтажни работи - Включва демонтаж на врата. Определя се мястото за разделно събиране на отпадъците, мястото за съхранение на демонтираните материали.

Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

2. Земни работи - Този етап включва: Изкоп за полагане на тръби и къртене за канали.

II. II. Монтажни работи.

1. Монтажни работи

- Доставка и монтаж на PVC врата.
- Доставка и монтаж на PVC тръби за топла и студена вода (вкл. фасонни части).
- Направа на гипсокартон по стени и тавани.

2. Мазилки

- Обръщане около врата.
- Шпакловка по стени и тавани.

3. Облицовки и обшивки.

- Направа на изравнителна замазка.
- Доставка и монтаж на облицовъчни плочи.

4. Бояджийски работи.

- Грундиране по шпакловани стени и тавани.
- Латексово боядисване по стени и тавани цветно.

5. Довършителни работи.

- Доставка и монтаж на кухненска мивка, проточен бойлер, ламиниран паркет(лайсни и первази), висящ писоар и подови сифони.
- Доставка и монтаж на алуминиеви хоризонтални щори.
- Доставка и монтаж на ключове и осветителни тела.
- Превоз строителни отпадъци.

Съставил:

(Цв. Луловски)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Вътрешен ремонт на кметство с.Орляне”

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения, необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Монтажни работи.

1. Монтажни работи

- Изработка и монтаж на обикновена и средна сложност армировка от стомана.
- Доставка и полагане на армиран бетон за колони, греди и подпори.
- Тухлена зидария от тухлени блокчета.
- Направа на таван тип „Амстронг”
- Доставка и полагане на топлоизолация по пода на подпокривното пространство.

2. Мазилки

- Направа на вароциментна изравнителна замазка.
- Шпакловка по стени и тавани.

3. Облицовки и обшивки.

- Доставка и монтаж на настилка от теракотни плочи.
- Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи.
- Направа на скара иглолистни бичмета за захващане на обшивка.

4. Бояджийски работи.

- Грундиране по шпакловани стени и тавани.
- Латексово боядисване по стени и тавани цветно.

5. Довършителни работи.

- Доставка и монтаж на моноблок, мивка, проточен бойлер и подови сифони.
- Доставка и монтаж на ключове и осветителни тела.
- Превоз строителни отпадъци.

Съставил:

(Цв. Луловски)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Ремонт кметство с. Катунец“

I етап. Подготвителни работи

Изпълнението на строителните и монтажни работи следва да започне след като бъдат завършени мероприятията по временно строителство, строителната подготовка, осигуряване на безопасни условия на труд. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Строителната площадка се определя и открива при условия и по реда на ЗУТ.

При строителството на обекта е необходимо стриктно спазване на следните правилници и нормативни документи:

- Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.
- Наредба №7/1999 г. за минимални за здравословни и безопасни условия на труд на работни места и при използване на работното място.
- Наредба №3/2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място.
- Наредба №2/1986 г. за противопожарни строително – технически норми.
- Наредба за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВбр. 44 от 21.05.1996 г./
- Наредба №4/1995 г. за знаците и сигнализация за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.

Района около обекта следва да се ограда с временна ограда и да се обезопаси, строителната площадка да се разчисти зоната на изпълнение на СМР.

Строителните отпадъци да се извозват на оказаното от Общината депо.

Да се определи мястото вида и броя на монтажните механизми и на машините за вертикален транспорт.

Да се определят места (временни депа) за временно пребиваване на строителни, битови отпадъци и земните маси.

Да се обособяват места за складиране на необходимите материали в зависимост от тяхното предназначение и изисквания (влага, температура на съхранение, достъпност и др.).

Да се определят места за временен склад на дребна механизация и съоръжения (инструменти, скелета, греди, подпори и др.), необходими в процеса на строителството.

II. етап - СМР

II. I. Демонтажни работи.

1. Демонтажни работи - Включва демонтиране на летвената обшивка. Провежда се инструктаж и се определя последователността на извършване на демонтажните работи и се свежда за изпълнение.

Последователността (основните стъпки) на изпълнение на демонтажните дейности.

II. II. Монтажни работи

1. Монтажни работи

- Направа и монтаж на крило за прозорец.

2. Облицовки и обшивки.

- Направа на летвена обшивка.

- Препокриване с керемиди тип марсилски.

- Покриване на била и ръбове с глинени капаци.

3. Довършителни работи.

- Превоз строителни отпадъци.

Съставил:

(Цв. Луловски)