

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Изх. № ¹⁵⁹...../30.05.2018 г.



До
Община Брезник
Адрес: гр. Брезник,
Ул. „Елена Георгиева“ №16

09:06 ч.

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

За обект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


След запознаване с условията за участие в обявената от Вас покана за пазарна консултация за обект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ по Мярка 7 „Основен услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. и на основание чл.29, ал.16 от Наредба No 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2, „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ по Мярка 7 „Основен услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони“,

ние, „БИАД – С“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул „Шар планина“ 59-63, ет.2

Представявано от **АПОСТОЛ СВЕТОСЛАВОВ ГЛОСОВ**-Управител
Вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията,
БУЛСТАТ/ЕИК: **831376250**

Телефон за контакт: **+359 2 931 81 16**

Електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: **biad@biad-s.com**.



СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Приемаме изискванията на възложителя и Ви представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на **ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ**, за обект, „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на община Брезник“ за следното:

1. Реконструкция на водопроводна връзка между с. Сопица и водопровод от ПСПВ Брезник
2. Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"
3. Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Гърло" до Резервоар с. Гърло
4. Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Грубините" до резервоар "с. Брусник"
5. Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта "Побиеница" до резервоар с. Гигинци
6. Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "БРЕЗНИК" до с. Бабица
7. Допълнително водоснабдяване на с. Слаковци (в частта на довеждащия водопровод извън строителните граници на село Слаковци)

Декларирам, че имаме възможност да започнем изпълнени на поръчката незабавно след подписване на договор от двете страни.


Предлагаме:

- 5(пет) години гаранционен срок на водопроводната система:

Срок на валидност на офертата е 120(сто и двадесет) дни считани от крайната дата на подаване на офертата.

С уважение:.....
АПОСТОЛ ГЛОСОВ
Управител на „БИАД-С“ ООД





СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 18, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Обект:
Възложител:

Новоизградяване, рехабилитация и реконструкция на
Община Брезник

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ


№ по ред	Наименование	Обща стойност
1	Реконструкция на водопроводна връзка между с. Сопица и водопровод от ПСПВ Брезник	135,553.16
2	Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"	689,996.50
3	Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Гърло" до Резервоар с. Гърло	347,691.32
4	Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Грубините" до резервоар "с. Брусник"	57,918.40
5	Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта "Побиеница" до резервоар с. Гигинци	639,510.04
6	Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "БРЕЗНИК" до с. Бабица	377,950.81
7	Допълнително водоснабдяване на с. Слаковци (в частта на довеждащия водопровод извън строителните граници на село Слаковци)	446,023.18

Подпис:.....
АПОСТОЛ ГЛЮСОВ
Управител на „БИАД-С“ ООД




В С И Ч К О : 2,694,643.41
Непредвидени разходи в размер до 5 %: 134,732.17
Общо: 2,829,375.58

ДДС 20 % : 565,875.12
О Б Щ О : 3,395,250.69



СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Обект: "Реконструкция на водопроводна връзка между с.Сопица и водопровод от ПСПВ Брезник"
ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО- 715 л.м.
Възложител: Община Брезник
Част: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
I. Подготвителни работи по водопровода:					
1	Изсичане на единични храсти и дървета	бр.	5.00	36.10	180.05
2	Изкоп на хумус - ръчно (L*2.20*0.35)	м ³	550.55	37.60	20,700.68
3	Натоварване на камион - ръчно	м ³	550.55	9.25	5,092.59
4	Превоз с камион на хумус на депо на разст. бкм. вкл.натоварване	м ³	550.55	10.03	5,522.02
5	Механизиран изкоп с багер на отвал	м ³	1201.20	9.42	11,315.30
6	Ръчен изкоп за подравняване	м ³	120.12	36.49	4,383.18
7	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м ³	429.00	62.39	26,765.31
8	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м ³	892.32	5.31	4,738.22
9	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м ³	892.32	8.87	7,914.88
10	Натоварване на самосвал на хумус от депо	м ³	550.55	2.88	1,585.58
11	Превоз на хумус от депо на разст. бкм.	м ³	550.55	10.03	5,522.02
12	Полагане на хумус върху упл.земна почва - ръчно, вкл.превоз с ръчни колички на 50м.	м ³	550.55	18.64	10,262.25

Общо по т. I: 103,982.08 лв.

II. Съоръжения
II.1. Шахта въздушник-1бр.

1	Изкоп с багер на транспорт в земни почви вкл. извозване на бкм.	м3	23.5	9.72	228.42
2	Изкоп с дълб. от 2м. до 4м. и ширина 4 ръчно за подравняване	м3	2.35	42.51	99.90
3	Обем на съоръжение	м3	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	5.31	90.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	8.87	151.23
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	4.11	96.59
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	4.56	10.72

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
8	Кюфржж зл неармирани и арм.бетонoви стени, ас.шахти и др. с деб. Над 15см.	м2	33.2	28.37	941.88
9	Кюфржж зл плочи с деб. До 20см.	м2	4	26.47	105.88
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-12mm. СТ АI	кг	6	1.95	11.70
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N10mm. СТ АIII	кг	439	1.95	856.05
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ АIII	кг	9	1.95	17.55
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	116.30	46.52
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2	126.60	658.32
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	20	11.33	226.60
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.80	14.40
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	173.10	173.10
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	22.36	447.20
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонoви тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	18.65	23.31
20	Направа на дренажна призма	м3	1	52.84	52.84
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.31	84.62
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	6.59	5.27

Общо по т. II.1.: 4,342.64 лв.

II.2. Шахта калник-1бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. от 2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	42.51	99.90
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.72	228.42
3	Обем на съоръжение	м3	8.8		
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	5.31	90.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	8.87	151.23
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	4.11	96.59
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	4.56	10.72
8	Кюфржж зл неармирани и арм.бетонoви стени, ас.шахти и др. с деб. Над 15см.	м2	33.2	28.37	941.88
9	Кюфржж зл плочи с деб. До 20см.	м2	4	26.47	105.88
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-12mm. СТ АI	кг	6	1.95	11.70

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N10mm. СТ АIII	кг	439	1.95	856.05
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ АIII	кг	9	1.95	17.55
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	116.30	46.52
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2	126.60	658.32
15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми 2см два пласта	м2	20	11.33	226.60
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.80	14.40
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	173.10	173.10
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	22.36	447.20
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетониви тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	18.65	23.31
20	Направа на дренажна призма	м3	1	52.84	52.84
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.31	84.62
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	6.59	5.27

Общо по т. II.2.: 4,342.64 лв.

III Доставка и монтаж на тръби 1.0 МРа по ВМ:

III.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби PE-HD Ø63	м	4	5.77	23.08
2	Тръби PE-HD Ø90	м	730.00	11.7	8,541.00

Общо по т. III.1: 8,564.08 лв.

III.2. Монтаж тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби PE-HD Ø63	м	4	6.62	26.48
2	Тръби PE-HD Ø90	м	714.50	9.32	6,659.14

Общо по т. III.2: 6,685.62 лв.

IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по

IV.1 PE-HD 1.0 МРа

1	Тройник Ø110/90	бр.	1	157.51	157.51
2	Тройник Ø90/63	бр.	2	137.46	274.92
3	Коляно Ø63/90°	бр.	2	20.07	40.14
4	Дъга Ø90/22°30'	бр.	1	33.51	33.51
5	Намалител Ф140/90	бр.	1	35.31	35.31
6	Намалител Ф160/140	бр.	1	42.60	42.60
7	Предфланшова връзка Ø63	бр.	4	25.20	100.80
8	Предфланшова връзка Ø110	бр.	2	27.07	54.14
9	Предфланшова връзка Ø160	бр.	1	41.38	41.38

Общо по т. IV.1: 780.31 лв.

IV.2 Стоманени 1.0 МРа

1	Свободен фланец Ø63	бр.	4	20.45	81.80
2	Свободен фланец Ø110	бр.	2	29.17	58.34

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
3	Свободен фланец Ø150	бр.	1	34.84	34.84

Общо по т.IV.2: 174.98 лв.

V. Доставка и монтаж арматури (1.0 МРа) по водопровода:

1	Спирателен кран Ø50	бр.	2	172.44	344.88
2	Шибърен спирателен кран Ø150	бр.	1	448.30	448.30
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	1	630.18	630.18

Общо по т.V: 1,423.36 лв.

VI. Монтаж и демонтаж:

1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	2	25.06	50.12
2	Доставка и монтаж на стб. капаци за същ. шахти	бр.	1	176.01	176.01

Общо по т.VI: 226.13 лв.

VII. Общи работи по водопровода:

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	714.5	2.31	1,650.50
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	714.50	1.75	1,250.38
3	Проби ХЕИ	бр.	1	551.41	551.41
4	Сигнална лента	м	714.50	0.86	614.47
5	Детекторна лента с три медни жила	м	714.50	1.35	964.58

Общо по т.VII: 5,031.33 лв.

ВСИЧКО: 135,553.16 лв.

Непредвидени разходи в размер до 5 %: 6,777.66 лв.

Общо: 142,330.81 лв.

ДДС 20 % : 28,466.16 лв.

ОБЩО : 170,796.98 лв.

Подпис:.....

АПОСТОЛ ГЛОСОВ

Управител на „БИАД-С“ ООД





СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул.Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"
ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО- 3424 л.м.
Община Брезник
В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед.мярк а	Количество за община Брезник	Ед.цена	Стойност за община Брезник
I.	Подготвителни работи по водопровода:				
1	Изсичане на единични храсти и дървета	бр.	14.00	36.10	505.40
2	Изкоп на хумус - ръчно	м ³	2636.48	37.60	99,131.65
3	Натоварване на камион - ръчно	м ³	2636.48	9.25	24,387.44
4	Превоз с камион на хумус на депо на разст. бкм. вкл.натоварване	м ³	2636.48	10.03	26,443.89
5	Механизиран изкоп с багер на отвал в т.з.п	м ³	4026.62	9.42	37,930.80
6	Ръчен изкоп за подравняване	м ³	402.66	36.49	14,693.15
7	Механизиран изкоп с багер на отвал в скални почви	м ³	1725.70	13.43	23,176.10
8	Ръчен изкоп за подравняване в ск.почви	м ³	172.57	74.27	12,816.74
9	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м ³	2054.40	62.39	128,174.02
10	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м ³	2374.89	5.31	12,610.65
11	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м ³	2374.89	8.87	21,065.24
12	Натоварване на самосвал на хумус от депо	м ³	2636.48	2.88	7,593.06
13	Превоз на хумус от депо на разст. бкм.	м ³	2636.48	10.03	26,443.89
14	Полагане на хумус върху упл.земна почва - ръчно, вкл.превоз с ръчни колички на 50м.	м ³	2636.48	18.64	49,143.99
15	Натоварване на излишни земни маси на транспорт	м ³	1438.08	2.88	4,141.67
16	Транспорт на бкм.разстояние на депо.	м ³	1438.08	10.03	14,423.94
17	Натоварване на излишни скални маси на транспорт	м ³	616.28	3.31	2,039.88
18	Транспорт на бкм.разстояние на депо.	м ³	616.28	10.78	6,643.49

Общо по т. I: **511,365.01**

II. Съоръжения

II.1. Шахта въздушник-2бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.068	42.51	87.91
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	20.68	9.72	201.01
3	Обем на съоръжение	м3	7.744	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	15.004	5.31	79.67
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	15.004	8.87	133.09
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	20.68	4.11	84.99
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.068	4.56	9.43

8	Кюфржж зя неармирани и арм.бетонoви стени, ас.шахти и др. с деб. Над 15см.	м2	29.216	28.37	828.86
9	Кюфржж зя плочи с деб. До 20см.	м2	3.52	26.47	93.17
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-12mm. СТ АI	кг	5.28	1.95	10.30
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N10mm. СТ АIII	кг	386.32	1.95	753.32
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ АIII	кг	7.92	1.95	15.44
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.352	116.30	40.94
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	4.576	126.60	579.32
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	17.6	11.33	199.41
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	7.04	1.80	12.67
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	0.88	173.10	152.33
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	17.6	22.36	393.54
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонoви тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.1	18.65	20.52
20	Направа на дренажна призма	м3	0.88	52.84	46.50
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	1.76	42.31	74.47
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.704	6.59	4.64

Общо по т. II.1.: 3,821.52
Общо 2бр. Шахта въздушник 7643.04112

II.2. Шахта калник-1бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. от2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.068	42.51	87.91
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	20.68	9.72	201.01
3	Обем на съоръжение	м3	7.744		
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	15.004	5.31	79.67
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	15.004	8.87	133.09
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	20.68	4.11	84.99
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.наговарване-на разст. 3 км.	м3	2.068	4.56	9.43
8	Кюфржж зя неармирани и арм.бетонoви стени, ас.шахти и др. с деб. Над 15см.	м2	29.216	28.37	828.86
9	Кюфржж зя плочи с деб. До 20см.	м2	3.52	26.47	93.17
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-12mm. СТ АI	кг	5.28	1.95	10.30
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N10mm. СТ АIII	кг	386.32	1.95	753.32
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ АIII	кг	7.92	1.95	15.44
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.352	116.30	40.94
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	4.576	126.60	579.32

15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми 2см два пласта	м2	17.6	11.33	199.41
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	7.04	1.80	12.67
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	0.88	173.10	152.33
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	17.6	22.36	393.54
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетониви тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.1	18.65	20.52
20	Направа на дренажна призма	м3	0.88	52.84	46.50
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	1.76	42.31	74.47
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.704	6.59	4.64

Общо по т. II.2.: 3,821.52

III Доставка и монтаж на тръби 1.0 МРа по ВМ:

III.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	12	5.77	69.24
2	Тръби РЕ-НД Ø110	м	3500	30.08	105280

Общо по т. III.1: 105349.24

III.2. Монтаж тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	12	6.62	79.44
2	Тръби РЕ-НД Ø110	м	3423.85	10.03	34341.2155

Общо по т. III.2: 34420.6555

IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по

IV.1 РЕ-НД 1.0 МРа

1	Дъга Ø110/11°15'	бр.	3	37.61	112.83
2	Дъга Ø110/15°	бр.	1	37.61	37.61
3	Дъга Ø110/22°30'	бр.	2	37.61	75.22
4	Дъга Ø110/30°	бр.	3	22.58	67.74
5	Дъга Ø110/45°	бр.	1	22.58	22.58
6	Тройник Ø110/63	бр.	5	44.74	223.70
7	Коляно Ø63/90°	бр.	6	20.07	120.42
8	Фланшов адаптор DN100	бр.	2	68.46	136.92
9	Предфланшова връзка Ø63	бр.	10	25.20	252.00

Общо по т. IV.1: 1,049.02

IV.2 Стоманени 1.0 МРа

1	Свободен фланец Ø63	бр.	10	18.89	188.90
2	Свободен фланец Ø110	бр.	2	20.89	41.78

Общо по т. IV.2: 230.68

V. Доставка и монтаж арматури (1.0 МРа) по

1	Спирателен кран Ø50	бр.	5	172.44	862.20
2	Шибърен спирателен кран Ø100	бр.	1	441.13	441.13
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	3	630.18	1,890.54

Общо по т. V: 3,193.87

VI. Монтаж и демонтаж:

1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	8	25.06	200.48
2	Доставка и монтаж на стб. капаци за същ. шахти	бр.	4	176.01	704.04

Общо по т. VI: 904.52

VII. Общи работи по водопровода:

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	3423.85	2.31	7,909.09
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	3423.85	1.75	5,991.74
3	Проби ХЕИ	бр.	1	551.41	551.41
4	Сигнална лента	м	3423.85	0.86	2,944.51

5	Детекторна лента с три медни жила	м	3423.85	1.35	4,622.20
---	-----------------------------------	---	---------	------	----------

Подпис:.....

АПОСТОЛ ЛОСОВ

Управител на „БИАД-С“ ООД



Общо по т.VII:	22,018.95
В С И Ч К О :	689,996.50
Непредвидени разходи в размер до 5 %:	34,499.83
Общо:	724,496.33

ДДС 20 %: 144899.2656

О Б Щ О : 869,395.59



СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИА D-S
www.biad-s.com

София, ул.Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА МЕЖДУ КАПТАЖ
"ГЪРЛО" ДО РЕЗЕРВОАР С. ГЪРЛО

ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО- 1885 л.м.

Възложител: Община Брезник

Част: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

в Лева

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
I. Подготвителни работи по водопровода:					
1	Изкоп на хумус - ръчно	м ³	1169.70	37.60	43,980.72
2	Натоварване на камион - ръчно	м ³	1169.70	9.25	10,819.73
3	Превоз с камион на хумус на депо на разст. бкм. вкл.натоварване	м ³	1169.70	10.03	11,732.09
4	Механизиран изкоп с багер на отвал в т.з.п	м ³	3164.93	9.42	29,813.68
5	Ръчен изкоп за подравняване до 10% от т.5	м ³	316.49	36.49	11,548.72
6	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около гръбпровода	м ³	1131.00	62.39	70,563.09
7	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м ³	2350.42	5.31	12,480.75
8	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м ³	2350.42	8.87	20,848.27
9	Натоварване на самосвал на хумус от депо	м ³	1169.70	2.88	3,368.74
10	Превоз на хумус от депо на разст. бкм.	м ³	1169.70	10.03	11,732.09
11	Полагане на хумус върху упл.земна почва - ръчно, вкл. превоз с ръчни колички на 50м.	м ³	1169.70	18.64	21,803.21
12	Натоварване на излишни земни маси на транспорт	м ³	1131.00	2.88	3,257.28
13	Транспорт на бкм.разстояние на депо.	м ³	1131.00	10.03	11,343.93
Общо по т. I:					263,292.29 лв.

II. Съоръжения

II.1. Шахта въздушник-3бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	42.51	99.90
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.72	228.42
3	Обем на съоръжение	м3	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	5.31	90.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	8.87	151.23
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	4.11	96.59
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	4.56	10.72
8	Котраж за неармирани и арм.бетонени стени, ас.шахти и др. с	м2	33.2	28.37	941.88
9	Котраж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	26.47	105.88
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	6	1.95	11.70
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	439	1.95	856.05
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	9	1.95	17.55
13	Доставка и полагане на бетон Б7.5-подл.бетон	м3	0.4	116.30	46.52
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с	м3	5.2	126.60	658.32
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	20	11.33	226.60
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.80	14.40
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	173.10	173.10
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	22.36	447.20
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонени тухли на циментов разтвор	м2	1.25	18.65	23.31
20	Направа на дренажна призма	м3	1	52.84	52.84
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.31	84.62
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВИЦ Ф50	м	0.8	6.59	5.27
Общо по т. II.1.:					4,342.64 лв.
Общо за 3бр. Шахти въздушник:					13,027.91 лв.

II.2. Шахта калник-3бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	42.51	99.90
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.72	228.42
3	Обем на съоръжение	м3	8.8		
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	5.31	90.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	8.87	151.23

6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км	м3	23.5	4.11	96.59
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3	м3	2.35	4.56	10.72
8	Котваж за неармирани и арм.бетонни стени, ас.шахти и др. с	м2	33.2	28.37	941.88
9	Котваж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	26.47	105.88
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	6	1.95	11.70
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	439	1.95	856.05
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	9	1.95	17.55
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	116.30	46.52
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с лебелина	м3	5.2	126.60	658.32
15	Циментова замазка за водосеми и кула водосеми 2см два пласта	м2	20	11.33	226.60
16	Направа и поставяне на железно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.80	14.40
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	173.10	173.10
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	22.36	447.20
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонни тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	18.65	23.31
20	Направа на дренажна призма	м3	1	52.84	52.84
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.31	84.62
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	6.59	5.27

Общо по т. II.2.: 4,342.64 лв.

Общо за 3бр.шахти калник: 13,027.91 лв.

II.3. Стоманобетонни опорни блокове

1	Направа на стб. опорни блокове	бр.	6	42.31	253.86
---	--------------------------------	-----	---	-------	--------

Общо по т. II.3.: 253.86 лв.

III Доставка и монтаж на тръби 1.0 МРа по ВМ:

III.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	12	5.77	69.24
2	Тръби РЕ-НД Ø90	м	1922	11.7	22,493.20

Общо по т. III.1: 22,562.44 лв.

III.2. Монтаж тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	12	6.62	79.44
2	Тръби РЕ-НД Ø90	м	1884.80	9.32	17,566.34

Общо по т. III.2: 17,645.78 лв.

IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопровода:

IV.1 РЕ-НД 1.0 МРа

1	Дъга Ø90/11°15'	бр.	4	31.30	125.20
2	Дъга Ø90/15°	бр.	4	31.30	125.20
3	Дъга Ø90/22°30'	бр.	5	33.51	167.55
4	Дъга Ø90/30°	бр.	8	17.63	141.04
5	Дъга Ø90/60°	бр.	2	17.63	35.26
6	Тройник Ø90/63	бр.	6	36.86	221.16
7	Коляно Ø90/45°	бр.	3	21.64	64.92
8	Коляно Ø90/90°	бр.	1	22.89	22.89
9	Коляно Ø63/90°	бр.	6	20.07	120.42
10	Предфланшова връзка Ø63	бр.	12	25.20	302.40
11	Предфланшова връзка Ø90	бр.	2	21.65	43.30

Общо по т. IV.1: 1,369.34 лв.

IV.2 Стоманени 1.0 МРа

1	Свободен фланец Ø63	бр.	12	18.89	226.68
2	Свободен фланец Ø90	бр.	2	21.14	42.28

Общо по т. IV.2: 268.96 лв.

V. Доставка и монтаж арматури (1.0 МРа) по водопровода:

1	Спирателен кран Ø50	бр.	6	173.04	1,038.24
2	Спирателен кран Ø80	бр.	1	226.48	226.48
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	3	630.18	1,890.54

Общо по т. V: 3,155.26 лв.

VI. Монтаж и демонтаж:

1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	8	68.17	545.36
2	Доставка и монтаж на стб. капаци за същ. шахти	бр.	1	173.10	173.10

Общо по т. VI: 718.46 лв.

VI. Общи работи по водопровода:

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	1884.8	2.31	4,353.89
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	1884.80	1.75	3,298.40
3	Проби ХЕИ	бр.	1	551.41	551.41
4	Сигнална лента	м	1884.80	0.86	1,620.93
5	Детекторна лента с три медни жиля	м	1884.80	1.35	2,544.48

Общо по т. VI: 12,369.11 лв.

В С И Ч К О : 347,691.32 лв.

Непредвидени разходи в размер до 5%: 17,384.57 лв.

Общо: 365,075.89 лв.

ДДС 20% : 73,015.18 лв.

О Б Щ О : 438,091.06 лв.

Подпис:.....

АПОСТОЛ ГЛОСОВ


Управител на „БИАД-С“ ООД





СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИAD-C
www.biad-s.com

София, ул.Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Обект: Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Грубините" до резервоар "с.Брусник"

ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО- 314 л.м.

Възложител: Община Брезник

Част: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

в Лева

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
I. Подготвителни работи по водопроводната мрежа:					
1	Изкоп на хумус - ръчно	м ³	200.96	37.60	7,556.10
2	Натоварване на камион - ръчно	м ³	200.96	9.25	1,858.88
3	Превоз с камион на хумус на депо на разст. бкм. вкл. натоварване	м ³	200.96	10.03	2,015.63
4	Механизиран изкоп с багер на отвал в т.з.п	м ³	577.76	9.42	5,442.50
5	Ръчен изкоп за подравняване до 10% от т.5	м ³	57.78	36.49	2,108.25
6	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м ³	167.29	62.39	10,437.30
7	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м ³	468.24	5.31	2,486.38
8	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м ³	468.24	8.87	4,153.33
9	Натоварване на самосвал на хумус от депо	м ³	200.96	2.88	578.76
10	Превоз на хумус от депо на разст. бкм.	м ³	200.96	10.03	2,015.63
11	Полагане на хумус върху упл.земна почва - ръчно, вкл.превоз с ръчни колички на 50м.	м ³	200.96	18.64	3,745.89
12	Натоварване на излишни земни маси на транспорт	м ³	167.29	2.88	481.80
13	Транспорт на бкм.разстояние на депо.	м ³	167.29	10.03	1,677.93
Общо по т. I:					44,558.38

II. Съоръжения

II.1. Стоманобетонени опорни блокове

1	Направа на стоманобетонени опорни блокове	бр.	5	42.31	211.55
Общо по т. II.3:					211.55

III. Доставка и монтаж на тръби 1.0 Мра по ВМ:

III.1 Доставка тръби 1.0 Мра по водопроводната мрежа:

1	Тръби PE-HD Ø90	м	317.14	11.7	3,710.54
Общо по т. III.1:					3,710.54 лв.

III.2. Монтаж тръби 1.0 Мра по водопроводната мрежа:

1	Тръби PE-HD Ø90	м	314.00	9.32	2,926.48
Общо по т. III.2:					2,926.48 лв.

IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопроводната мрежа:

IV.1 PE-HD 1.0 Мра

1	Дъга Ф90 / 45°	бр.	2	17.63	22.89
2	Коляно Ф90 / 90°	бр.	1	22.89	35.26
3	Дъга Ф90 / 15°	бр.	3	31.30	93.90
4	Дъга Ф90/22°30°	бр.	1	33.51	33.51
5	Дъга Ф90 / 60°	бр.	2	17.63	35.26
6	Предфланшова връзка Ф90	бр.	4	21.65	86.60
Общо по т. IV.1:					3,233.90 лв.

IV.2 Стоманени 1.0 МРА

2	Свободен фланец Ф90	бр.	4	21.14	84.56
Общо по т. IV.2:					84.56 лв.

V. Доставка и монтаж арматури (1.0 Мра) по водопроводната мрежа:

1	ШСК Ду 80	бр.	3	224.27	672.81
Общо по т. V:					672.81 лв.

VI. Общи работи по водопроводната мрежа:

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	314	2.31	725.34
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	314	1.75	549.50
3	Проби ХЕИ	бр.	1	551.41	551.41
4	Сигнална лента	м	314.00	0.86	270.04
5	Детекторна лента с три медни жила	м	314.00	1.35	423.90

Общо по т.VI: 2,520.19 лв.

В С И Ч К О : 57,918.40 лв.

Непредвидени разходи в размер до 5 %: **2,895.92 лв.**

Общо: 60,814.32 лв.

ДДС 20 %: 12,162.86 лв.

О Б Щ О : 72,977.19 лв.

Подпис:.....

АПОСТОЛ ГЛОСОВ

Управител на "БИАД-С" ООД





СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул.Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД
ОТ ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА "ПОБИЕНИЦА" ДО РЕЗЕРВОАР-С.ГИГИНЦИ"

ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО- 3467 л.м.

Можител: Община Брезник

Част: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Количество за община Брезник	Ед.цена	Стойност за община Брезник
I. Подготвителни работи по ВВМ:					
1	Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон)	м ¹	12.60	2.81	35.41
2	Разваляне и възстановяване на съществуваща асф. настилка	м ²	5.67	62.16	352.45
3	Изкоп на хумус - ръчно	м ³	2426.90	37.60	91,251.44
4	Натоварване на камион - ръчно	м ³	2426.90	9.25	22,448.83
5	Превоз с камион на хумус на депо на разст. бкм. вкл.натоварване	м ³	2426.90	10.03	24,341.81
6	Механизиран изкоп с багер на отвал в т.з.п	м ³	6578.63	9.42	61,970.72
7	Ръчен изкоп за подравняване до 10% от т.5	м ³	657.86	36.49	24,005.43
8	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м ³	2058.22	62.39	128,412.05
9	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м ³	5178.28	5.31	27,496.67
10	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м ³	5178.28	8.87	45,931.35
11	Натоварване на самосвал на хумус от депо	м ³	2426.90	2.88	6,989.47
12	Превоз на хумус от депо на разст. бкм.	м ³	2426.90	10.03	24,341.81
13	Полагане на хумус върху упл.земна почва - ръчно, вкл.превоз с ръчни колички на 50м.	м ³	2426.90	18.64	45,237.42
14	Натоварване на излишни земни маси на транспорт	м ³	2058.22	2.88	5,927.66
15	Транспорт на бкм.разстояние на депо.	м ³	2058.22	10.03	20,643.90
Общо по т. I:					529,386.39

II. Съоръжения

II.1. Шахта въздушник-2бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.115	42.51	89.91
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	21.15	9.72	205.58
3	Обем на съоръжение	м3	7.92	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	15.345	5.31	81.48
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	15.345	8.87	136.11
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	21.15	4.11	86.93
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.115	4.56	9.64
8	Кюфраж за неармирани и арм.бетонени стени, ас.шахти и др. с деб. Над	м2	29.88	28.37	847.70
9	Кюфраж за плочи с деб. До 20см.	м2	3.6	26.47	95.29
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-	кг	5.4	1.95	10.53
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност	кг	395.1	1.95	770.45
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност	кг	8.1	1.95	15.80
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.36	116.30	41.87
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	4.68	126.60	592.49
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	18	11.33	203.94
16	Направа и поставяне на железно стъпало Ф18мм	бр.	7	1.80	12.60
17	Доставка и монтаж на чугунен капак Ф75см	бр.	1	173.10	173.10
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	18	22.36	402.48
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонени тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.125	18.65	20.98
20	Направа на дренажна призма	м3	0.9	52.84	47.56
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	1.8	42.31	76.16
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.72	6.59	4.74

Общо по т. II.1. за 2 бр.: 3,925.32
 Общо за 2бр. Шахти въздушник: 7850.6466

II.2. Шахта калник-1бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.0915	42.51	88.91
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	20.915	9.72	203.29
3	Обем на съоръжение	м3	7.832		
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	15.1745	5.31	80.58
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	15.1745	8.87	134.60
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	20.915	4.11	85.96
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.0915	4.56	9.54
8	Котва за неармирани и арм.бетонни стени, ас.шахти и др. с деб. Над	м2	29.548	28.37	838.28
9	Котва за плочи с деб. До 20см.	м2	3.56	26.47	94.23
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-	кг	5.34	1.95	10.41
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност	кг	390.71	1.95	761.88
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ АШ	кг	8.01	1.95	15.62
13	Доставка и полагане на бетон Б7.5-подл.бетон	м3	0.356	116.30	41.40
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	4.628	126.60	585.90
15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми 2см два пласта	м2	17.8	11.33	201.67
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.80	14.40
17	Доставка и монтаж на чугунен капак Ф75см	бр.	1	173.10	173.10
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	17.8	22.36	398.01
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонни тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.1125	18.65	20.75
20	Направа на дренажна призма	м3	0.89	52.84	47.03
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.31	84.62
22	стоманобетонни опорни блокове	м	0.712	6.59	4.69

Общо по т. II.2.: 3,894.88

II.3. Стоманобетонни опорни блокове

1	Направа на стоманобетонни опорни блокове	бр.	1	42.31	42.31
---	--	-----	---	-------	-------

Общо по т. II.3.:

III Доставка и монтаж на тръби 1.0 Мра по ВМ:

III.1 Доставка тръби 1.0 Мра по водопроводната мрежа:

1	Тръби PE-HD Ø63	м	8	5.68	45.44
2	Тръби PE-HD Ø90	м	3445	11.7	40306.5

Общо по т. III.1.: 40351.94

III.2. Монтаж тръби 1.0 Мра по водопроводната мрежа:

1	Тръби PE-HD Ø63	м	8	6.62	52.96
2	Тръби PE-HD Ø90	м	3466.3	9.32	32305.916

Общо по т. III.2.: 32358.876

IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопроводната мрежа:

IV.1 PE-HD 1.0 Мра

1	Дъга Ø90/11°25'	бр.	2	31.30	62.60
2	Дъга Ø90/22°30'	бр.	4	33.51	134.04
3	Дъга Ø90/30°	бр.	3	17.63	52.89
4	Тройник Ø90/63	бр.	4	36.86	147.44
5	Коляно Ø63/90°	бр.	4	20.07	80.28
6	Коляно Ø90/90°	бр.	1	22.89	22.89
7	Предфланшова връзка Ø63	бр.	8	25.20	201.60

Общо по т. IV.1.: 701.74

IV.2 Стоманени 1.0 МРА

1	Свободен фланец Ø63	бр.	6	18.89	113.34
2	Свободен фланец Ø110	бр.	2	29.17	58.34

Общо по т. IV.2.: 171.68

V. Доставка и монтаж арматури (1.0 Мра) по водопроводната мрежа:

1	Спирателен кран Ø50	бр.	4	173.04	692.16
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	2	630.18	1,260.36

Общо по т. V.: 1,952.52

VI. Монтаж и демонтаж:

1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	5	68.17	340.85
---	---	-----	---	-------	--------

2	Доставка и монтаж на стб. капацити за същ. шахти	бр.	1	173.10	173.10
---	--	-----	---	--------	--------

Общо по т.VI: 513.95

VII. Общи работи по водопроводната мрежа:

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	3466.30	2.31	8,007.15
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	3466.30	1.75	6,066.03
3	Проби ХЕИ	бр.	1.00	551.41	551.41
4	Сигнална лента	м	3466.30	0.86	2,981.02
5	Детекторна лента с три медни жила	м	3466.30	1.35	4,679.51

Общо по т.VII: 22,285.11

В С И Ч К О : 639,510.04

Непредвидени разходи в размер до 5 %: 31975.50224

Общо: 671,485.55

Подпис:.....


АПОСТОЛ ГИГОСОВ

Управител на „БИАД-С“ ООД



ДДС 20 % : 134297.1094

О Б Щ О : 805,782.66



СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Обект: "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "БРЕЗНИК" до

с.Бабица "

ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО- 2049 л.м.

Възложител: Община Брезник

Част: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Количество Бабица	Ед цена	Стойност Бабица
I. Подготвителни работи по довеждащ водопровод:					
1	Изкоп на хумус - ръчно	м ³	1322.48	37.60	49725.15
2	Натоварване на камион - ръчно	м ³	1322.48	9.25	12232.92
3	Превоз с камион на хумус на депо на разст. бкм. вкл.натоварване	м ³	1322.48	10.03	13264.45
4	Механизиран изкоп с багер на отвал в т.з.л	м ³	3781.20	9.42	35618.90
5	Ръчен изкоп за подравняване до 10% от т.5	м ³	378.12	36.49	13797.60
6	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м ³	1320.20	62.39	82367.28
7	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м ³	2839.12	5.31	15075.73
8	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м ³	2839.12	8.87	25182.99
9	Натоварване на самосвал на хумус от депо	м ³	1322.48	2.88	3808.74
10	Превоз на хумус от депо на разст. бкм.	м ³	1322.48	10.03	13264.45
11	Полагане на хумус върху упл.земна почва - ръчно, вкл. превоз с ръчни колички на 50м.	м ³	1322.48	18.64	24650.98
12	Натоварване на излишни земни маси на транспорт	м ³	1320.20	2.88	3802.18
13	Транспорт на бкм.разстояние на депо.	м ³	1320.20	10.03	13241.61
II. Съоръжения					
II.3. Шахта обратна клапа (съществуваща)-4бр.					
1	Доставка и монтаж на стб. капаци за съществуващи шахти	бр.	8.00	176.01	1408.08
III Доставка и монтаж на тръби 1.6 МРа по довеждащ водопровод:					
III.1 Доставка тръби 1.6 МРа по довеждащ водопровод:					
1	Тръби РЕНД Ø63	м	9.00	5.77	51.93
2	Тръби РЕНД Ø90 (8 м за ПХ)	м	2080.28	11.7	24339.28
III.2. Монтаж тръби 1.6 МРа по довеждащ водопровод:					
1	Тръби РЕНД Ø63	м	9.00	6.62	59.58
	Тръби РЕНД Ø90	м	2048.80	9.32	19094.82
2	Тръби РЕНД Ø90 за ПХ	м	8.00	9.32	74.56
IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по довеждащ водопровод:					
IV.1 РЕНД 1.6 МРа					
	Тройник Ø90/90	бр.	1.00	17.82	17.82
1	Тройник Ø90/63	бр.	4.00	36.86	147.44
2	Дъга Ø90/11°15'	бр.	1.00	31.30	31.30
3	Дъга Ø90/15°	бр.	3.00	31.30	93.90
4	Дъга Ø90/30°	бр.	1.00	17.63	17.63
	Дъга Ø90/90°	бр.	1.00	23.84	23.84
5	Коляно Ø63/90°	бр.	7.00	20.07	140.49
6	Предфланшова връзка Ø63	бр.	13.00	25.20	327.60
7	Предфланшова връзка Ø90	бр.	7.00	21.65	151.55
IV.2 Стоманени 1.6 МРа					
1	Свободен фланец Ø50	бр.	13.00	18.55	241.15
2	Свободен фланец Ø80	бр.	7.00	24.06	168.42
V. Доставка и монтаж арматури (1.6 МРа) по довеждащ водопровод:					
1	Спирателен кран DN50	бр.	6.00	173.04	1038.24
	Шибърен спирателен кран Ф80 с охранителна гарнитура	бр.	1.00	195.87	195.87
2	Обратна клапа DN80	бр.	3.00	236.61	709.83
	Противоложарен хидрант - комплект	бр.	1.00	545.60	545.60

3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	4.00	630.18	2520.72
---	---------------------------	-----	------	--------	---------

VI. Демонтаж на стара съществуваща арматура:

1	Спирателен кран DN50	бр.	7.00	173.04	1211.28
2	Обратна клапа DN80	бр.	3.00	236.61	709.83
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	5.00	630.18	3150.90

VII. Общи работи по довеждащ водопровод:

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	2048.80	2.31	4732.73
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	2048.80	1.75	3585.40
3	Проби ХЕИ	бр.	1.00	551.41	551.41
4	Сигнална лента	м	2048.80	1.86	3810.77
5	Детекторна лента с три медни жила	м	2048.80	1.35	2765.88

Подпис:.....


АПОСТОЛ ДАСОВ

Управител на „БИАД-С“ ООД



ВСИЧКО : 377950.81
Непредвидени разходи в размер до 5%: 18897.54
Общо: 396848.35

ДДС 20% : 79369.67
ОБЩО : 476218.02



СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Member of CIBG Federation
RINA
ISO 9001, ISO 14001
SISTEMA 18001

Б) Допълнително водоснабдяване на село Слаковци (довеждащ водопровод извън строителните граници на село Слаковци)

ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТО- 1449 л.м.

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

номер	наименование	мярка	к-во	ед. цена, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
9	изкоп на земно-скални почви, механизизирано	м ³	7,860.2	7.62	59,894.72
10	разкъртване на земно-скални почви, ръчно	м ³	643.01	68.48	44,033.32
11	допълнително прехвърляне на пясък до 3м	м ³	790.68	7.87	6,222.65
12	допълнително прехвърляне на почви до 3м	м ³	743.01	10.83	8,046.80
13	натоварване и извозване на земно-скални почви	м ³	7,860.19	5.96	46,846.73
14	доставка и полагане на пясък за подложка	м ³	790.68	60.18	47,583.12
15	превоз на пясък за подложка	м ³	790.68	2.21	1,747.40
16	ръчен превоз на пясък на 20м	м ³	790.68	18.65	14,746.18
17	доизкопаване и подравняване ръчно откосите на изкопи	м ³	786.02	36.49	28,681.82
18	укрепване и разкрепване на изкопи до 2м	м ²	2,859.48	11.63	33,255.75
19	изпълнение на обратен насип с трамбоване	м ³	5,653.63	11.98	67,730.45
20	дезинфекция на водопровод	м	1,449.00	2.31	3,347.19
21	изпитване на водопровод	м	1,449.00	1.75	2,535.75
22	изпълнение на бетонов опорен блок по типов чертеж №12	бр.	20.00	42.31	846.20
23	превоз на бетон	м ³	4.80	12.53	60.14
24	доставка и монтаж на колена и дъги DN110, PN16, съгласно чертежите	бр.	13.00	17.04	221.52
25	доставка и монтаж на тръба PE100+PP, SDR11, DN110x10, PN16, на заварка, с вграде	м	1,449.00	35.09	50,845.41
26	доставка и монтаж на предпазна ограда с единична лента и бетоново стълбче	м	40.00	38.60	1,544.00
27	доставка и монтаж на сигнална лента с надпис "ВОДОПРОВОД"	м	1,449.00	0.86	1,246.14
28	изпълнение на кранова шахта - водовземане от същ. водопровод - по приложен чертеж	бр.	1.00	4,720.62	4,720.62
29	включване към съществуващ резервоар с. Слаковци - съгласно чертеж №9 - по отделна сметка	бр.	1.00	1,775.54	1,775.54
30	изпълнение на изпразнителна шахта - съгласно чертеж №10 - по отделна сметка	бр.	2.00	3,067.39	6,134.78
31	изпълнение на въздушник в шахта - съгласно чертеж №11 - по отделна сметка	бр.	1.00	3,245.10	3,245.10
32	две преминавания през дере - по приложени чертежи №15 и 16 - по отделна сметка	бр.	1.00	4,495.94	4,495.94
34	Доставка и поставяне на временна сигнализация за безопасност и временна организация на движението за всички етапи и трасета на строителството, съгласно проект по част БВОД	бр.	1.00	3,007.69	3,007.69
35	Доставка и инсталиране на временна мобилна светофарна уредба по време на строителството	бр.	1.00	3,208.20	3,208.20

Подпис:.....

АПОСТОЛ Г. ЛУСОВ

Управител на "БИАД-С" ООД



ВСИЧКО : 446,023.18
Непредвидени разходи в размер до 5 %: 22,301.16
Общо: 468,324.33
ДДС 20 % : 93,664.87
ОБЩО : 561,989.20