


До Община Болярово  
Гр. Болярово, Обл. Ямбол  
Ул. Д.Благоев N7



## ОФЕРТА

### ЗА

“Избор на изпълнител за ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово” при реализация на проект “Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово.

#### УЧАСТНИК:

„ИНКОМ ПВ“ ООД

Гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 9 ,ет.3

Тел: 046/663919

e-mail: [inkom\\_2001@yahoo.com](mailto:inkom_2001@yahoo.com)

Уважаеми господин Христов,  
на 17/10/2018 г. ви изпращаме удостоверение за банкова



## "ИНКОМ - П В" О О Д

Гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов” №9, тел.046 / 66 39 19

e-mail : inkom\_2001@yahoo.com ; inkom\_pto@abv.bg

До: Община Болярово  
Гр. Болярово  
Ул. Д.Благоев 7

Оферент: "ИНКОМ П В" О О Д  
ЕИК/Булстат: 128523887  
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Ж.Папазов” №9, ет.3  
Управител: Васиг Горнаков

### ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

с настоящото, Ви представяме нашата оферта за "Избор на изпълнител за ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово", при реализация на проект:

"Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово, по Процедура BG 06RDNP001-19.077 - МИГ - Елхово - Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Настоящата оферта е валидна за период от 30 (тридесет) календарни дни.  
Като неразделна част от настоящата оферта , прилагаме:

1. Техническо предложение;
2. Ценово предложение в левове с посочен ДДС - КСС

Дата: 01.10.2018г.

Подпис и печат:.....

Васил Горнаков, Управител

"ИНКОМ П В" О О Д

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ  
ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД



# "ИНКОМ - П В" О О Д

Гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №9, тел. 046 / 66 39 19

e-mail : inkom\_2001@yahoo.com ; inkom\_pto@abv.bg

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ЗА

“Избор на изпълнител за ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово” при реализация на проект:

“Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово.

Етапи на изпълнение:

I етап – Подготвителен (мобилизационен)

При изпълнението на строежа стриктно ще се спазва одобрения инвестиционен проект, изискванията на всички правилници и наредби за изпълнението на СМР.

II етап – Изпълнение на СМР в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево


III етап – Подготовка на документацията за приключване и предаване на обекта, освобождаване на строителната площадка от всички временни съоръжения и почистване на площадката от строителни и други отпадъци.

Фирмата разполага с необходимите технически, човешки и материални ресурси за изпълнение на поръчката.

Настоящата оферта е валидна за период от 30 (тридесет) календарни дни.

Дата: 01.10.2018г.

Подпис и печат:.....  
Васил Горнаков - Управител "  
ИНКОМ.ПВ" ООД



ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ  
ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА**

“Избор на изпълнител за ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово” при реализация на проект: “Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,****Предлагаме да изпълним строителните дейности на следната стойност :**

Номер	Подобект:	Стойност в лева без ДДС
1	"ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА" С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО	26 453,86
2	"ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА" С.МАМАРЧЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО	26 496,03
3	ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АНА МАЙМУНКОВА" С. ВОДЕН	21 172.25
4	ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 1904г"С. СТЕФАН КАРАДЖОВО	26 609.96

Обща цена за изпълнение е : **100 732,10лв. без ДДС** / словом: сто хиляди седемстотин тридесет и два лева и десет стотинки / или **120878,52лв.с ДДС** / словом: сто и двадесет хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и петдесет и две стотинки/

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, в съответствие с нормите и нормативите, действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Цената е определена съгласно приложените Количествено-стойностни сметки. При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Дата: 01.10.2018г.

Подпис и печат:.....  
Васил Горнаков - Управител  
"ИНКОМ П В" О О Д

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОИТ  
ЗЗЛД



# "ИНКОМ - П В" О О Д

Гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №9, тел.046 / 66 39 19

e-mail : inkom\_2001@yahoo.com ; inkom\_pto@abv.bg

ПРОЕКТ : " ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ,ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В  
СЕЛАТА СТ.КАРАДЖОВО,МАМАРЧЕВО,ВОДЕН И ГОЛЯМО КРУШЕВО ОТОБЩИНА БОЛЯРОВО "

ПОД ОБЕКТ: "ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА" С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I-220, КВ.28, СЕЛО ГОЛЯМО КРУШЕВО, ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД НА СМР	мярка	количество	ед.цена	стойност
	<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Засипване със земни маси с трамбоване	м <sup>3</sup>	14,83	13,40	198,70
	<b>ПОКРИВНИ РАБОТИ</b>				
2	Демонтаж капаци	м	38,80	1,97	76,50
3	Демонтаж керемиди	м <sup>2</sup>	131,72	2,95	388,15
4	Сваляне на варов разтвор под керемиди	м <sup>2</sup>	131,72	0,41	54,45
5	Препокриване с керемиди	м <sup>2</sup>	131,72	20,84	2744,99
6	Покриване с битумизирана мушама върху дъсчена обшивка 1 пласт със застъпване	м <sup>2</sup>	131,72	3,15	414,68
7	Покриване с капаци била и ръбове	м	38,80	13,19	511,63
8	Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	131,72	5,32	700,91
	<b>ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ</b>				
9	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина 0,5мм / комини и улами/	м <sup>2</sup>	9,00	3,94	35,49
10	Демонтаж на улуци от поцинкована ламарина	м.	15,60	1,72	26,79
11	Демонтаж вод.тръба от поцинкована ламарина	м	3,20	1,72	5,50
12	Демонтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	1,00	2,49	2,49
13	Демонтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	1,00	2,49	2,49
14	Доставка и монтаж на нови улуци от поц.ламарина	м.	36,00	20,96	754,42

15	Доставка и монтаж водосточна тръба от поцинкована ламарина	м	10,70	20,28	216,97
16	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	3,00	26,20	78,61
17	Доставка и монтаж есове от поцинкована ламарина	бр	3,00	16,00	47,99
18	Доставка и монтаж на завършваща дъга от поцинкована ламарина	бр	3,00	16,00	47,99
19	Обшивка на комини и улами от поцинкована ламарина 0,5мм	м <sup>2</sup>	9,00	33,95	305,57
<b>ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ</b>					
20	Демонтаж на дървени елементи с изнасяне на отпадъци/частично/	м <sup>3</sup>	1,00	69,86	69,86
21	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	131,72	1,76	231,77
22	Обшивка покрив с нерендосани иглолистни дъски 2,5см	м <sup>2</sup>	131,72	14,94	1967,29
23	Дървени елементи от игл.материал/частично/	м <sup>3</sup>	1,00	561,96	561,96
24	Демонтаж на OSB върху греди по под	м <sup>2</sup>	21,19	1,47	31,22
25	Демонтаж на дюшеме върху греди	м <sup>2</sup>	32,42	6,90	223,72
<b>МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>					
26	Сваляне на стара вътрешна мазилка от стени със събиране на отпадъци и изнасяне от сграда	м <sup>2</sup>	207,81	2,58	535,28
27	Сваляне на стара вътрешна мазилка и камъшит от тавани със събиране на отпадъци и изнасяне от сграда	м <sup>2</sup>	54,59	2,79	152,19
28	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка, алуминиеви ъгли лайсни и боядисване с латекс	м	41,00	11,77	482,41
29	Външно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка и боядисване с фасаген	м	11,60	6,61	76,73
<b>НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ</b>					
30	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 20см с уплътняване	м <sup>3</sup>	10,72	29,80	319,42
31	Армирана циментова замазка 6 см по под при ремонти	м <sup>2</sup>	53,61	13,14	704,65
32	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	32,42	25,39	823,05
33	Настилка от теракотни плочи	м <sup>2</sup>	22,94	38,03	872,47
34	Первази от теракотни плочи	м	27,55	13,96	384,60
35	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	21,88	4,91	107,38
<b>БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>					
36	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	199,27	11,36	2263,71
37	Грундиране стени и тавани	м <sup>2</sup>	199,27	1,70	338,76
38	Боядисване с латекс двукратно стени и тавани	м <sup>2</sup>	199,27	5,96	1187,65
<b>СТОЛАРСКИ РАБОТИ</b>					
39	Демонтаж врати	бр	4,00	20,00	80,01
40	Демонтаж дървени прозорци над 2кв.м	бр	1,00	27,07	27,07
41	Доставка и монтаж PVC прозорци	м <sup>2</sup>	2,40	143,91	345,37
42	Доставка и монтаж алуминиеви врати	м <sup>2</sup>	7,60	161,73	1229,18

43	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	1,50	20,10	30,15
<b>СУХО СТРОИТЕЛСТВО</b>					
44	Окачен таван с гипскартон на метална конструкция при ремонти	м <sup>2</sup>	54,59	34,79	1899,14
45	Предстенна облицовка с гипскартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти	м <sup>2</sup>	144,68	26,24	3795,68
<b>РАЗНИ</b>					
46	Изоляционно полиетиленово покритие	м <sup>2</sup>	21,19	2,78	58,85
47	Топлоизолация на под с екструдирен полистирен XPS 40 мм	м <sup>2</sup>	21,19	13,14	278,52
48	Натоварване и извозване на стр.отпадъци	м <sup>3</sup>	13,00	34,13	443,72
49	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	7	2,30	16,10
50	Доставка и монтаж на осветит.тяло – 4x9W – LED пура - IP21 за външен монтаж ,вкл. пурата	бр	2	51,58	103,16
51	Доставка и монтаж на осветит.тяло за таван тип плафон – с един LED осветител за външен монтаж - IP44	бр	2	31,10	62,20
52	Доставка на кабел ПВВ-МБ1 3x1,5 мм2	м	20	3,39	67,84
53	Доставка и монтаж на контакти тип "ШУКО" 16A/250V - единични IP21	бр.	4	10,00	39,98
54	Доставка и монтаж на ключ единичен	бр	3	9,49	28,46

<b>ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ</b>	
<b>ДДС:</b>	<b>26453,86</b>
<b>ДДС 20%:</b>	<b>5290,77</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С</b>	
<b>ДДС:</b>	<b>31744,64</b>

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

ПОДПИС:  
ПЕЧАТ:  
/Васил Горнаков-управител/





# "ИНКОМ - П В" О О Д

Гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов” №9, тел.046 / 66 39 19

e-mail : inkom\_2001@yahoo.com ; inkom\_pto@abv.bg

ПРОЕКТ : " ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ,ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В  
СЕЛАТА СТ.КАРАДЖОВО,МАМАРЧЕВО,ВОДЕН И ГОЛЯМО КРУШЕВО ОТОБЩИНА БОЛЯРОВО "

ПОД ОБЕКТ: "ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА" С.МАМАРЧЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: С.МАМАРЧЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО ПЛ.№220, КВ.16  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД НА СМР	мярка	количество	ед.цена	стойност
<b>ПОКРИВНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж капаци	м	37,00	1,94	71,77
2	Демонтаж керемиди	м <sup>2</sup>	172,93	2,90	502,26
3	Сваляне на варов разтвор под керемиди	м <sup>2</sup>	172,93	0,41	71,49
4	Препокриване с керемиди	м <sup>2</sup>	172,93	20,56	3556,13
5	Покриване с битумизирана мушама върху дъсчена обшивка 1 пласт със застъпване	м <sup>2</sup>	172,93	3,11	537,09
6	Покриване с капаци била и ръбове	м	37,00	13,02	481,62
7	Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	172,93	5,26	909,20
<b>ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ</b>					
8	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина 0,5мм / комини/	м <sup>2</sup>	5,50	3,89	21,40
9	Демонтаж на улуци от поцинкована ламарина	м.	28,40	1,70	48,17
10	Демонтаж вод. тръба от поцинкована ламарина	м	19,50	1,70	33,07
11	Демонтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	3,00	2,46	7,38
12	Демонтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	3,00	2,46	7,38
13	Доставка и монтаж на нови улуци от поц. ламарина	м.	28,40	20,69	587,63
14	Доставка и монтаж водосточна тръба от поцинкована ламарина	м	19,50	20,02	390,46
15	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	3,00	25,86	77,59



16	Доставка и монтаж есове от поцинкована ламарина	бр	3,00	15,79	47,38
17	Доставка и монтаж на завършваща дъга от поцинкована ламарина	бр	3,00	15,79	47,38
18	Обшивка на комини от поцинкована ламарина 0,5мм	м <sup>2</sup>	5,50	33,52	184,34
<b>ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ</b>					
19	Демонтаж на дървени елементи с изнасяне на отпадъци/частично/	м <sup>3</sup>	1,00	68,96	68,96
20	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м <sup>2</sup>	172,93	1,73	298,79
21	Обшивка покрив с нерендосани иглолистни дъски 2,5см	м <sup>2</sup>	172,93	14,74	2549,78
22	Дървени елементи от игл. материал/частично/	м <sup>3</sup>	1,00	554,66	554,66
23	Демонтаж на стар паркет	м <sup>2</sup>	62,24	6,81	423,56
<b>МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>					
24	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма, вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка, алуминиеви ъгли лайсни и боядисване с латекс	м	74,80	14,03	1049,77
25	Външно обръщане с мазилка около сменена дограма, вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка и боядисване с фасаген	м	44,60	14,62	651,94
<b>НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ</b>					
26	Премахване на същ. настилка от линолеум	м <sup>2</sup>	62,24	1,70	105,56
27	Армирана циментова замазка по под при ремонти	м <sup>2</sup>	62,24	12,97	807,53
28	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	62,24	25,06	1559,63
29	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	42,18	5,15	217,29
<b>БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>					
30	Шпакловка по тавани при ремонти	м <sup>2</sup>	62,24	11,36	707,25
31	Шпакловка с мрежа по стени при ремонти	м <sup>2</sup>	106,00	11,36	1204,50
32	Грундиране стени и тавани	м <sup>2</sup>	168,24	1,70	285,34
33	Боядисване с латекс двукратно стени и тавани	м <sup>2</sup>	168,24	5,96	1002,24
<b>СТОЛАРСКИ РАБОТИ</b>					
34	Демонтаж врати	бр	3,00	20,57	61,71
35	Демонтаж дървени прозорци до 2кв.м	бр	4,00	17,62	70,47
36	Демонтаж дървени прозорци над 2кв.м	бр	5,00	27,07	135,36
37	Доставка и монтаж PVC прозорци и вратопрозорци	м <sup>2</sup>	19,88	142,04	2823,76
38	Доставка и монтаж алуминиеви врати	м <sup>2</sup>	4,20	159,64	670,47
39	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз	м	12,15	21,09	256,29
40	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	11,85	19,83	235,02
<b>СУХО СТРОИТЕЛСТВО</b>					
41	Окачен таван с гипскартон на метална конструкция при ремонти	м <sup>2</sup>	62,24	34,33	2136,91
<b>РАЗНИ</b>					
42	Натоварване и извозване на стр. отпадъци	м <sup>3</sup>	10,00	33,69	336,87
43	Подзидане прозорци	м	6,75	22,79	153,83


44	Демонтаж на осветително тяло	бр.	9	9,83	88,44
45	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	10	2,27	22,68
46	Доставка и монтаж на осветит.тяло – 4x9W – LED пура - IP21 за външен монтаж ,вкл. пурата	бр	5	50,91	254,56
47	Доставка на кабел ПВВ-МБ1 3x1,5 мм2	м	25	3,34	83,48
48	Доставка и монтаж на контакти тип "ШУКО" 16A/250V - единични IP21	бр.	8	9,87	78,95
49	Доставка и монтаж на ключ единичен	бр	2	9,36	18,72
				<b>ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:</b>	<b>26496,03</b>
				<b>ДДС 20%:</b>	<b>5299,21</b>
				<b>ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ДДС:</b>	<b>31795,24</b>

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,  
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

ПОДПИС:

ПЕЧАТ:

/Васил Горнаков - управител/





## "ИНКОМ-ПВ" ООД

Гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов” №9, тел.046 / 66 39 19

e-mail : [inkom\\_2001@yahoo.com](mailto:inkom_2001@yahoo.com) ; [inkom\\_pto@abv.bg](mailto:inkom_pto@abv.bg)

ПРОЕКТ : " ЧАСТИЧЕН РЕМОТ,ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В  
СЕЛАТА СТ.КАРАДЖОВО,МАМАРЧЕВО,ВОДЕН И ГОЛЯМО КРУШЕВО ОТОБЩИНА БОЛЯРОВО "

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ**

**ПОД ОБЕКТ: ЧАСТИЧЕН РЕМОТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АНА МАЙМУНКОВА  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : с.ВОДЕН, кв.32 по плана на населеното място ,общ.БОЛЯРОВО**

### КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6=4x5
	<b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ</b>				
	<b>ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ</b>				
1	Облицовка на стени с гипскартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти/ кутия около водосточни тръби /	м	11,20	28,23	316,15
	<b>МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>				
2	Очукване на вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	41,88	2,82	118,08
3	Вароциментова мазилка при ремонти	м <sup>2</sup>	41,88	19,45	814,61
4	Силикатна мазилка драскана при ремонти с вкл.грунд	м <sup>2</sup>	79,66	16,93	1348,50

5	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка, алуминиеви ъглови лайсни и боядисване с латекс	м	21,00	12,74	267,57
<b>БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>					
6	Шпакловка с мрежа по стени и тавани	м <sup>2</sup>	224,85	10,31	2319,06
7	Боядисване с латекс стени и тавани двукратно	м <sup>2</sup>	224,85	6,43	1446,73
<b>НАСТИЛКИ</b>					
8	Армирана бетонова н-ка на покрив	м <sup>2</sup>	111,02	15,79	1753,45
9	Направа на холкери на покрив	м	49,80	4,26	212,21
10	Демонтаж на линолеум	м <sup>2</sup>	36,59	1,54	56,24
11	Полагане на саморазливаща се замазка по подове до 2см	м <sup>2</sup>	36,59	8,85	323,86
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	36,59	22,75	832,33
13	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м <sup>2</sup>	24,20	4,69	113,38
<b>ХИДРОИЗОЛАЦИИ</b>					
14	Демонтаж на стара хидроизолация	м <sup>2</sup>	111,02	2,30	255,37
15	Полагане на битумен грунд при ремонти	м <sup>2</sup>	129,26	2,27	293,21
16	Хидроизолация от два пласта битумна мушама 3кг/м2,втори пласт с посипка при ремонти на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	129,26	18,18	2349,82
<b>ТОПЛОИЗОЛАЦИИ</b>					
17	Топлоизолация с експандиран полистирен EPS 8см по фасади с мрежа и шпакловка	м <sup>2</sup>	79,66	42,88	3415,58
<b>СТОЛАРСКИ РАБОТИ</b>					
18	Демонтаж врата 80/200	бр	1,00	18,21	18,21
19	Демонтаж врата 160/200	бр	1,00	30,09	30,09
20	Доставка и монтаж алум. врата 90/200	м <sup>2</sup>	1,80	144,93	260,88
21	Доставка и монтаж алум. врата 160/200	м <sup>2</sup>	3,20	142,72	456,70
22	Монтаж на нови гумени уплътнители на алуминиева дограма по фасада	м	233,60	1,34	312,00
<b>ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ/ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ/</b>					
23	Демонтаж и полагане на нова PVC тръби ф 110 с рев.капак за отводняване на покрив /с рев.капак/	м	12,00	14,92	179,10
24	Демонтаж и монтаж на воронки	бр	4,00	86,74	346,96
25	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по борд и пола	м <sup>2</sup>	31,20	3,53	110,13
26	Обшивка от поцинкована ламарина с деб.0,5мм по борд и пола	м <sup>2</sup>	31,20	28,38	885,34

		М			
<b>ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
27	Уплътняване на фуги между каменна облицовка и алум.дограма	м	33,60	5,97	200,52
28	Каменна облицовка по страници	м	5,60	68,90	385,84
<b>РАЗНИ</b>					
29	Външно фасадно скеле	м <sup>2</sup>	92,4	4,77	440,75
30	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на стр.отпадъци с ръчни колички	м <sup>3</sup>	13,00	23,48	305,23
31	Натоварване и извозване на строит.отпадъци с камион на 5км	м <sup>3</sup>	13,00	30,59	397,69
<b>ЧАСТ ЕЛ</b>					
32	Демонтаж на луминисцентни лампи	бр	11,00	8,93	98,18
33	Доставка и монтаж осв.тяло 4x9 VV-LED пура -IP21	бр	11,00	46,23	508,49

ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ  
ДДС 21172,25

ДДС 20% :  
4234,45

ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С  
ДДС 25406,70

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2,  
Т. 5 ОТ ЗЗЛД

ПОДПИС:

ПЕЧАТ:

/Васил Горнаков-управител/





# "ИНКОМ - П В" О О Д

Гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов” №9, тел.046 / 66 39 19

e-mail : inkom\_2001@yahoo.com ; inkom\_pto@abv.bg

ПРОЕКТ: " ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ,ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В  
СЕЛАТА СТ.КАРАДЖОВО,МАМАРЧЕВО,ВОДЕН И ГОЛЯМО КРУШЕВО ОТОБЩИНА БОЛЯРОВО "

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ**

**ПОД ОБЕКТ: ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 1904г**

**Местонахождение на обекта: п.к. 8725, с.СТЕФАН КАРАДЖОВО, ул. "Стефан Караджа" №28, ПИ 69208.501.552, кв.34**

## КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6=4x5
<b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ</b>					
<b>ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ</b>					
1	Облицовка на стени с гипскартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти/ кутия около водосточни тръби /	м	5,70	31,79	181,20
<b>МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>					
2	Силикатна мазилка драскана при ремонти с вкл.грунд	м <sup>2</sup>	79,22	19,07	1510,68
3	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка, алуминиеви ъгли лайсни и боядисване с латекс	м	79,22	14,35	1137,00
4	Външно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка и боядисване с фасаген	м	32,00	14,95	478,27
<b>БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>					
5	Грундиране стени и тавани	м <sup>2</sup>	218,91	1,73	378,23
6	Боядисване с латекс стени и тавани двукратно	м <sup>2</sup>	218,91	6,10	1334,26

<b>МЕТАЛНА ДОГРАМА</b>					
7	Демонтаж метални решетки	м <sup>2</sup>	11,00	2,55	28,10
8	Демонтаж метален прозорец 550/200-	м <sup>2</sup>	11,00	13,27	145,98
9	Демонтаж метална витрина с два броя врати 560/285	м <sup>2</sup>	15,96	13,41	214,01
10	Демонтаж метална витрина с два броя врати 550/285	м <sup>2</sup>	15,68	13,41	210,25
11	Демонтаж метална витрина с врата 240/285	м <sup>2</sup>	6,84	13,36	91,36
12	Демонтаж метална витрина с врата 250/285	м <sup>2</sup>	7,13	13,36	95,23
13	Демонтаж метална витрина с врата 360/285	м <sup>2</sup>	10,26	13,36	137,03
<b>ТОПЛОИЗОЛАЦИИ</b>					
14	Топлоизолация с експандиран полистирен EPS 8см по фасади с мрежа и шпакловка	м <sup>2</sup>	79,22	48,28	3824,98
<b>СТОЛАРСКИ РАБОТИ</b>					
15	Демонтаж врата 80/200	бр	1,00	20,18	20,18
16	Демонтаж врата 160/210	бр	1,00	33,89	33,89
17	Демонтаж дървена преграда	бр	1,00	25,97	25,97
18	Доставка и монтаж PVC . прозорец 550/200	м <sup>2</sup>	11,00	138,78	1526,53
19	Доставка и монтаж алум. витрина 560/285 с 2бр врати 160/220	м <sup>2</sup>	15,96	145,21	2317,54
20	Доставка и монтаж алум. витрина 550/285 с 2бр.врати 160/220	м <sup>2</sup>	15,68	145,21	2276,88
21	Доставка и монтаж алум. витрина 240/285 с .врата 160/200	м <sup>2</sup>	6,84	142,65	975,76
22	Доставка и монтаж алум. витрина 250/285 с .врата 160/200	м <sup>2</sup>	7,13	142,65	1017,13
23	Доставка и монтаж алум. витрина 600/285 с .врата 160/200	м <sup>2</sup>	17,10	140,34	2399,88
24	Доставка и монтаж алум. врата 80/200	м <sup>2</sup>	1,60	163,21	261,13
25	Доставка и монтаж алум. врата 160/210	м <sup>2</sup>	3,36	160,72	540,01
26	Външни подпрозоречни алуминиеви прагове	м	5,50	21,56	118,58
<b>ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ/ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ/</b>					
27	Демонтаж и полагане на нова PVC тръби ф 110 за отводняване на покрив /с рев.капак/	м	5,80	16,80	97,45
28	Демонтаж и монтаж на воронки	бр	2,00	97,68	195,36
29	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по борд и пола	м <sup>2</sup>	31,00	3,98	123,23
30	Обшивка от поцинкована ламарина с деб.0,5мм по борд и пола	м <sup>2</sup>	31,00	31,96	990,73
<b>РАЗНИ</b>					
31	Външно фасадно скеле	м <sup>2</sup>	93,00	4,77	443,61
32	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на стр.отпадъци с ръчни колички	м <sup>3</sup>	7,00	23,48	164,36
33	Натоварване и извозване на строит.отпадъци с камион на 5км	м <sup>3</sup>	7,00	30,59	214,13

<b>ЧАСТ ЕЛ</b>					
34	Демонтаж на луминисцентни лампи	бр	14,00	10,05	140,68
35	Доставка и монтаж ЛОТ 2x18 VV	бр	14,00	40,03	560,36
<b>ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>					
36	Доставка и монтаж на климатик -площ 36кв.м.обем 100куб.м.	бр	1,00	1800,00	1800,00
37	Доставка на телевизор	бр	1,00	600,00	600,00

**ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ**

**ДДС 26609,96**

**ДДС 20% : 5321,99**

**ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ДДС 31931,96**

**ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,  
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД**

ПОДПИС

ПЕЧАТ

/Васил Горнаков-управител/

