

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА”

Технически параметри	Материал	Диаметър, mm		Дължина, m / Брой	
		(с асфалтова настилка)	(без асфалтова настилка)	(с асфалтова настилка)	(без асфалтова настилка)
I. Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Крайници					
1	Водопровод	ПЕВП, PN 10	90	317.1	
2	Водопровод	ПЕВП, PN 10	110	0.0	
3	Водопровод	ПЕВП, PN 10	125	1432.8	
4	Водопровод	ПЕВП, PN 10	140	20.5	
5	Водопровод	ПЕВП, PN 10	160	811.5	
6	Водопровод	ПЕВП, PN 10	90		10.07
7	Водопровод	ПЕВП, PN 10	110		1.21
8	Водопровод	ПЕВП, PN 10	125		454.19
9	Водопровод	ПЕВП, PN 10	140		0
10	Водопровод	ПЕВП, PN 10	160		306.04
				2 581.9	771.5
Общо:				Общо за (1-10)(настилка + без	3 353.4
11	СВО	ПЕВП, PN 10	32-63mm	200	
12	Водомерна шахта			2	

