



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони



ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15
тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

Утвърждавам:

Кмет на Община Белица
/Радослав Ревански/
/Дата: 13.12.2018./

ПРОТОКОЛ

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-15-501/13.12.2018 г., относно отваряне, разглеждане и класиране на подадените индикативни оферти за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне размера на разходи, свързани с изпълнение на проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Днес, 13.12.2018 г. в 09:00 часа, в заседателна зала на административната сграда на община Белица, находяща се на адрес: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ № 15, в изпълнение на Заповед № РД-15-501/13.12.2018 г. на кмета на община Белица се събра комисия в състав:

Председател: Иглика Русенова Аврамова – Заместник-кмет на община Белица;

Членове:

1. Емилия Юлиева Дунгьова – главен специалист „Устройство на територията“ на община Белица;
2. Мария Николова Чонкова – старши експерт „Обществени поръчки“ при община Белица.

да отвори, разгледа и оцени постъпилите индикативни оферти по Покана Изх. № 26-00-370/04.12.2018 г. за пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

I. Комисията, съгласно своите правомощия и постъпилите оферти направи следните констатации:

1. Постъпили предложения – 3 бр., както следва:

№	Наименование на участника	Регистрационен №
1.	"КРИСТЕХ 84" ЕООД	26-00-371/12.12.2018 г.
2.	"ТЕРОЛ" ЕООД	26-00-372/12.12.2018 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3.	"ПЕТКАНИН" ЕООД	26-00-373/12.12.2018 г.
----	-----------------	-------------------------

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в покана Изх. № 26-00-370/04.12.2018 г.

II. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и извърши проверка за наличие и редовност на подадените документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в покана Изх. № 26-00-370/04.12.2018 г.

Комисията констатира, че индикативните оферти са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

III. Комисията пристъпи към разглеждане на ценови предложения на участниците по реда на тяхното постъпване:

1. "КРИСТЕХ 84" ЕООД

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩИНСКИ УСЛИГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 40453.15.4.1 ПО КК НА С.КУЗЬОВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗП: 528 КВ.М.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС
Мярка: - В 1, Топлинно изолиране на външни стени					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10$ см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	m ²	434,12	50,10 лв.	21 749,41 лв.
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - $\delta = 2$ см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	m ²	37,16	34,90 лв.	1 296,88 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	471,28	3,99 лв.	1 880,41 лв.

Съответстващи дейности



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	m ²	434,12	3,43 лв.	1 489,03 лв.
2	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	379,00	6,48 лв.	2 455,92 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	m ²	489,00	7,48 лв.	3 657,72 лв.
4	ДОСТАВКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА (ВЪТРЕШНА)	m ²	868,00	7,48 лв.	6 492,64 лв.
7	Монтаж и демонтаж на строително фасадно скеле	m ²	471,28	6,98 лв.	3 289,53 лв.
8	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентиранни места.	m ³	17,00	36,79 лв.	625,43 лв.
ВСИЧКО за Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					42 936,97 лв.
Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА БАТА - $\delta = 10$ см - за покрив	кв.м.	163,00	10,57 лв.	1 722,91 лв.
<i>Съпътстващи дейности</i>					
2	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие $\phi 80$ мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	м	52,00	27,87 лв.	1 449,24 лв.
3	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	7,00	37,39 лв.	261,73 лв.
4	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	м	54,00	11,19 лв.	604,26 лв.
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентиранни места.	m ³	8,00	36,79 лв.	294,32 лв.
ВСИЧКО ЗА Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					4 332,46 лв.
В 3, Съществуваща вана дървена дограма с PVC					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1$ W/m ² K и $G=0,30$, отваряемост около 35%)	кв.м.	76,08	109,67 лв.	8 343,69 лв.
<i>Съпътстващи дейности</i>					
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	кв.м.	76,08	26,87 лв.	2 044,27 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ до 20 см	кв.м.	28,00	18,25 лв.	511,00 лв.
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	53,59 лв.	53,59 лв.
ВСИЧКО за В.С. Сянка съществуваща дървена дограма 3 РУ					10 952,55 лв.
Марка: С1, Марка Осветление					
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	30,00	4,99 лв.	149,70 лв.
ВСИЧКО за Марка: С1, Марка Осветление					149,70 лв.
Електрическа инсталация					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	12,00	6,93 лв.	83,16 лв.
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изтеглен в ч.б.тръби	м	120,00	4,24 лв.	508,80 лв.
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29W, IP21, 600/600мм, за открит монтаж, 4500K, комплект с рамка	бр	58,00	66,75 лв.	3 871,50 лв.
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W, IP21, 300/300мм, за открит монтаж, 4500K, комплект с рамка	бр	18,00	49,07 лв.	883,26 лв.
3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W, IP54, 4500K, за открит монтаж	бр	5,00	42,44 лв.	212,20 лв.
4	Доставка и монтаж на аплик степен IP54, с LED лампа E27 с вграден обемен датчик	бр	9,00	39,54 лв.	355,86 лв.
5	Доставка и монтаж на осв.тяло за монтаж на таван IP21, с LED лампа E27 с вграден обемен датчик	бр	4,00	74,97 лв.	299,88 лв.
6	Доставка и монтаж на влагозащитено осв.тяло за монтаж на таван IP54, с LED лампа E27	бр	2,00	44,05 лв.	88,10 лв.
7	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°, IP21, за монтаж на таван	бр	5,00	89,36 лв.	446,80 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация 10A, 230V, IP 21, комплект с конзола	бр	8,00	17,90 лв.	143,20 лв.
9	Също, но сериен ключ	бр	10,00	19,15 лв.	191,50 лв.
Инсталационни работи					



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	Направа на лампен излаз до бм с проводник ПВ-А1/3х1,5/ скрито под мазилка в гофр.PVC тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	18	24,83 лв.	446,94 лв.
2	Също,но със сериен ключ	бр	43	26,06 лв.	1 120,58 лв.
3	Също,но с девиаторен ключ	бр	8	27,77 лв.	222,16 лв.
4	Доставка на проводник ПВ А1/1х 1.5/мм ² в три цвята	м	720	4,76 лв.	3 427,20 лв.
5	Изтегляне проводник ЗПВ А1/1х1,5/ в монтирани гофр.PVC тръби ф13мм	м	240	3,24 лв.	777,60 лв.
6	Доставка и монтаж гофр.PVC тръби ф13мм в готови улеи	м	240	3,68 лв.	883,20 лв.
7	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	213	10,08 лв.	2 147,04 лв.
8	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	15	18,51 лв.	277,65 лв.
9	Направа на улеи в тухлена стена и замазване	м	240	27,80 лв.	6 672,00 лв.
ВСИЧКО за Електрическа инсталация					23 058,63 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					81 430,31 лв.
20% ДДС:					16 286,06 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС:					97 716,37 лв.

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗП: 344,50 кв.м.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС
Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - δ = 10 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	м ²	294,00	50,10 лв.	14 729,40 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - δ = 2 см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	м ²	20,65	34,90 лв.	720,69 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м ²	314,65	3,99 лв.	1 255,45 лв.
Съпътстващи дейности					
4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	м ²	314,65	3,43 лв.	1 079,25 лв.
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	м ³	17,00	36,84 лв.	626,28 лв.
ВСИЧКО за Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					18 411,07 лв.
Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА - δ = 10 см - за покрив	кв.м.	172,00	21,53 лв.	3 703,16 лв.
Съпътстващи дейности					
2	Разкриване на покрив	кв.м.	201,00	14,61 лв.	2 936,61 лв.
3	Направа на летвена скара между минералната вата за основа и закрепяне на гипсофазерните плочи	кв.м.	201,00	4,44 лв.	892,44 лв.
4	Полаганне на парозащитна мембрана преди минерална вата	м ²	240,00	4,01 лв.	962,40 лв.
5	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие ф80мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	м	33,00	19,14 лв.	631,62 лв.
7	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	5,00	29,91 лв.	149,55 лв.
8	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	м	34,00	10,55 лв.	358,70 лв.
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГНЕУСТОЙЧИВИ ГИПСОКАРТОННИ ПАНА С КОНСТРУКЦИЯ за покрив от долна страна под мин. вата	м	172,00	33,69 лв.	5 794,68 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

13	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	м ³	8,00	36,84 лв.	294,72 лв.
ВСИЧКО ЗА Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					15 723,88 лв.
В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ и $G=0,30$, отваряемост около 35%)	кв.м.	41,49	109,67 лв.	4 550,21 лв.
<i>Съпътстващи дейности</i>					
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	кв.м.	41,49	12,51 лв.	519,04 лв.
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ до 20 см	кв.м.	15,00	18,25 лв.	273,75 лв.
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	53,59 лв.	53,59 лв.
ВСИЧКО за В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					5 396,59 лв.
Мярка: С1, Мярка Осветление					
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	50,00	9,97 лв.	498,50 лв.
ВСИЧКО за Мярка: С1, Мярка Осветление					498,50 лв.
Електрическа инсталация					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	12,00	6,93 лв.	83,16 лв.
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изтеглен в ч.б.гръби	м	120,00	4,24 лв.	508,80 лв.
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29W, IP21, 600/600мм, за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	37	66,75 лв.	2 469,75 лв.
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W, IP21, 300/300мм, за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	7	49,07 лв.	343,49 лв.
3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W, IP54, 4500К, за открит монтаж	бр	3	42,44 лв.	127,32 лв.
4	Доставка и монтаж на аплик степен IP54, с вграден обемен датчик	бр	8	39,54 лв.	316,32 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

5	Доставка и монтаж на аплик стенен IP54	бр	4	74,97 лв.	299,88 лв.
6	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°, IP21, за монтаж на таван	бр	5	44,05 лв.	220,25 лв.
7	Доставка и монтаж влагозащитено освет. тяло с решетка IP44	бр	6	89,36 лв.	536,16 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация 10A, 230V, IP 21, комплект с конзола	бр	2	17,90 лв.	35,80 лв.
9	Също, но сериен ключ	бр	6	19,15 лв.	114,90 лв.
Инсталационни работи					
2	Направа на лампен изход до бм с проводник ПВ-А1/3x1,5/ скрито под мазилка в гофр.PVC тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	18	24,83 лв.	446,94 лв.
3	Също, но със сериен ключ	бр	43	26,06 лв.	1 120,58 лв.
4	Също, но с девиаторен ключ	бр	8	27,77 лв.	222,16 лв.
5	Доставка на проводник ПВ А1/1x 1.5/мм ² в три цвята	м	720	4,76 лв.	3 427,20 лв.
6	Изтегляне проводник ЗПВ А1/1x1,5/ в монтирани гофр.PVC тръби ф13мм	м	240	3,24 лв.	777,60 лв.
7	Доставка и монтаж гофр.PVC тръби ф13мм в готови улеи	м	240	3,68 лв.	883,20 лв.
8	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	213	10,08 лв.	2 147,04 лв.
9	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	15	18,51 лв.	277,65 лв.
10	Направа на улеи в тухлена стена и замазване	м	240	27,80 лв.	6 672,00 лв.
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
12	Доставка и монтаж на мълниеприемник	бр	1	1 306,49 лв.	1 306,49 лв.
13	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът 3.8м	бр	1	236,76 лв.	236,76 лв.
14	Доставка и полагане на алуминиев проводник AlMgSi 0.5 ф8мм	м	50	12,14 лв.	607,00 лв.
15	Доставка и полагане на изолиран алуминиев проводник AlMgSi 0.5 ф8мм	м	20	16,27 лв.	325,40 лв.
16	Доставка и полагане в изкоп на стоманена поцинкована шина 40/4 мм	м	8	31,82 лв.	254,56 лв.
17	Полагане стоманена поцинкована шина 40/4 мм по стена	м	4	20,68 лв.	82,72 лв.
18	Дистанционен държач неръждаем L150мм (за керемиди)	бр	16	6,90 лв.	110,40 лв.
19	Държач неръждаем за проводник ф8мм по стена	бр	8	14,44 лв.	115,52 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

20	Клема ревизионна неръждаема за връзка проводник-шина	бр	2	13,78 лв.	27,56 лв.
21	Държач за шина по стена	бр	4	22,31 лв.	89,24 лв.
22	Клема кол-шина неръждаема	бр	6	15,09 лв.	90,54 лв.
23	Клема връзка шина-шина поцинкована	бр	2	122,39 лв.	244,78 лв.
24	Заземителен кол L1500мм	бр	6	82,03 лв.	492,18 лв.
25	Издаване на протокол за измерено спец.съпротивление в почвата от лицензирана лаборатория	бр	2	196,89 лв.	393,78 лв.
ВСИЧКО за Електрическа инсталация					25 407,13 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					65 437,17 лв.
20% ДДС:					13 087,43 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС:					78 524,60 лв.

2. "ТЕРОЛ" ЕООД

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 40453.15.4.1 ПО КК НА С.КУЗЬОВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗП: 528 кв.м.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС
Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - δ = 10 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	m ²	434,12	50,65 лв.	21 988,18 лв.
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - δ = 2 см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	m ²	37,16	35,28 лв.	1 311,00 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	471,28	4,03 лв.	1 899,26 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Съгътстващи дейности					
4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	m ²	434,12	3,47 лв.	1 506,40 лв.
2	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	379,00	6,55 лв.	2 482,45 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	m ²	489,00	7,56 лв.	3 696,84 лв.
4	ДОСТАВКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА (ВЪТРЕШНА)	m ²	868,00	7,56 лв.	6 562,08 лв.
7	Монтаж и демонтаж на строително фасадно скеле	m ²	471,28	7,06 лв.	3 327,24 лв.
8	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	17,00	37,20 лв.	632,40 лв.
ВСИЧКО за Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					43 405,85 лв.
Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА - $\delta = 10$ см - за покрив	кв.м.	163,00	10,68 лв.	1 740,84 лв.
Съгътстващи дейности					
2	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие $\phi 80$ мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	м	52,00	28,17 лв.	1 464,84 лв.
3	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	7,00	37,80 лв.	264,60 лв.
4	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	м	54,00	11,31 лв.	610,74 лв.
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	8,00	37,20 лв.	297,60 лв.
ВСИЧКО ЗА Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					4 378,62 лв.
В 3, Смяна съществуващата дървена дограма с PVC					



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1$ W/m ² K и G=0,30, отваряемост около 35%)	кв.м.	76,08	110,88 лв.	8 435,75 лв.
Съпътстващи дейности					
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	кв.м.	76,08	27,17 лв.	2 067,09 лв.
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ и ВЪНШНИ ПЕРVAЗИ до 20 см	кв.м.	28,00	18,45 лв.	516,60 лв.
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	54,18 лв.	54,18 лв.
ВСИЧКО за ВЗ. Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					11 073,62 лв.
Мярка: С1, Мярка Осветление					
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	30,00	5,04 лв.	151,20 лв.
ВСИЧКО за Мярка: С1, Мярка Осветление					151,20 лв.
Електрическа инсталация					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	12,00	7,01 лв.	84,12 лв.
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изтеглен в ч.б.тръби	м	120,00	4,28 лв.	513,60 лв.
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29W,IP21,600/600мм,за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	58,00	67,49 лв.	3 914,42 лв.
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W,IP21,300/300мм,за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	18,00	49,61 лв.	892,98 лв.
3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W,IP54, 4500К, за открит монтаж	бр	5,00	42,91 лв.	214,55 лв.
4	Доставка и монтаж на аплик степен IP54,с LED лампа E27 с вграден обемен датчик	бр	9,00	39,98 лв.	359,82 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

5	Доставка и монтаж на осв.тяло за монтаж на таван IP21,с LED лампа E27 с вграден обемен датчик	бр	4,00	75,80 лв.	303,20 лв.
6	Доставка и монтаж на влагозащитено осв.тяло за монтаж на таван IP54,с LED лампа E27	бр	2,00	44,53 лв.	89,06 лв.
7	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°,IP21,за монтаж на таван	бр	5,00	90,35 лв.	451,75 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация 10A,230V, IP 21,комплект с конзола	бр	8,00	18,09 лв.	144,72 лв.
9	Също, но сериен ключ	бр	10,00	19,36 лв.	193,60 лв.
Инсталационни работи					
1	Направа на лампен излаз до бм с проводник ПВ-А1/3х1,5/ скрито под мазилка в гофр.PVC тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	18	25,10 лв.	451,80 лв.
2	Също,но със сериен ключ	бр	43	26,35 лв.	1 133,05 лв.
3	Също,но с девиаторен ключ	бр	8	28,07 лв.	224,56 лв.
4	Доставка на проводник ПВ А1/1х 1.5/мм ² в три цвята	м	720	4,81 лв.	3 463,20 лв.
5	Изтегляне проводник ЗПВ А1/1х1,5/ в монтирани гофр.PVC тръби ф13мм	м	240	3,28 лв.	787,20 лв.
6	Доставка и монтаж гофр.PVC тръби ф13мм в готови улеи	м	240	3,72 лв.	892,80 лв.
7	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	213	10,19 лв.	2 170,47 лв.
8	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	15	18,72 лв.	280,80 лв.
9	Направа на улеи в тухлена стена и замазване	м	240	28,10 лв.	6 744,00 лв.
ВСИЧКО за Електрическа инсталация					23 309,70 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					82 318,99 лв.
20% ДДС:					16 463,80 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС:					98 782,79 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗП: 344,50 кв.м.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС
Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10$ см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	m ²	294,00	50,65 лв.	14 891,10 лв.
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - $\delta = 2$ см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	m ²	20,65	35,28 лв.	728,53 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	314,65	4,03 лв.	1 268,04 лв.
Съгътстващи дейности					
4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	m ²	314,65	3,47 лв.	1 091,84 лв.
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	17,00	37,25 лв.	633,25 лв.
ВСИЧКО за Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					18 612,76 лв.
Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА - $\delta = 10$ см - за покрив	кв.м.	172,00	21,76 лв.	3 742,72 лв.
Съгътстващи дейности					
2	Разкриване на покрив	кв.м.	201,00	14,77 лв.	2 968,77 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3	Направа на летвена скара между минералната вата за основа и закрепяне на гипсофазерните плочи	кв.м.	201,00	4,49 лв.	902,49 лв.
4	Полаганне на парозащитна мембрана преди минерална вата	м ²	240,00	4,05 лв.	972,00 лв.
5	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие ф80мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	м	33,00	19,35 лв.	638,55 лв.
7	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	5,00	30,24 лв.	151,20 лв.
8	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	м	34,00	10,66 лв.	362,44 лв.
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГНЕУСТОЙЧИВИ ГИПСОКАРТОННИ ПАНА С КОНСТРУКЦИЯ за покрив от долна страна под мин. вата	м	172,00	34,06 лв.	5 858,32 лв.
13	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	м ³	8,00	37,25 лв.	298,00 лв.
ВСИЧКО ЗА Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					15 894,49 лв.
В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СЪТЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ и $G=0,30$, отваряемост около 35%)	кв.м.	41,49	110,88 лв.	4 600,41 лв.
<i>Съпътстващи дейности</i>					
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	кв.м.	41,49	12,65 лв.	524,85 лв.
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ до 20 см	кв.м.	15,00	18,45 лв.	276,75 лв.
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	54,18 лв.	54,18 лв.
ВСИЧКО за В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					5 456,19 лв.
Мярка: С1, Мярка Осветление					
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	50,00	10,08 лв.	504,00 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ВСИЧКО за Мярка: С1, Мярка Осветление					504,00 лв.
Електрическа инсталация					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	12,00	7,01 лв.	84,12 лв.
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изтеглен в ч.б.тръби	м	120,00	4,28 лв.	513,60 лв.
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29W,IP21,600/600мм,за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	37	67,49 лв.	2 497,13 лв.
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W,IP21,300/300мм,за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	7	49,61 лв.	347,27 лв.
3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W,IP54, 4500К, за открит монтаж	бр	3	42,91 лв.	128,73 лв.
4	Доставка и монтаж на аплик степен IP54, с вграден обемен датчик	бр	8	39,98 лв.	319,84 лв.
5	Доставка и монтаж на аплик степен IP54	бр	4	75,80 лв.	303,20 лв.
6	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°,IP21,за монтаж на таван	бр	5	44,53 лв.	222,65 лв.
7	Доставка и монтаж влагозащитено освет. тяло с решетка IP44	бр	6	90,35 лв.	542,10 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация 10A,230V, IP 21,комплект с конзола	бр	2	18,09 лв.	36,18 лв.
9	Също, но сериен ключ	бр	6	19,36 лв.	116,16 лв.
Инсталационни работи					
2	Направа на лампен излаз до бм с проводник ПВ-А1/3x1,5/ скрито под мазилка в гофр.PVC тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	18	25,10 лв.	451,80 лв.
3	Също,но със сериен ключ	бр	43	26,35 лв.	1 133,05 лв.
4	Също,но с девиаторен ключ	бр	8	28,07 лв.	224,56 лв.
5	Доставка на проводник ПВ А1/1x 1.5/мм ² в три цвята	м	720	4,81 лв.	3 463,20 лв.
6	Изтегляне проводник ЗПВ А1/1x1,5/ в монтирани гофр.PVC тръби ф13мм	м	240	3,28 лв.	787,20 лв.
7	Доставка и монтаж гофр.PVC тръби ф13мм в готови улеи	м	240	3,72 лв.	892,80 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

8	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	213	10,19 лв.	2 170,47 лв.
9	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	15	18,72 лв.	280,80 лв.
10	Направа на улеи в тухлена стена и замазване	м	240	28,10 лв.	6 744,00
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
12	Доставка и монтаж на мълниеприемник	бр	1	1 320,91 лв.	1 320,91 лв.
13	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът 3.8м	бр	1	239,37 лв.	239,37 лв.
14	Доставка и полагане на алуминиев проводник AlMgSi 0.5 ф8мм	м	50	12,28 лв.	614,00 лв.
15	Доставка и полагане на изолиран алуминиев проводник AlMgSi 0.5 ф8мм	м	20	16,45 лв.	329,00 лв.
16	Доставка и полагане в изкоп на стоманена поцинкована шина 40/4 мм	м	8	32,18 лв.	257,44 лв.
17	Полагане стоманена поцинкована шина 40/4 мм по стена	м	4	20,91 лв.	83,64 лв.
18	Дистанционен държач неръждаем L150мм (за керемиди)	бр	16	6,98 лв.	111,68 лв.
19	Държач неръждаем за проводник ф8мм по стена	бр	8	14,60 лв.	116,80 лв.
20	Клема ревизионна неръждаема за връзка проводник-шина	бр	2	13,93 лв.	27,86 лв.
21	Държач за шина по стена	бр	4	22,56 лв.	90,24 лв.
22	Клема кол-шина неръждаема	бр	6	15,26 лв.	91,56 лв.
23	Клема връзка шина-шина поцинкована	бр	2	123,74 лв.	247,48 лв.
24	Заземителен кол L1500мм	бр	6	82,94 лв.	497,64 лв.
25	Издаване на протокол за измерено спец.съпротивление в почвата от лицензирана лаборатория	бр	2	199,06 лв.	398,12 лв.
ВСИЧКО за Електрическа инсталация					25 684,60 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					66 152,04 лв.
20% ДДС:					13 230,41 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС:					79 382,44 лв.

3. "ПЕТКАНИН" ЕООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 40453.15.4.1 ПО КК НА С.КУЗЬОВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗП: 528 кв.м.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС
Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10$ см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	m ²	434,12	51,00 лв.	22 140,12 лв.
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - $\delta = 2$ см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЦАНЕ ПРОЗОРЦИ	m ²	37,16	35,53 лв.	1 320,29 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	471,28	4,06 лв.	1 913,40 лв.
Съпътстващи дейности					
4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	m ²	434,12	3,49 лв.	1 515,08 лв.
2	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	379,00	6,60 лв.	2 501,40 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	m ²	489,00	7,61 лв.	3 721,29 лв.
4	ДОСТАВКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА (ВЪТРЕШНА)	m ²	868,00	7,61 лв.	6 605,48 лв.
7	Монтаж и демонтаж на строително фасадно скеле	m ²	471,28	7,11 лв.	3 350,80 лв.
8	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	17,00	37,45 лв.	636,65 лв.
ВСИЧКО за Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					43 704,51 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА - $\delta = 10$ см - за покрив	кв.м.	163,00	10,76 лв.	1 753,88 лв.
Съпътстващи дейности					
2	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие $\phi 80$ мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	м	52,00	28,37 лв.	1 475,24 лв.
3	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	7,00	38,06 лв.	266,42 лв.
4	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	м	54,00	11,39 лв.	615,06 лв.
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	м ³	8,00	37,45 лв.	299,60 лв.
ВСИЧКО ЗА Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					4 410,20 лв.
Мярка: В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1$ W/m ² K и G=0,30, отваряемост около 35%)	кв.м.	76,08	111,65 лв.	8 494,33 лв.
Съпътстващи дейности					
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	кв.м.	76,08	27,35 лв.	2 080,79 лв.
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ до 20 см	кв.м.	28,00	18,57 лв.	519,96 лв.
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	54,56 лв.	54,56 лв.
ВСИЧКО за В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					11 149,64 лв.
Мярка: С1, Мярка Осветление					
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	30,00	5,08 лв.	152,40 лв.
ВСИЧКО за Мярка: С1, Мярка Осветление					152,40 лв.
Електрическа инсталация					



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Демонтажни работи					
1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	12,00	7,05 лв.	84,60 лв.
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изтеглен в ч.б.тръби	м	120,00	4,31 лв.	517,20 лв.
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29W, IP21, 600/600мм, за открит монтаж, 4500K, комплект с рамка	бр	58,00	67,95 лв.	3 941,10 лв.
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W, IP21, 300/300мм, за открит монтаж, 4500K, комплект с рамка	бр	18,00	49,96 лв.	899,28 лв.
3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W, IP54, 4500K, за открит монтаж	бр	5,00	43,21 лв.	216,05 лв.
4	Доставка и монтаж на аплик степен IP54, с LED лампа E27 с вграден обемен датчик	бр	9,00	40,25 лв.	362,25 лв.
5	Доставка и монтаж на осв.тяло за монтаж на таван IP21, с LED лампа E27 с вграден обемен датчик	бр	4,00	76,33 лв.	305,32 лв.
6	Доставка и монтаж на влагозащитено осв.тяло за монтаж на таван IP54, с LED лампа E27	бр	2,00	44,84 лв.	89,68 лв.
7	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°, IP21, за монтаж на таван	бр	5,00	90,97 лв.	454,85 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация 10A, 230V, IP 21, комплект с конзола	бр	8,00	18,22 лв.	145,76 лв.
9	Също, но сериен ключ	бр	10,00	19,50 лв.	195,00 лв.
Инсталационни работи					
1	Направа на лампен излаз до 6м с проводник ПВ-А1/3x1,5/ скрито под мазилка в гофр.PVC тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	18	25,27 лв.	454,86 лв.
2	Също, но със сериен ключ	бр	43	26,53 лв.	1 140,79 лв.
3	Също, но с девиаторен ключ	бр	8	28,27 лв.	226,16 лв.
4	Доставка на проводник ПВ А1/1x 1.5/мм ² в три цвята	м	720	4,84 лв.	3 484,80 лв.
5	Изтегляне проводник ЗПВ А1/1x1,5/ в монтирани гофр.PVC тръби ф13мм	м	240	3,30 лв.	792,00 лв.
6	Доставка и монтаж гофр.PVC тръби ф13мм в готови улеи	м	240	3,75 лв.	900,00 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

7	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	213	10,26 лв.	2 185,38 лв.
8	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	15	18,85 лв.	282,75 лв.
9	Направа на улеи в тухлена стена и замазване	м	240	28,30 лв.	6 792,00 лв.
ВСИЧКО за Електрическа инсталация					23 469,83 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					82 886,58 лв.
20% ДДС:					16 577,32 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС:					99 463,90 лв.

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗП: 344,50 кв.м.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС
Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10$ см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	m ²	294,00	51,00 лв.	14 994,00 лв.
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - $\delta = 2$ см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	m ²	20,65	35,53 лв.	733,69 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	314,65	4,06 лв.	1 277,48 лв.
Съпътстващи дейности					



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	m ²	314,65	3,49 лв.	1 098,13 лв.
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	17,00	37,50 лв.	637,50 лв.
ВСИЧКО за Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					18 740,80 лв.
Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА - $\delta = 10$ см - за покрив	кв.м.	172,00	21,91 лв.	3 768,52 лв.
<i>Съпътстващи дейности</i>					
2	Разкриване на покрив	кв.м.	201,00	14,87 лв.	2 988,87 лв.
3	Направа на летвена скара между минералната вата за основа и закрепяне на гипсофазерните плочи	кв.м.	201,00	4,52 лв.	908,52 лв.
4	Полаганне на парозащитна мембрана преди минерална вата	m ²	240,00	4,08 лв.	979,20 лв.
5	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие ф80мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	м	33,00	19,49 лв.	643,17 лв.
7	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	5,00	30,45 лв.	152,25 лв.
8	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	м	34,00	10,74 лв.	365,16 лв.
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГНЕУСТОЙЧИВИ ГИПСОКАРТОННИ ПАНА С КОНСТРУКЦИЯ за покрив от долна страна под мин. вата	м	172,00	34,30 лв.	5 899,60 лв.
13	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	8,00	37,50 лв.	300,00 лв.
ВСИЧКО ЗА Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					16 005,29 лв.
В 3. Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1$ W/m ² K и G=0,30, отваряемост около 35%)	кв.м.	41,49	111,65 лв.	4 632,36 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Съпътстващи дейности					
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	кв.м.	41,49	12,74 лв.	528,58 лв.
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ до 20 см	кв.м.	15,00	18,57 лв.	278,55 лв.
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	54,56 лв.	54,56 лв.
ВСИЧКО за В 3. Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					649,09 лв.
Мярка: С1, Мярка Осветление					
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	50,00	10,15 лв.	507,50 лв.
ВСИЧКО за Мярка: С1, Мярка Осветление					507,50 лв.
Електрическа инсталация					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	12,00	7,05 лв.	84,60 лв.
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изтеглен в ч.б.тръби	м	120,00	4,31 лв.	517,20 лв.
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29W, IP21, 600/600мм, за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	37	67,95 лв.	2 514,15 лв.
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W, IP21, 300/300мм, за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	7	49,96 лв.	349,72 лв.
3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W, IP54, 4500К, за открит монтаж	бр	3	43,21 лв.	129,63 лв.
4	Доставка и монтаж на аплик степен IP54, с вграден обемен датчик	бр	8	40,25 лв.	322,00 лв.
5	Доставка и монтаж на аплик степен IP54	бр	4	76,33 лв.	305,32 лв.
6	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°, IP21, за монтаж на таван	бр	5	44,84 лв.	224,20 лв.
7	Доставка и монтаж влагозащитено освет. тяло с решетка IP44	бр	6	90,97 лв.	545,82 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация 10A, 230V, IP 21, комплект с конзола	бр	2	18,22 лв.	36,44 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

9	Също, но сериен ключ	бр	6	19,50 лв.	117,00
Инсталационни работи					
2	Направа на лампен излаз до бм с проводник ПВ-А1/3x1,5/ скрито под мазилка в гофр. PVC тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	18	25,27 лв.	454,86 лв.
3	Също, но със сериен ключ	бр	43	26,53 лв.	1 140,79 лв.
4	Също, но с девиаторен ключ	бр	8	28,27 лв.	226,16 лв.
5	Доставка на проводник ПВ А1/1x 1.5/мм ² в три цвята	м	720	4,84 лв.	3 484,80 лв.
6	Изтегляне проводник ЗПВ А1/1x1,5/ в монтирани гофр. PVC тръби ф13мм	м	240	3,30 лв.	792,00 лв.
7	Доставка и монтаж гофр. PVC тръби ф13мм в готови улеи	м	240	3,75 лв.	900,00 лв.
8	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	213	10,26 лв.	2 185,38 лв.
9	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	15	18,85 лв.	282,75 лв.
10	Направа на улеи в тухлена стена и замазване	м	240	28,30 лв.	6 792,00 лв.
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
12	Доставка и монтаж на мълниеприемник	бр	1	1 330,08 лв.	1 330,08 лв.
13	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът 3.8м	бр	1	241,03 лв.	241,03 лв.
14	Доставка и полагане на алуминиев проводник AlMgSi 0.5 ф8мм	м	50	12,36 лв.	618,00 лв.
15	Доставка и полагане на изолиран алуминиев проводник AlMgSi 0.5 ф8мм	м	20	16,56 лв.	331,20 лв.
16	Доставка и полагане в изкоп на стоманена поцинкована шина 40/4 мм	м	8	32,40 лв.	259,20 лв.
17	Полагане стоманена поцинкована шина 40/4 мм по стена	м	4	21,05 лв.	84,20 лв.
18	Дистанционен държач неръждаем L150мм (за керемиди)	бр	16	7,02 лв.	112,32 лв.
19	Държач неръждаем за проводник ф8мм по стена	бр	8	14,70 лв.	117,60 лв.
20	Клема ревизионна неръждаема за връзка проводник-шина	бр	2	14,03 лв.	28,06 лв.
21	Държач за шина по стена	бр	4	22,72 лв.	90,88 лв.
22	Клема кол-шина неръждаема	бр	6	15,37 лв.	92,22 лв.
23	Клема връзка шина-шина поцинкована	бр	2	124,60 лв.	249,20 лв.
24	Заземителен кол L1500мм	бр	6	83,51 лв.	501,06 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

25	Издаване на протокол за измерено спец.съпротивление в почвата от лицензирана лаборатория	бр	2	200,44 лв.	400,88 лв.
ВСИЧКО за Електрическа инсталация					25 860,75 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					66 608,39 лв.
20% ДДС:					13 321,68 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС:					79 930,07 лв.

След като разгледа техническото и ценовото предложение от индикативните оферти на участниците комисията класира участниците, като следва:

- I-во място "КРИСТЕХ 84" ЕООД**
- II-ро място "ТЕРОЛ" ЕООД**
- III-то място "ПЕТКАНИН" ЕООД**

Въз основа на гореизложените обстоятелства комисията предлага на Кмета на община Белица да се базира на Техническото и Ценовото предложение на индикативната оферта на участника, класиран на първо място – **"КРИСТЕХ 84" ЕООД** за вземане на решение за определяне на стойността на разхода.

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 40453.15.4.1 ПО КК НА С.КУЗЬОВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗП: 528 кв.м.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС
Мярка: В I, Топлинно изолиране на външни стени					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10$ см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	m ²	434,12	50,10 лв.	21 749,41 лв.
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - $\delta = 2$ см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	m ²	37,16	34,90 лв.	1 296,88 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	471,28	3,99 лв.	1 880,41 лв.
<i>Съпътстващи дейности</i>					
4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	m ²	434,12	3,43 лв.	1 489,03 лв.
2	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	379,00	6,48 лв.	2 455,92 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	m ²	489,00	7,48 лв.	3 657,72 лв.
4	ДОСТАВКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА (ВЪТРЕШНА)	m ²	868,00	7,48 лв.	6 492,64 лв.
7	Монтаж и демонтаж на строително фасадно скеле	m ²	471,28	6,98 лв.	3 289,53 лв.
8	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	17,00	36,79 лв.	625,43 лв.
ВСИЧКО за Мярка: В 1, Топлинно-изолиране на външни стени					42 936,97 лв.
<i>Мярка: В 2, Топлинно-изолиране на покрив</i>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА БАТА - $\delta = 10$ см - за покрив	кв.м.	163,00	10,57 лв.	1 722,91 лв.
<i>Съпътстващи дейности</i>					
2	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие ф80мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	м	52,00	27,87 лв.	1 449,24 лв.
3	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	7,00	37,39 лв.	261,73 лв.
4	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	м	54,00	11,19 лв.	604,26 лв.
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	8,00	36,79 лв.	294,32 лв.
ВСИЧКО ЗА Мярка: В 2, Топлинно-изолиране на покрив					4 332,46 лв.
<i>В-3, Сградни системи за външна изолация с PVC</i>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СТЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1$ W/m ² K и $G=0,30$, отваряемост около 35%)	кв.м.	76,08	109,67 лв.	8 343,69 лв.
<i>Съпътстващи дейности</i>					



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	кв.м.	76,08	26,87 лв.	2 044,27 лв.
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ до 20 см	кв.м.	28,00	18,25 лв.	511,00 лв.
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	53,59 лв.	53,59 лв.
ВСИЧКО за Демонтаж съществуваща дървена дограма PVC					10 952,55 лв.
Мярка - С1 - Мярка Осветление					
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	30,00	4,99 лв.	149,70 лв.
ВСИЧКО за Мярка - С1 - Мярка Осветление					149,70 лв.
Електрическа инсталация					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	12,00	6,93 лв.	83,16 лв.
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изтеглен в ч.б.търби	м	120,00	4,24 лв.	508,80 лв.
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29W,IP21,600/600мм,за открит монтаж, 4500K, комплект с рамка	бр	58,00	66,75 лв.	3 871,50 лв.
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W,IP21,300/300мм,за открит монтаж, 4500K, комплект с рамка	бр	18,00	49,07 лв.	883,26 лв.
3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W,IP54, 4500K, за открит монтаж	бр	5,00	42,44 лв.	212,20 лв.
4	Доставка и монтаж на аплик степен IP54,с LED лампа E27 с вграден обемен датчик	бр	9,00	39,54 лв.	355,86 лв.
5	Доставка и монтаж на осв.тяло за монтаж на таван IP21,с LED лампа E27 с вграден обемен датчик	бр	4,00	74,97 лв.	299,88 лв.
6	Доставка и монтаж на влагозащитено осв.тяло за монтаж на таван IP54,с LED лампа E27	бр	2,00	44,05 лв.	88,10 лв.
7	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°,IP21,за монтаж на таван	бр	5,00	89,36 лв.	446,80 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация 10A,230V, IP 21,комплект с конзола	бр	8,00	17,90 лв.	143,20 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

9	Също, но сериен ключ	бр	10,00	19,15 лв.	191,50 лв.
Инсталационни работи					
1	Направа на лампен излаз до бм с проводник ПВ-А1/3x1,5/ скрито под мазилка в гофр.PVC тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	18	24,83 лв.	446,94 лв.
2	Също,но със сериен ключ	бр	43	26,06 лв.	1 120,58 лв.
3	Също,но с девиаторен ключ	бр	8	27,77 лв.	222,16 лв.
4	Доставка на проводник ПВ А1/1x 1.5/мм ² в три цвята	м	720	4,76 лв.	3 427,20 лв.
5	Изтегляне проводник ЗПВ А1/1x1,5/ в монтирани гофр.PVC тръби ф13мм	м	240	3,24 лв.	777,60 лв.
6	Доставка и монтаж гофр.PVC тръби ф13мм в готови улеи	м	240	3,68 лв.	883,20 лв.
7	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	213	10,08 лв.	2 147,04 лв.
8	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	15	18,51 лв.	277,65 лв.
9	Направа на улеи в тухлена стена и замазване	м	240	27,80 лв.	6 672,00 лв.
ВСИЧКО за Електрическа инсталация					23 058,63 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					81 430,31 лв.
20% ДДС:					16 286,06 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС:					97 716,37 лв.

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗП: 344,50 кв.м.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Цена за 1 мярка (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС
---	----------	-------	------------	-------------------------------------	--------------

Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - $\delta = 10$ см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	м ²	294,00	50,10 лв.	14 729,40 лв.
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS - $\delta = 2$ см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	м ²	20,65	34,90 лв.	720,69 лв.
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м ²	314,65	3,99 лв.	1 255,45 лв.
Съпътстващи дейности					
4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	м ²	314,65	3,43 лв.	1 079,25 лв.
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	м ³	17,00	36,84 лв.	626,28 лв.
ВСИЧКО за Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					18 411,07 лв.
Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА - $\delta = 10$ см - за покрив	кв.м.	172,00	21,53 лв.	3 703,16 лв.
Съпътстващи дейности					
2	Разкриване на покрив	кв.м.	201,00	14,61 лв.	2 936,61 лв.
3	Направа на летвена скара между минералната вата за основа и закрепяне на гипсофазерните плочи	кв.м.	201,00	4,44 лв.	892,44 лв.
4	Полаганне на парозащитна мембрана преди минерална вата	м ²	240,00	4,01 лв.	962,40 лв.
5	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с PVC покритие ф80мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	м	33,00	19,14 лв.	631,62 лв.
7	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	5,00	29,91 лв.	149,55 лв.
8	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	м	34,00	10,55 лв.	358,70 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГНЕУСТОЙЧИВИ ГИПСОКАРТОННИ ПАНА С КОНСТРУКЦИЯ за покрив от долна страна под мин. вата	м	172,00	33,69 лв.	5 794,68 лв.
13	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	м ³	8,00	36,84 лв.	294,72 лв.
ВСИЧКО ЗА Марка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					15 723,88 лв.
В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване $U \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ и $G=0,30$, отваряемост около 35%)	кв.м.	41,49	109,67 лв.	4 550,21 лв.
Съпътстващи дейности					
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	кв.м.	41,49	12,51 лв.	519,04 лв.
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ и ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ до 20 см	кв.м.	15,00	18,25 лв.	273,75 лв.
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	53,59 лв.	53,59 лв.
ВСИЧКО за В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					5 396,59 лв.
Марка: С1, Марка Осветление					
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	50,00	9,97 лв.	498,50 лв.
ВСИЧКО за Марка: С1, Марка Осветление					498,50 лв.
Електрическа инсталация					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	12,00	6,93 лв.	83,16 лв.
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изтеглен в ч.б.тръби	м	120,00	4,24 лв.	508,80 лв.
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29W,IP21,600/600мм,за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	37	66,75 лв.	2 469,75 лв.
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W,IP21,300/300мм,за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	7	49,07 лв.	343,49 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W,IP54, 4500К, за открит монтаж	бр	3	42,44 лв.	127,32 лв.
4	Доставка и монтаж на аплик стенен IP54, с вграден обемен датчик	бр	8	39,54 лв.	316,32 лв.
5	Доставка и монтаж на аплик стенен IP54	бр	4	74,97 лв.	299,88 лв.
6	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°,IP21,за монтаж на таван	бр	5	44,05 лв.	220,25 лв.
7	Доставка и монтаж влагозащитено освет. тяло с решетка IP44	бр	6	89,36 лв.	536,16 лв.
8	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация 10A,230V, IP 21,комплект с конзола	бр	2	17,90 лв.	35,80 лв.
9	Също, но сериен ключ	бр	6	19,15 лв.	114,90 лв.
Инсталационни работи					
2	Направа на лампен излаз до 6м с проводник ПВ-А1/3x1,5/ скрито под мазилка в гофр.PVC тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	18	24,83 лв.	446,94 лв.
3	Също,но със сериен ключ	бр	43	26,06 лв.	1 120,58 лв.
4	Също,но с девиаторен ключ	бр	8	27,77 лв.	222,16 лв.
5	Доставка на проводник ПВ А1/1x 1.5/мм ² в три цвята	м	720	4,76 лв.	3 427,20 лв.
6	Изтегляне проводник ЗПВ А1/1x1,5/ в монтирани гофр.PVC тръби ф13мм	м	240	3,24 лв.	777,60 лв.
7	Доставка и монтаж гофр.PVC тръби ф13мм в готови улеи	м	240	3,68 лв.	883,20 лв.
8	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	213	10,08 лв.	2 147,04 лв.
9	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	15	18,51 лв.	277,65 лв.
10	Направа на улеи в тухлена стена и замазване	м	240	27,80 лв.	6 672,00 лв.
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
12	Доставка и монтаж на мълниеприемник	бр	1	1 306,49 лв.	1 306,49 лв.
13	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът 3.8м	бр	1	236,76 лв.	236,76 лв.
14	Доставка и полагане на алуминиев проводник AlMgSi 0.5 ф8мм	м	50	12,14 лв.	607,00 лв.
15	Доставка и полагане на изолиран алуминиев проводник AlMgSi 0.5 ф8мм	м	20	16,27 лв.	325,40 лв.
16	Доставка и полагане в изкоп на стоманена цинкована шина 40/4 мм	м	8	31,82 лв.	254,56 лв.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ




ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

17	Полагане стоманена поцинкована шина 40/4 мм по стена	м	4	20,68 лв.	82,72 лв.
18	Дистанционен държач неръждаем L150мм (за керемиди)	бр	16	6,90 лв.	110,40 лв.
19	Държач неръждаем за проводник ф8мм по стена	бр	8	14,44 лв.	115,52 лв.
20	Клема ревизионна неръждаема за връзка проводник-шина	бр	2	13,78 лв.	27,56 лв.
21	Държач за шина по стена	бр	4	22,31 лв.	89,24 лв.
22	Клема кол-шина неръждаема	бр	6	15,09 лв.	90,54 лв.
23	Клема връзка шина-шина поцинкована	бр	2	122,39 лв.	244,78 лв.
24	Заземителен кол L1500мм	бр	6	82,03 лв.	492,18 лв.
25	Издаване на протокол за измерено спец.съпротивление в почвата от лицензирана лаборатория	бр	2	196,89 лв.	393,78 лв.
ВСИЧКО за Електрическа инсталация					25 407,13 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:					65 437,17 лв.
20% ДДС:					13 087,43 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС:					78 524,60 лв.

КОМИСИЯ:

Председател: .. 
/Иглика Аврамова/

Членове:

1. 
/ Емилия Дунгьова /

2. 
/ Мария Чонкова /

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД