


До Община Болярово
Гр. Болярово, Обл. Ямбол
Ул. Д.Благоев N7

ОФЕРТА



ЗА

“Избор на изпълнител за ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово” при реализация на проект “Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово.

УЧАСТНИК:

„ИМСТИ“ ЕООД

Гр. Ямбол, ул. Елена Янкова №8

Тел: 046/666893, факс: 046/661048

e-mail: imsti@abv.bg

“ИМСТИ” ЕООД

До: Община Болярово
Гр. Болярово
Ул. Д.Благоев 7

Оферент: "ИМСТИ" ЕООД
ЕИК/Булстат: 128560059
Адрес: гр. Ямбол, ул. Елена Янкова 8
Управител: Христо Христов

ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

с настоящото, Ви представяме нашата оферта за “Избор на изпълнител за ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово”, при реализация на проект:

"Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово, по Процедура BG 06RDNP001-19.077 - МИГ - Елхово - Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Настоящата оферта е валидна за период от 90 (деветдесет) календарни дни.

Като неразделна част от настоящата оферта , прилагаме:

1. Техническо предложение;
2. Ценово предложение в левове с посочен ДДС - КСС

Дата: 01.10.2018г.

Подпис и печат:.....

Христо Христов - Управител
"ИМСТИ" ЕООД



ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

Офис:
Ямбол 8600
Ул. “Елена Янкова” №8

e-mail: imsti@abv.bg
тел. факс: 046/661048
тел.: 046/666893
www.imsti.net

“ИМСТИ” ЕООД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

“Избор на изпълнител за ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово”

при реализация на проект:

“Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово.

Етапи на изпълнение:

I етап – Подготвителен (мобилизационен) период

При изпълнението на строежа стриктно ще се спазва одобрения инвестиционен проект, изискванията на всички правилници и наредби за изпълнението на

СМР.

II етап – Изпълнение на СМР в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево

III етап – Подготовка на документацията за приключване и предаване на обекта, освобождаване на строителната площадка от всички временни съоръжения и почистване на площадката от строителни и други отпадъци.

Фирмата разполага с необходимите технически, човешки и материални ресурси за изпълнение на поръчката.

Настоящата оферта е валидна за период от 90 (деветдесет) календарни дни

Дата: 01.10.2018г.

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ
ЗЗЛД

Подпис и печат:.....
Христо Христов - Управител "
ИМСТИ" ЕООД



“ИМСТИ” ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

“Избор на изпълнител за ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово” при реализация на проект: “Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево от община Болярово.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним строителните дейности на следната стойност :

№	Подобект:	Стойност без ДДС
1	"ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО	24 983,85
2	"ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" С.МАМАРЧЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО	24 996,25
3	ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АНА МАЙМУНКОВА" С. ВОДЕН	19 998,20
4	ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 1904г"С. СТЕФАН КАРАДЖОВО	24 972,44

Обща цена за изпълнение е : 94 950,74лв. без ДДС / словом: деветдесет и четири хиляди деветстотин и петдесет лева и седемдесет и четири стотинки / или 113 940,89лв. с ДДС / словом: сто и тринадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, в съответствие с нормите и нормативите, действащи в Република България. Цените са посочени в български лева

Цената е определена съгласно приложените Количествено-стойностни сметки.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Дата: 01.10.2018г.

**ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2,
Т. 5 ОТ ЗЗЛД**

Подпис и печат:.....

Христо Христов - Управител
ИМСТИ" ЕООД



Офис:
Ямбол 8600
Ул. “Елена Янкова” №8

e-mail: imsti@abv.bg
тел. факс: 046/661048
тел.: 046/666893
www.imsti.net

ПРОЕКТ : " ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ,ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В
СЕЛАТА СТ.КАРАДЖОВО,МАМАРЧЕВО,ВОДЕН И ГОЛЯМО КРУШЕВО ОТОБЩИНА БОЛЯРОВО "

ПОД ОБЕКТ: "ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА" С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I-220, КВ.28, СЕЛО ГОЛЯМО КРУШЕВО, ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО


ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АП.2, Т.5 ОТ ЗЗЛД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД НА СМР	мярка	количество	ед.цена	стойност
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Засипване със земни маси с трамбоване	м ³	14,83	12,64	187,45
ПОКРИВНИ РАБОТИ					
2	Демонтаж капаци	м	38,80	1,86	72,17
3	Демонтаж керемиди	м ²	131,72	2,78	366,18
4	Сваляне на варов разтвор под керемиди	м ²	131,72	0,39	51,37
5	Препокриване с керемиди	м ²	131,72	19,66	2589,62
6	Покриване с битумизирана мушама върху дъсчена обшивка 1 пласт със застъпване	м ²	131,72	2,97	391,21
7	Покриване с капаци била и ръбове	м	38,80	12,44	482,67
8	Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	м ²	131,72	5,02	661,23
ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ					
9	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина 0,5мм / комини и улами/	м ²	9,00	3,72	33,48
10	Демонтаж на улици от поцинкована ламарина	м.	15,60	1,62	25,27
11	Демонтаж вод.тръба от поцинкована ламарина	м	3,20	1,62	5,18
12	Демонтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	1,00	2,35	2,35
13	Демонтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	1,00	2,35	2,35
14	Доставка и монтаж на нови улици от поц.ламарина	м.	36,00	19,77	711,72
15	Доставка и монтаж водосточна тръба от поцинкована ламарина	м	10,70	19,13	204,69
16	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	3,00	24,72	74,16
17	Доставка и монтаж есове от поцинкована ламарина	бр	3,00	15,09	45,27
18	Доставка и монтаж на завършваща дъга от поцинкована ламарина	бр	3,00	15,09	45,27
19	Обшивка на комини и улами от поцинкована ламарина 0,5мм	м ²	9,00	32,03	288,27
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ					



20	Демонтаж на дървени елементи с изнасяне на отпадъци/частично/	м ³	1,00	65,91	65,91
21	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м ²	131,72	1,66	218,66
22	Обшивка покрив с нерендосани иглолистни дъски 2,5см	м ²	131,72	14,09	1855,93
23	Дървени елементи от игл.материал/частично/	м ³	1,00	530,15	530,15
24	Демонтаж на OSB върху греди по под	м ²	21,19	1,39	29,45
25	Демонтаж на дюшеме върху греди	м ²	32,42	6,51	211,05
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ					
26	Сваляне на стара вътрешна мазилка от стени със събиране на отпадъци и изнасяне от сграда	м ²	207,81	2,43	504,98
27	Сваляне на стара вътрешна мазилка и камъшит от тавани със събиране на отпадъци и изнасяне от сграда	м ²	54,59	2,63	143,57
28	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка, алуминиеви ъглови лисни и боядисване с латекс	м	41,00	11,10	455,10
29	Външно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка и боядисване с фасаген	м	11,60	6,24	72,38
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ					
30	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 20см с уплътняване	м ³	10,72	28,11	301,34
31	Армирана циментова замазка 6 см по под при ремонти	м ²	53,61	12,40	664,76
32	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м ²	32,42	23,95	776,46
33	Настилка от теракотни плочи	м ²	22,94	35,88	823,09
34	Первази от теракотни плочи	м	27,55	13,17	362,83
35	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	21,88	4,63	101,30
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
36	Шпакловка по стени и тавани при ремонти	м ²	199,27	10,72	2136,17
37	Грундиране стени и тавани	м ²	199,27	1,62	322,82
38	Боядисване с латекс двукратно стени и тавани	м ²	199,27	5,62	1119,90
СТОЛАРСКИ РАБОТИ					
39	Демонтаж врати	бр	4,00	18,62	74,48
40	Демонтаж дървени прозорци над 2кв.м	бр	1,00	25,54	25,54
41	Доставка и монтаж PVC прозорци	м ²	2,40	135,76	325,82
42	Доставка и монтаж алуминиеви врати	м ²	7,60	152,58	1159,61
43	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	1,50	18,96	28,44
СУХО СТРОИТЕЛСТВО					
44	Окачен таван с гипскартон на метална конструкция при ремонти	м ²	54,59	32,39	1768,17
45	Предстенна облицовка с гипскартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти	м ²	144,68	24,75	3580,83
РАЗНИ					
46	Изолационно полиетиленово покритие	м ²	21,19	2,62	55,52
47	Топлоизолация на под с екструдирен полистирен XPS 40 мм	м ²	21,19	12,40	262,76
48	Натоварване и извозване на стр.отпадъци	м ³	13,00	31,78	413,14
49	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	7	2,17	15,19



50	Доставка и монтаж на осветит.тяло – 4x9W – LED пура - IP21 за външен монтаж ,вкл. пурата	бр	2	59,00	118,00
51	Доставка и монтаж на осветит.тяло за таван тип плафон – с един LED осветител за външен монтаж - IP44	бр	2	46,00	92,00
52	Доставка на кабел ПВВ-МБ1 3x1,5 мм2	м	20	3,20	64,00
53	Доставка и монтаж на контакти тип "ШУКО" 16A/250V - единични IP21	бр.	4	9,43	37,72
54	Доставка и монтаж на ключ единичен	бр	3	8,95	26,85
				ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:	24 983,85
				ДДС 20%:	4 996,77
				ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ДДС:	29 980,62

ПОДПИС:

ПЕЧАТ:

/Христо Христов-управител/



ДАННИТЕ СА ЗАЛОЧИНЕ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АП.2, Т. 5 ОТ
ЗЗЛД


ПРОЕКТ: " ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ,ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В
СЕЛАТА СТ.КАРАДЖОВО,МАМАРЧЕВО,ВОДЕН И ГОЛЯМО КРУШЕВО ОТОБЩИНА БОЛЯРОВО "

ДАННИТЕ СА
ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2,
Т. 5 ОТ ЗЗЛД

ПОД ОБЕКТ: "ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА" С.МАМАРЧЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: С.МАМАРЧЕВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО ПЛ.№220, КВ.16
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД НА СМР	мярка	количество	ед.цена	стойност
ПОКРИВНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж капаци	м	37,00	1,83	67,71
2	Демонтаж керемиди	м ²	172,93	2,74	473,83
3	Сваляне на варов разтвор под керемиди	м ²	172,93	0,39	67,44
4	Препокриване с керемиди	м ²	172,93	19,40	3354,84
5	Покриване с битумизирана мушама върху дъсчена обшивка 1 пласт със застъпване	м ²	172,93	2,93	506,68
6	Покриване с капаци била и ръбове	м	37,00	12,28	454,36
7	Направа на летвена обшивка по покрив за керемиди	м ²	172,93	4,96	857,73
ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ					
8	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина 0,5мм / комини/	м ²	5,50	3,67	20,19
9	Демонтаж на улици от поцинкована ламарина	м.	28,40	1,60	45,44
10	Демонтаж вод.тръба от поцинкована ламарина	м	19,50	1,60	31,20
11	Демонтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	3,00	2,32	6,96
12	Демонтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	3,00	2,32	6,96
13	Доставка и монтаж на нови улици от поц.ламарина	м.	28,40	19,52	554,37
14	Доставка и монтаж водосточна тръба от поцинкована ламарина	м	19,50	18,89	368,36
15	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	3,00	24,40	73,20
16	Доставка и монтаж есове от поцинкована ламарина	бр	3,00	14,90	44,70
17	Доставка и монтаж на завършваща дъга от поцинкована ламарина	бр	3,00	14,90	44,70



18	Обшивка на комини от поцинкована ламарина 0,5мм	м ²	5,50	31,62	173,91
ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ					
19	Демонтаж на дървени елементи с изнасяне на отпадъци/частично/	м ³	1,00	65,06	65,06
20	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м ²	172,93	1,63	281,88
21	Обшивка покрив с нерендосани иглолистни дъски 2,5см	м ²	172,93	13,91	2405,46
22	Дървени елементи от игл.материал/частично/	м ³	1,00	523,26	523,26
23	Демонтаж на стар паркет	м ²	62,24	6,42	399,58
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ					
24	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка, алуминиеви ъгли лайсни и боядисване с латекс	м	74,80	13,24	990,35
25	Външно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка и боядисване с фасаген	м	44,60	13,79	615,03
НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ					
26	Премахване на същ.настилка от линолеум	м ²	62,24	1,60	99,58
27	Армирана циментова замазка по под при ремонти	м ²	62,24	12,24	761,82
28	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м ²	62,24	23,64	1471,35
29	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	42,18	4,86	204,99
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
30	Шпакловка по тавани при ремонти	м ²	62,24	10,72	667,21
31	Шпакловка с мрежа по стени при ремонти	м ²	106,00	9,73	1031,38
32	Грундиране стени и тавани	м ²	168,24	1,63	274,23
33	Боядисване с латекс двукратно стени и тавани	м ²	168,24	5,75	967,38
СТОЛАРСКИ РАБОТИ					
34	Демонтаж врати	бр	3,00	18,62	55,86
35	Демонтаж дървени прозорци до 2кв.м	бр	4,00	16,62	66,48
36	Демонтаж дървени прозорци над 2кв.м	бр	5,00	25,54	127,70
37	Доставка и монтаж PVC прозорци и вратопрозорци	м ²	19,88	134,00	2663,92
38	Доставка и монтаж алуминиеви врати	м ²	4,20	150,60	632,52
39	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз	м	12,15	19,90	241,79
40	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	11,85	18,71	221,71
СУХО СТРОИТЕЛСТВО					
41	Окачен таван с гипскартон на метална конструкция при ремонти	м ²	62,24	32,80	2041,47
РАЗНИ					
42	Натоварване и извозване на стр.отпадъци	м ³	10,00	31,78	317,80
43	Подзидане прозорци	м	6,75	21,50	145,13
44	Демонтаж на осветително тяло	бр.	9	9,27	83,43
45	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	10	2,14	21,40
46	Доставка и монтаж на осветит.тяло – 4x9W – LED пура - IP21 за външен монтаж ,вкл. пурата	бр	5	59,00	295,00
47	Доставка на кабел ПВВ-МБ1 3x1,5 мм2	м	25	3,15	78,75



48	Доставка и монтаж на контакти тип "ШУКО" 16A/250V - единични IP21	бр.	8	9,31	74,48
49	Доставка и монтаж на ключ единичен	бр.	2	8,83	17,66
				ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:	24 996,25
				ДДС 20%:	4 999,25
				ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ДДС:	29 995,50

ПОДПИС:

ПЕЧАТ:

/Христо Христов-управител/



ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

ПРОЕКТ : " ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ,ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В
СЕЛАТА СТ.КАРАДЖОВО,МАМАРЧЕВО,ВОДЕН И ГОЛЯМО КРУШЕВО ОТОБЩИНА БОЛЯРОВО "

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПОД ОБЕКТ: ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АНА МАЙМУНКОВА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : с.ВОДЕН, кв.32 по плана на населеното място ,общ.БОЛЯРОВО

КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6=4x5
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ					
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ					
1	Облицовка на стени с гипскартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти/ кутия около водосточни тръби /	м	11,20	26,63	298,26
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ					
2	Очукване на вароциментова мазилка	м ²	41,88	2,66	111,40
3	Вароциментова мазилка при ремонти	м ²	41,88	18,35	768,50
4	Силикатна мазилка драскана при ремонти с вкл.грунд	м ²	79,66	15,97	1272,17
5	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка, алуминиеви ъгливи лайсни и боядисване с латекс	м	21,00	12,02	252,42
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
6	Шпакловка с мрежа по стени и тавани	м ²	224,85	9,73	2187,79
7	Боядисване с латекс стени и тавани двукратно	м ²	224,85	5,75	1292,89
НАСТИЛКИ					
8	Армирана бетонова н-ка на покрив	м ²	111,02	14,90	1654,20
9	Направа на холкери на покрив	м	49,80	4,02	200,20
10	Демонтаж на линолеум	м ²	36,59	1,45	53,06
11	Полагане на саморазливаща се замазка по подове до 2см	м ²	36,59	8,35	305,53
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м ²	36,59	21,46	785,22
13	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м ²	24,20	4,42	106,96
ХИДРОИЗОЛАЦИИ					
14	Демонтаж на стара хидроизолация	м ²	111,02	2,17	240,91
15	Полагане на битумен грунд при ремонти	м ²	129,26	2,14	276,62
16	Хидроизолация от два пласта битумна мушама 3кг/м2,втори пласт с посипка при ремонти на газопламъчно залепване	м ²	129,26	17,15	2216,81

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД



ТОПЛОИЗОЛАЦИИ					
17	Топлоизолация с експандиран полистирен EPS 8см по фасади с мрежа и шпакловка	м ²	79,66	40,55	3230,21
СТОЛАРСКИ РАБОТИ					
18	Демонтаж врата 80/200	бр	1,00	17,18	17,18
19	Демонтаж врата 160/200	бр	1,00	28,39	28,39
20	Доставка и монтаж алум. врата 90/200	м ²	1,80	136,73	246,11
21	Доставка и монтаж алум. врата 160/200	м ²	3,20	134,64	430,85
22	Монтаж на нови гумени уплътнители на алуминиева дограма по фасада	м	233,60	1,26	294,34
ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ/ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ/					
23	Демонтаж и полагане на нова PVC тръби ф 110 с рев.капак за отводняване на покрив /с рев.капак/	м	12,00	14,08	168,96
24	Демонтаж и монтаж на воронки	бр	4,00	81,83	327,32
25	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по борд и пола	м ²	31,20	3,33	103,90
26	Обшивка от поцинкована ламарина с деб.0,5мм по борд и пола	м ²	31,20	26,77	835,22
		м			
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ					
27	Уплътняване на фуги между каменна облицовка и алум.дограма	м	33,60	5,63	189,17
28	Каменна облицовка по страници	м	5,60	50,55	283,08
РАЗНИ					
29	Външно фасадно скеле	м ²	92,4	4,50	415,80
30	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на стр.отпадъци с ръчни колички	м ³	13,00	22,15	287,95
31	Натоварване и извозване на строит.отпадъци с камион на 5км	м ³	13,00	28,86	375,18
ЧАСТ ЕЛ					
32	Демонтаж на луминисцентни лампи	бр	11,00	8,42	92,62
33	Доставка и монтаж осв.тяло 4x9 VV-LED пура -IP21	бр	11,00	59,00	649,00

ОБЩА СТОЛЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ
ДДС **19 998,20**

ДДС 20% :
3 999,64

ОБЩА СТОЛЙНОСТ В ЛЕВА С
ДДС **23 997,84**

ПОДПИС:

ПЕЧАТ:

/Христо Христов-управител/

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД



ПРОЕКТ : " ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ,ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В
СЕЛАТА СТ.КАРАДЖОВО,МАМАРЧЕВО,ВОДЕН И ГОЛЯМО КРУШЕВО ОТОБЩИНА БОЛЯРОВО "

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПОД ОБЕКТ: ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 1904г
Местонахождение на обекта: п.к. 8725, с.СТЕФАН КАРАДЖОВО, ул. "Стефан Караджа" №28, ПИ 69208.501.552, кв.34

КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6=4x5
	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ				
	ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ				
1	Облицовка на стени с гипскартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти/ кутия около водосточни тръби /	м	5,70	26,63	151,79
	МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ				
2	Силикатна мазилка драскана при ремонти с вкл.грунд	м ²	79,22	17,99	1425,17
3	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка, алуминиеви ъгли лайсни и боядисване с латекс	м	79,22	13,54	1072,64
4	Външно обръщане с мазилка около сменена дограма,вкл. стъклофибърна мрежа, шпакловка и боядисване с фасажен	м	32,00	14,10	451,20
	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				
5	Грундиране стени и тавани	м ²	218,91	1,63	356,82
6	Боядисване с латекс стени и тавани двукратно	м ²	218,91	5,75	1258,73
	МЕТАЛНА ДОГРАМА				
7	Демонтаж метални решетки	м ²	11,00	2,41	26,51
8	Демонтаж метален прозорец 550/200-	м ²	11,00	12,52	137,72
9	Демонтаж метална витрина с два броя врати 560/285	м ²	15,96	12,65	201,89
10	Демонтаж метална витрина с два броя врати 550/285	м ²	15,68	12,65	198,35
11	Демонтаж метална витрина с врата 240/285	м ²	6,84	12,60	86,18
12	Демонтаж метална витрина с врата 250/285	м ²	7,13	12,60	89,84
13	Демонтаж метална витрина с врата 360/285	м ²	10,26	12,60	129,28
	ТОПЛОИЗОЛАЦИИ				
14	Топлоизолация с експандиран полистирен EPS 8см по фасади с мрежа и шпакловка	м ²	79,22	45,55	3608,47

ДАННИТЕ СА
ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2,
Т. 5 ОТ ЗЗЛД



СТОЛАРСКИ РАБОТИ					
15	Демонтаж врата 80/200	бр	1,00	19,04	19,04
16	Демонтаж врата 160/210	бр	1,00	31,97	31,97
17	Демонтаж дървена преграда	бр	1,00	24,50	24,50
18	Доставка и монтаж PVC . прозорец 550/200	м ²	11,00	130,92	1440,12
19	Доставка и монтаж алум. витрина 560/285 с 2бр врати 160/220	м ²	15,96	136,99	2186,36
20	Доставка и монтаж алум. витрина 550/285 с 2бр.врати 160/220	м ²	15,68	136,99	2148,00
21	Доставка и монтаж алум. витрина 240/285 с .врата 160/200	м ²	6,84	134,58	920,53
22	Доставка и монтаж алум. витрина 250/285 с .врата 160/200	м ²	7,13	134,58	959,56
23	Доставка и монтаж алум. витрина 600/285 с .врата 160/200	м ²	17,10	132,40	2264,04
24	Доставка и монтаж алум. врата 80/200	м ²	1,60	153,97	246,35
25	Доставка и монтаж алум. врата 160/210	м ²	3,36	151,62	509,44
26	Външни подпрозоречни алуминиеви прагове	м	5,50	20,34	111,87
ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ/ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ/					
27	Демонтаж и полагане на нова PVC тръби ф 110 за отводняване на покрив /с рев.капак/	м	5,80	15,85	91,93
28	Демонтаж и монтаж на воронки	бр	2,00	92,15	184,30
29	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по борд и пола	м ²	31,00	3,75	116,25
30	Обшивка от поцинкована ламарина с деб.0,5мм по борд и пола	м ²	31,00	30,15	934,65
РАЗНИ					
31	Външно фасадно скеле	м ²	93,00	4,50	418,50
32	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на стр.отпадъци с ръчни колички	м ³	7,00	22,15	155,05
33	Натоварване и извозване на строит.отпадъци с камион на 5км	м ³	7,00	28,86	202,02
ЧАСТ ЕЛ					
34	Демонтаж на луминисцентни лампи	бр	14,00	9,48	132,72
35	Доставка и монтаж ЛОТ 2x18 VV	бр	14,00	37,76	528,64
ОБЗАВЕЖДАНЕ					
36	Доставка и монтаж на климатик -площ 36кв.м.обем 100куб.м.	бр	1,00	1542,00	1542,00
37	Доставка на телевизор	бр	1,00	610,00	610,00

ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ

ДДС

24 972,44

ДДС 20% :

4 994,49

ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ДДС

29 966,93

ПОДПИС

ПЕЧАТ

/Христо Христов-управител/

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД

