

Образец № 4 Ценова оферта

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кресна, общ. Кресна, обл. Благоевград – II-ри етап“

От Консорциум „ПЕРУН“

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):

представявано от Красимира Максимова Накева

(трите имена)

в качеството му на Управител

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:


I. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на СМР, предмет на поръчката, е в размер на **1 331 896,54**[един милион триста тридесет и една хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки] без ДДС и **1 598 275,85**[един милион петстотин деветдесет и осем хиляди двеста седемдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки] лв. с ДДС.

II. Потвърждаваме, че цената за изпълнение на договора е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включва цената на финансовия риск, всички разноски за заплащане на труда на лицата, включени в Екипа ни за изпълнение на поръчката, както и всякакви други разходи необходими за изпълнение на Договора.

III. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за участие.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена КСС на видовете работи с предлагани единични и общи цени – Образец № 4а.

Дата	05/ 12/ 2017г.
Име и фамилия	Красимира Накева
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) 

ЗАБЕЛЕЖКА! От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта са налице аритметични грешки и разлика в крайната цена за изпълнение на поръчката и сборът между единичните цени в остойностената от него количествено-стойностна сметка, както и разлика и несъответствия между количества, мерни единици и други, които водят до разминаване с предоставените от Възложителя.

Образец № 4а – КСС на видовете работи с предлагани единични и общи цени

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Клон 1

№	Наименование	М-ка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД - Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	412.00	14.05	5788.60
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	22.25	10.10	224.73
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	79.10	28.10	2222.71
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	184.58	10.15	1873.49
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	656.00	8.20	5379.20
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	16.48	38.50	634.48
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	16.48	8.75	144.20
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	49.44	39.15	1935.58
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата - ръчно	м ³	49.44	6.90	341.14
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	65.92	3.20	210.94
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	39.10	10.50	410.55
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	91.21	6.10	556.38
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	39.10	3.00	117.30
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	206.00	1.18	243.08
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	206.00	1.35	278.10
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	206.00	0.85	175.10
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	412.00	42.10	17345.20
B	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	206	38.50	7931.00
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	2.5	38.50	96.25
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	1	805.50	805.50
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	1	24.30	24.30
5	Спирателен кран ф80	бр.	1	380.90	380.90
6	Доставка и монтаж на фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	1	36.50	36.50
7	Доставка и монтаж на свободен фланец ф 90	бр.	1	45.55	45.55
8	Доставка и монтаж на тройник РЕ ф90/90	бр.	2	95.80	191.60
9	Опорен блок	бр.	5	85.00	425.00
10	Дъга 90/90°	бр.	5	123.50	617.50
11	Универсално жибо 80	бр.	1	65.40	65.40
12	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	8	880.75	7046.00
13	Помощна сметка №2 - Шахта изпразнител	бр.	1	3070.66	3070.66
					Общо без ДДС
					ДДС 20%
					Общо с ДДС
					58616.94
					11723.39
					70340.33

Клон 2

№	Наименование	М-ка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД - Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	140.00	14.05	1967.00
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	7.56	10.10	76.36
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	26.88	28.10	755.33



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	62.72	10.15	636.61
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	224.00	8.20	1836.80
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	5.60	38.50	215.60
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	5.60	8.75	49.00
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	16.80	39.15	657.72
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	16.80	6.90	115.92
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	22.40	3.20	71.68
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	11.02	10.50	115.71
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	25.72	6.10	156.89
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	11.02	3.00	33.06
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	70.00	1.18	82.60
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	70.00	1.35	94.50
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	70.00	0.85	59.50
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	140.00	42.10	5894.00
Б	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	70	38.50	2695.00
2	Доставка и монтаж на тройник РЕ ф90/90	бр.	1	95.80	95.80
3	Опорен блок	бр.	1	85.00	85.00
4	Универсално жибо 80	бр.	1	65.40	65.40
5	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	4	880.75	3523.00
	Общо без ДДС				19282.48
	ДДС 20%				3856.50
	Общо с ДДС				23138.98

Клон 3

№	Наименование	М-ка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
А	ВОДОПРОВОД - Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	156.00	14.05	2191.80
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	8.42	10.10	85.04
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	29.95	28.10	841.60
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	69.89	10.15	709.38
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	250.00	8.20	2050.00
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	6.24	38.50	240.24
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	6.24	8.75	54.60
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	18.72	39.15	732.89
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	18.72	6.90	129.17
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	24.96	3.20	79.87
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	12.06	10.50	126.63
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	28.13	6.10	171.59
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	12.06	3.00	36.18
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	78.00	1.18	92.04
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	78.00	1.35	105.30
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	78.00	0.85	66.30
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	156.00	42.10	6567.60
Б	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	78.00	38.50	3003.00
2	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	4.00	880.75	3523.00
	Общо без ДДС				20806.23
	ДДС 20%				4161.25



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

Общо с ДДС				24967.48
-------------------	--	--	--	-----------------

клон 4

№	Наименование	М-ка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД - Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	488.00	14.05	6856.40
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	26.35	10.10	266.14
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	104.95	28.10	2949.10
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	244.87	10.15	2485.43
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	792.00	8.20	6494.40
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	19.52	38.50	751.52
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	19.52	8.75	170.80
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	58.56	39.15	2292.62
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	58.56	6.90	404.06
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	78.08	3.20	249.86
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	69.11	10.50	725.66
12	Обратно засипване зем.почви = машинно	м ³	161.27	6.10	983.75
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	69.11	3.00	207.33
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	244.00	1.18	287.92
15	Изпитване на водопровод ф 90, ф110	м	244.00	1.35	329.40
16	Дезинфекция на водопровод ф90, ф110	м	244.00	0.85	207.40
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	488.00	42.10	20544.80
B	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	94	38.50	3619.00
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф110-РЕ HD тип 100, PN 10	м	150	42.10	6315.00
3	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	5	38.50	192.50
4	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	2	805.50	1611.00
5	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	2	24.30	48.60
6	Спирателен кран ф80	бр.	2	380.90	761.80
7	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	4	36.50	146.00
8	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	4	45.55	182.20
9	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	1	95.80	95.80
10	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф110/90	бр.	1	126.80	126.80
11	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр.гарнитура	бр.	1	380.90	380.90
12	Опорен блок	бр.	5	85.00	425.00
13	Дъга 90/90°	бр.	1	123.50	123.50
14	Намалител 110/90	бр.	1	59.60	59.60
15	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	13	880.75	11449.75
	Общо без ДДС				71744.04
	ДДС 20%				14348.81
	Общо с ДДС				86092.85

клон 7 част (от.1-4-5)

№	Наименование	М-ка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД - Строителни работи				
1	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	99.46	28.10	2794.83
2	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	232.06	10.15	2355.41
3	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	815.00	8.20	6683.00



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

4	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	20.72	38.50	797.72
5	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	20.72	8.75	181.30
6	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	62.16	39.15	2433.56
7	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	62.16	6.90	428.90
8	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	82.88	3.20	265.22
9	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	40.78	10.50	428.19
10	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	95.15	6.10	580.42
11	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	40.78	3.00	122.34
12	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	259.00	1.18	305.62
13	Изпитване на водопровод ф 90	м	259.00	1.35	349.65
14	Дезинфекция на водопровод ф90	м	259.00	0.85	220.15
Б	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	259	38.50	9971.50
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	7.5	38.50	288.75
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	3	805.50	2416.50
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	3	24.30	72.90
5	Спирателен кран ф80	бр.	3	380.9	1142.70
6	Доставка и монтаж на фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	3	36.50	109.50
7	Доставка и монтаж на свободен фланец ф 90	бр.	3	45.55	136.65
8	Доставка и монтаж на тройник РЕ ф90/90	бр.	5	95.80	479.00
9	Опорен блок	бр.	6	85.00	510.00
10	Дъга 90/90°	бр.	1	123.50	123.50
11	Универсално жибо 80	бр.	1	65.40	65.40
12	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	3	880.75	2642.25
	Общо без ДДС				35904.96
	ДДС 20%				7180.99
	Общо с ДДС				43085.95

клон 21 част

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
А	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	272.00	14.05	3821.60
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	14.69	10.10	148.37
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	52.22	28.10	1467.38
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	121.86	10.15	1236.88
5	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	435.00	8.20	3567.00
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	10.88	38.50	418.88
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	10.88	8.75	95.20
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	32.64	39.15	1277.86
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	32.64	6.90	225.22
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	43.52	3.20	139.26
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	21.41	10.50	224.81
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	50.00	6.10	305.00
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	21.41	3.00	64.23
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	136.00	1.18	160.48
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	136.00	1.35	183.60
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	136.00	0.85	115.60
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	272.00	42.10	11451.20
Б	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	136	38.50	5236.00
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	2.5	38.50	96.25



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	1	805.50	805.50
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	1	24.30	24.30
5	Спирателен кран ф80	бр.	1	380.90	380.90
6	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	1	36.50	36.50
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	1	45.55	45.55
8	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	1	95.80	95.80
9	Доставка и монтаж на Кръстач РЕ ф90/90	бр.	1	65.90	65.90
10	Опорен блок	бр.	4	85.00	340.00
11	Дъга 90/30°	бр.	2	123.50	247.00
12	Универсално жибо 80	бр.	2	65.40	130.80
13	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	6	880.75	5284.50
14	Помощна сметка №2 - Шахта изпразнител	бр.	1	3070.66	3070.66
	Общо без ДДС				40762.23
	ДДС 20%				8152.45
	Общо с ДДС				48914.68

клон 22

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	81.00	14.05	1138.05
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	4.37	10.10	44.14
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	77.18	28.10	2168.76
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	180.10	10.15	1828.02
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	643.00	8.20	5272.60
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	16.08	38.50	619.08
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	16.08	8.75	140.70
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	48.24	39.15	1888.60
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	48.24	6.90	332.86
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	64.32	3.20	205.82
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	31.65	10.50	332.33
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	73.84	6.10	450.42
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	31.65	3.00	94.95
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	201.00	1.18	237.18
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	201.00	1.35	271.35
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	201.00	0.85	170.85
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	81.00	42.1	3410.10
B	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	201	38.50	7738.50
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	5	38.50	192.50
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	2	805.50	1611.00
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	2	24.30	48.60
5	Спирателен кран ф80	бр.	2	380.90	761.80
6	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	4	36.50	146.00
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	4	45.55	182.20
8	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	2	95.80	191.60
9	Доставка и монтаж на Кръстач РЕ ф90/90	бр.	2	65.90	131.80
10	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр. гарнитура	бр.	1	380.90	380.90
11	Опорен блок	бр.	6	85.00	510.00
12	Дъга 90/30°	бр.	2	123.50	247.00
13	Универсално жибо 80	бр.	3	65.40	196.20



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

14	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	11	880.75	9688.25
					Общо без ДДС
					ДДС 20%
					Общо с ДДС
					40632.16
					8126.43
					48758.59

клон 27

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	366	14.05	5142.30
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	19.764	10.10	199.62
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	70.272	28.10	1974.64
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	163.968	10.15	1664.28
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	585.00	8.20	4797.00
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	14.64	38.50	563.64
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	14.64	8.75	128.10
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	43.92	39.15	1719.47
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	43.92	6.90	303.05
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	58.56	3.20	187.39
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	28.81	10.50	302.51
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	67.23	6.10	410.10
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	28.81	3.00	86.43
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	183	1.18	215.94
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	183	1.35	247.05
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	183	0.85	155.55
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	366.00	42.1	15408.60
B	ВОДОПРОВОД-Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	183	38.50	7045.50
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	5	38.50	192.50
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	2	805.50	1611.00
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	2	24.30	48.60
5	Спирателен кран ф80	бр.	2	380.90	761.80
6	Доставка и монтаж на Фланшов крайник РЕ ф 90	бр.	2	36.50	73.00
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	2	45.55	91.10
8	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	3	95.80	287.40
9	Опорен блок	бр.	5	85.00	425.00
10	Дъга 90/30°	бр.	2	123.50	247.00
11	Намалител 110/90	бр.	1	59.60	59.60
12	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	13	880.75	11449.75
					Общо без ДДС
					ДДС 20%
					Общо с ДДС
					55797.92
					11159.58
					66957.50

клон 35 част

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	86	14.05	1208.30
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	4.644	10.10	46.90
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	16.512	28.10	463.99
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	38.528	10.15	391.06



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	139.00	8.20	1139.80
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	3.44	38.50	132.44
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	3.44	8.75	30.10
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	10.32	39.15	404.03
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	10.32	6.90	71.21
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	13.76	3.20	44.03
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	6.8	10.50	71.40
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	15.8	6.10	96.38
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	6.8	3.00	20.40
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	43	1.18	50.74
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	43	1.35	58.05
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	43	0.85	36.55
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	86.00	42.1	3620.60
Б ВОДОПРОВОД - Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	43	38.50	1655.50
2	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	3	880.75	2642.25
				Общо без ДДС	12183.73
				ДДС 20%	2436.75
				Общо с ДДС	14620.48

клон 41

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
А ВОДОПРОВОД-Строителни работи					
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	56	14.05	786.80
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	3.02	10.10	30.50
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	48.768	28.10	1370.38
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	113.792	10.15	1154.99
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	406.00	8.20	3329.20
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	10.16	38.50	391.16
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	10.16	8.75	88.90
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	30.48	39.15	1193.29
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	30.48	6.90	210.31
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	40.64	3.20	130.05
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	19.45	10.50	204.23
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	45.38	6.10	276.82
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	19.45	3.00	58.35
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	127	1.18	149.86
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	127	1.35	171.45
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	127	0.85	107.95
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	56.00	42.10	2357.60
Б ВОДОПРОВОД - Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	127	38.50	4889.50
2	Доставка и монтаж на Фланшов крайник РЕ ф 90	бр.	3	36.50	109.50
3	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	3	45.55	136.65
4	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	2	95.80	191.60
5	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр. гарнитура	бр.	2	380.90	761.80
6	Опорен блок	бр.	4	85.00	340.00
7	Универсално жибо 80	бр.	1	65.40	65.40
8	ФС 80	бр.	1	39.60	39.60
9	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	10	880.75	8807.50



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

	Общо без ДДС			27353.39
	ДДС 20%			5470.68
	Общо с ДДС			32824.07

клон 42

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	360	14.05	5058.00
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	19.44	10.10	196.34
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	69.12	28.10	1942.27
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	161.28	10.15	1636.99
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	576.00	8.20	4723.20
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	14.4	38.50	554.40
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	14.4	8.75	126.00
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	43.2	39.15	1691.28
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	43.2	6.90	298.08
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	57.6	3.20	184.32
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	28.34	10.50	297.57
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	66.13	6.10	403.39
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	28.34	3.00	85.02
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	180	1.18	212.40
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	180	1.35	243.00
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	180	0.85	153.00
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	360.00	42.10	15156.00
B	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	180	38.50	6930.00
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	5	38.50	192.50
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	2	805.50	1611.00
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	2	24.30	48.60
5	Спирателен кран ф80	бр.	2	380.90	761.80
6	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	2	36.50	73.00
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	2	45.55	91.10
8	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	3	95.80	287.40
9	Опорен блок	бр.	3	85.00	255.00
10	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	14	880.75	12330.50
	Общо без ДДС				55542.16
	ДДС 20%				11108.43
	Общо с ДДС				66650.59

клон 43

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	64.896	28.10	1823.58
2	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	151.424	10.15	1536.95
3	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	540.00	8.20	4428.00
4	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	13.52	38.50	520.52
5	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	13.52	8.75	118.30
6	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	40.56	39.15	1587.92
7	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	40.56	6.90	279.86



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

8	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	54.08	3.20	173.06
9	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	26.61	10.50	279.41
10	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	62.1	6.10	378.81
11	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	26.61	3.00	79.83
12	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	169	1.18	199.42
13	Изпитване на водопровод ф 90	м	169	1.35	228.15
14	Дезинфекция на водопровод ф90	м	169	0.85	143.65
Б	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	169	38.50	6506.50
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	5	38.50	192.50
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	2	805.50	1611.00
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	2	24.30	48.60
5	Спирателен кран ф80	бр.	2	380.90	761.80
6	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 50 за АВ	м	2.5	15.40	38.50
7	Автоматичен въздушник ф50	бр.	1	395.00	395.00
8	Свободен Фланец 50	бр.	1	34.30	34.30
9	Спирателен кран ф50	бр.	1	296.50	296.50
10	Тройник 90/50	бр.	1	22.90	22.90
11	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	3	36.50	109.50
12	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	3	45.55	136.65
13	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	3	95.80	287.40
14	Глух Фланец 90	бр.	1	69.80	69.80
15	Опорен блок	бр.	6	85.00	510.00
16	Дъга 90/30°	бр.	2	123.50	247.00
17	Дъга 90/60°	бр.	1	123.50	123.5
18	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	12	880.75	10569.00
	Общо без ДДС				33737.91
	ДДС 20%				6747.58
	Общо с ДДС				40485.49

клон 45

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
А	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	400	14.05	5620.00
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	21.6	10.10	218.16
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	76.8	28.10	2158.08
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	179.2	10.15	1818.88
5	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	640.00	8.20	5248.00
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	16	38.50	616.00
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	16	8.75	140.00
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	48	39.15	1879.20
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	48	6.90	331.20
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	64	3.20	204.80
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	31.5	10.50	330.75
12	Обратно засипване зем.почви = машинно	м ³	73.5	6.10	448.35
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	31.5	3.00	94.50
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	200	1.18	236.00
15	Изпитване на водопровод ф 110	м	200	1.35	270.00
16	Дезинфекция на водопровод ф110	м	200	0.85	170.00
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	400.00	42.10	16840.00
Б	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				




ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

1	Доставка и монтаж на тръби PE ф90-PE HD тип 100, PN 10	м	200	38.50	7700.00
2	Доставка и монтаж на тръби PE ф 90 за ПХ	м	2.5	38.50	96.25
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	1	805.50	805.50
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	1	24.30	24.30
5	Спирателен кран ф80	бр.	1	380.90	380.90
6	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE ф 90	бр.	3	36.50	109.50
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	3	45.55	136.65
8	Доставка и монтаж на Тройник PE ф90/90	бр.	2	95.80	191.60
9	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр. Гарнитура	бр.	1	380.90	380.90
10	Опорен блок	бр.	3	85.00	225.00
11	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	16	880.75	14092.00
	Общо без ДДС				60796.52
	ДДС 20%				12159.30
	Общо с ДДС				72955.82

клон 46

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	150	14.05	2107.50
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	8.1	10.10	81.81
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	28.8	28.10	809.28
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	67.2	10.15	682.08
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	240.00	8.20	1968.00
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	6	38.50	231.00
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	6	8.75	52.50
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	18	39.15	704.70
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	18	6.90	124.20
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	24	3.20	76.80
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	11.81	10.50	124.01
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	27.55	6.10	168.06
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	11.81	3.00	35.43
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	75	1.18	88.50
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	75	1.35	101.25
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	75	0.85	63.75
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	150.00	42.1	6315.00
B	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби PE ф90-PE HD тип 100, PN 10	м	75	38.50	2887.50
2	Доставка и монтаж на тръби PE ф 90 за ПХ	м	2.5	38.50	96.25
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	1	805.50	805.50
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	1	24.30	24.30
5	Спирателен кран ф80	бр.	1	380.90	380.90
6	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE ф 90	бр.	2	36.50	73.00
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	2	45.55	91.10
8	Доставка и монтаж на Тройник PE ф90/90	бр.	1	95.80	95.80
9	Глух Фланец 90	бр.	1	69.80	69.80
10	Опорен блок	бр.	2	85.00	170.00
11	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	5	880.75	4403.00
	Общо без ДДС				22831.77
	ДДС 20%				4566.35
	Общо с ДДС				27398.12



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

клон 70 част (о.т.126-127-128-155), 70а

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	508	14.05	7137.40
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	27.43	10.10	277.04
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	167.808	28.10	4715.40
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	391.552	10.15	3974.25
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	1,398.00	8.20	11463.60
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	34.96	38.50	1345.96
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	34.96	8.75	305.90
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	104.88	39.15	4106.05
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	104.88	6.90	723.67
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	139.84	3.20	447.49
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	68.8	10.50	722.40
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	160.54	6.10	979.29
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	68.8	3.00	206.40
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	437	1.18	515.66
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	437	1.35	589.95
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	437	0.85	371.45
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	508.00	42.1	21386.80
B	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	437	38.50	16824.50
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	10	38.50	385.00
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	4	805.50	3222.00
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	4	24.30	97.20
5	Спирателен кран ф80	бр.	4	380.90	1523.60
6	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	9	36.50	328.50
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	9	45.55	409.95
8	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	5	95.80	479.00
9	Доставка и монтаж на Кръстач РЕ ф250/90	бр.	1	120.60	120.60
10	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр. гарнитура	бр.	2	380.90	761.80
11	Доставка и монтаж на СК ф110 с охр. гарнитура	бр.			
12	Глух Фланец 90	бр.	1	69.80	69.80
13	Опорен блок	бр.	9	85.00	765.00
14	Дъга 90/30°	бр.	1	123.50	123.50
15	Универсално жибо 80	бр.	2	65.40	130.80
16	Универсално жибо 250	бр.	2	250.70	501.40
17	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	39	880.75	34349.25
18	Помощна сметка №2 - Шахта изпразнител	бр.	1	3070.66	3070.66
					Общо без ДДС
					ДДС 20%
					Общо с ДДС
					122431.27
					24486.25
					146917.52

клон 75

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	202	14.05	2838.10
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	10.908	10.10	110.17
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	38.784	28.10	1089.83



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	90.496	10.15	918.53
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	343.00	8.20	2812.60
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	8.08	38.50	311.08
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	8.08	8.75	70.70
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	24.24	39.15	949.00
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	24.24	6.90	167.26
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	32.32	3.20	103.42
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	15.9	10.50	166.95
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	37.1	6.10	226.31
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	15.9	3.00	47.70
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	101	1.18	119.18
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	101	1.35	136.35
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	101	0.85	85.85
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	202.00	42.1	8504.20
Б ВОДОПРОВОД - Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	101	38.50	3888.50
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	2.5	38.50	96.25
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	1	805.50	805.50
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	1	24.30	24.30
5	Спирателен кран ф80	бр.	1	380.90	380.90
6	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	1	36.50	36.50
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	1	45.55	45.55
8	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	1	95.80	95.80
9	Опорен блок	бр.	1	85.00	85.00
10	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	9	880.75	7926.75
	Общо без ДДС				32042.28
	ДДС 20%				6408.46
	Общо с ДДС				38450.74

клон 81 част

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
А ВОДОПРОВОД-Строителни работи					
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	710	14.05	9975.50
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	38.34	10.10	387.23
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	136.32	28.10	3830.59
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	318.08	10.15	3228.51
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	1,136.00	8.20	9315.20
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	28.4	38.50	1093.40
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	28.4	8.75	248.50
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	85.2	39.15	3335.58
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	85.2	6.90	587.88
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	113.6	3.20	363.52
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	55.9	10.50	586.95
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	130.41	6.10	795.50
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	55.9	3.00	167.70
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	355	1.18	418.90
15	Изпитване на водопровод ф 90	м	355	1.35	479.25
16	Дезинфекция на водопровод ф90	м	355	0.85	301.75



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, http://kresna-bg.com

17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	710.00	42.1	29891.00
Б	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф90-РЕ HD тип 100, PN 10	м	355	38.50	13667.50
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	7.5	38.50	288.75
3	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	3	805.50	2416.50
4	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	3	24.30	72.90
5	Спирателен кран ф80	бр.	3	380.90	1142.70
6	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	3	36.50	109.50
7	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	3	45.55	136.65
8	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф90/90	бр.	4	95.80	383.20
9	Опорен блок	бр.	4	85.00	340.00
10	Универсално жибо 80	бр.	2	65.40	130.80
11	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	40	880.75	35230.00
	Общо без ДДС				118925.46
	ДДС 20%				23785.09
	Общо с ДДС				142710.55

Главен клон I част (о.т.138-139-140-142-147-161-170-180)

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
А	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	1040	14.05	14612.00
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	56.16	10.10	567.22
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	295.902	28.10	8314.85
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	690.438	10.15	7007.95
5	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	2,098.00	8.20	17203.60
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	49.36	38.50	1900.36
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	49.36	8.75	431.90
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	148.08	39.15	5797.33
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	148.08	6.90	1021.75
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	197.44	3.20	631.81
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	134.2	10.50	1409.10
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	313.13	6.10	1910.09
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	134.2	3.00	402.60
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	617	1.18	728.06
15	Изпитване на водопровод ф 110, ф160	м	617	1.35	832.95
16	Дезинфекция на водопровод ф110, ф160	м	617	0.85	524.45
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	1040.00	42.1	43784.00
Б	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф160-РЕ HD тип 100, PN 10	м	249	58.10	14466.90
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф110-РЕ HD тип 100, PN 10	м	368	42.10	15492.80
3	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	10	38.50	385.00
4	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	4	805.50	3222.00
5	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	4	24.30	97.20
6	Спирателен кран ф80	бр.	4	380.90	1523.60
7	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 50 за АВ	м	2.5	15.40	38.50
8	Автоматичен въздушник ф50	бр.	1	395.00	395.00
9	Свободен Фланец 50	бр.	1	34.30	34.30
10	Спирателен кран ф50	бр.	1	296.50	296.50
11	Тройник 90/50	бр.	1	22.90	22.90



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, http://kresna-bg.com

12	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	15	36.50	547.50
13	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	15	45.55	683.25
14	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 110	бр.	4	24.80	99.20
15	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 110	бр.	4	41.60	166.40
16	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 160	бр.	2	37.60	75.20
17	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 160	бр.	2	57.90	115.80
18	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф110/90	бр.	4	126.00	504.00
19	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф110/110	бр.	2	158.00	316.00
20	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф160/90	бр.	2	185.00	370.00
21	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф160/160	бр.	2	246.00	492.00
22	Доставка и монтаж на Кръстач РЕ ф160/90	бр.	1	286.00	286.00
23	Доставка и монтаж на Кръстач РЕ ф110/90	бр.	1	239.00	239.00
24	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр. гарнитура	бр.	8	380.90	3047.20
25	Доставка и монтаж на СК ф110 с охр. гарнитура	бр.	2	530.80	1061.60
26	Доставка и монтаж на СК ф160 с охр. гарнитура	бр.	1	745.30	745.30
27	Опорен блок	бр.	28	85.00	2380.00
28	Дъга 160/90°	бр.	2	198.80	397.60
29	Дъга 160/30°	бр.	2	190.80	381.60
30	Дъга 160/60°	бр.	1	175.80	175.80
31	Дъга 110/30°	бр.	1	146.90	146.90
32	Дъга 110/60°	бр.	1	140.90	140.90
33	Дъга 110/90°	бр.	1	156.90	156.90
34	Намалител 160/110	бр.	3	125.50	376.50
35	Намалител 160/90	бр.	2	97.90	195.80
36	Намалител 110/90	бр.	2	59.60	119.20
37	Универсално жибо 80	бр.	2	65.40	130.80
38	ФС80	бр.	4	39.60	158.40
39	Помощна сметка №1 - Странно водопроводно отклонение	бр.	40	880.75	35230.00
40	Помощна сметка №2 - Шахта изпразнител	бр.	1	3070.66	3070.66
41	Помощна сметка №3, Разпределителна шахта №1	бр.	1	13208.59	13208.59
					Общо без ДДС
					ДДС 20%
					Общо с ДДС
					208072.82
					41614.56
					249687.38

Главен клон II част (о.т.111-135)

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	728	14.05	10228.40
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	39.312	10.10	397.05
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	176.307	28.10	4954.23
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	411.383	10.15	4175.54
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	1,237.00	8.20	10143.40
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	29.12	38.50	1121.12
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	29.12	8.75	254.80
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	87.36	39.15	3420.14
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	87.36	6.90	602.78
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	116.48	3.20	372.74
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	91.74	10.50	963.27
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	214.07	6.10	1305.83
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	91.74	3.00	275.22




ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, http://kresna-bg.com

14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	364	1.18	429.52
15	Изпитване на водопровод ф 110, ф160	м	364	1.35	491.40
16	Дезинфекция на водопровод ф110, ф160	м	364	0.85	309.40
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	728.00	42.1	30648.80
Б	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф160-РЕ HD тип 100, PN 10	м	181	58.10	10516.10
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф110-РЕ HD тип 100, PN 10	м	183	42.10	7704.30
3	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	7.5	38.50	288.75
4	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	3	805.50	2416.50
5	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	3	24.30	72.90
6	Спирателен кран ф80	бр.	3	380.90	1142.70
7	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	17	36.50	620.50
8	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	17	45.55	774.35
9	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф110/90	бр.	2	126.00	252.00
10	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф160/90	бр.	4	185.00	740.00
11	Доставка и монтаж на Кръстач РЕ ф90/90	бр.	1	65.90	65.90
12	Доставка и монтаж на Кръстач РЕ ф110/90	бр.	1	239.00	239.00
13	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр. гарнитура	бр.	9	380.90	3428.10
14	Опорен блок	бр.	19	85.00	1615.00
15	Дъга 160/30°	бр.	1	198.80	198.80
16	Дъга 90/30°	бр.	2	123.50	247.00
17	Намалител 160/110	бр.	1	125.50	125.50
18	Намалител 160/90	бр.	1	97.90	97.90
19	Намалител 110/90	бр.	1	59.60	59.60
20	Универсално жибо 80	бр.	2	65.40	130.80
21	ФС80	бр.	4	39.60	158.40
22	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	21	880.75	18495.75
	Общо без ДДС				119483.49
	ДДС 20%				23896.70
	Общо с ДДС				143380.19

Главен клон III част (о.т.126-84)

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	50	14.05	702.50
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	2.7	10.10	27.27
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	14.025	28.10	394.10
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	32.725	10.15	332.16
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	85.00	8.20	697.00
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	2	38.50	77.00
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	2	8.75	17.50
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	6	39.15	234.90
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	6	6.90	41.40
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	8	3.20	25.60
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	8.15	10.50	85.58
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	19	6.10	115.90
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	8.15	3.00	24.45
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	25	1.18	29.50
15	Изпитване на водопровод ф 200	м	25	1.35	33.75
16	Дезинфекция на водопровод ф200	м	25	0.85	21.25
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	50.00	42.1	2105.00



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

Б	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби PE ф200-PE HD тип 100, PN 10	м	25	68.55	1713.75
2	Намалител 250/200	бр.	1	85.60	85.60
3	Универсално жибо 250	бр.	1	250.70	250.70
4	Помощна сметка №4, Разпределителна шахта №2	бр.	1	12803.94	12803.94
	Общо без ДДС				19818.85
	ДДС 20%				3963.77
	Общо с ДДС				23782.62

Главен клон VI част (о.т.84-86)

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
А	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	202	14.05	2838.10
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	10.908	10.10	110.17
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	51.204	28.10	1438.83
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	119.476	10.15	1212.68
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	343.00	8.20	2812.60
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	8.08	38.50	311.08
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	8.08	8.75	70.70
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	24.24	39.15	949.00
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	24.24	6.90	167.26
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	32.32	3.20	103.42
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	27.74	10.50	291.27
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	64.73	6.10	394.85
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	27.74	3.00	83.22
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	101	1.18	119.18
15	Изпитване на водопровод ф 160, ф110	м	101	1.35	136.35
16	Дезинфекция на водопровод ф160, ф110	м	101	0.85	85.85
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	202.00	42.1	8504.20
Б	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби PE ф160-PE HD тип 100, PN 10	м	95	58.10	5519.50
2	Доставка и монтаж на тръби PE ф110-PE HD тип 100, PN 10	м	6	42.10	252.60
3	Доставка и монтаж на тръби PE ф 90 за ПХ	м	2.5	38.50	96.25
4	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	1	805.50	805.50
5	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	1	24.30	24.30
6	Спирателен кран ф80	бр.	1	380.90	380.90
7	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник PE ф 90	бр.	4	36.50	146.00
8	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	4	45.55	182.20
9	Доставка и монтаж на Тройник PE ф110/90	бр.	1	126.00	126.00
10	Доставка и монтаж на Тройник PE ф90/90	бр.	1	95.80	95.80
11	Доставка и монтаж на Тройник PE ф160/90	бр.	1	185.00	185.00
12	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр. гарнитура	бр.	2	380.90	761.80
13	Опорен блок	бр.	5	85.00	425.00
14	Намалител 160/110	бр.	1	125.50	125.50
15	Намалител 110/90	бр.	1	59.60	59.60
16	Универсално жибо 80	бр.	1	65.40	65.40
17	ФС80	бр.	1	39.60	39.60
18	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	6	880.75	5284.50
19	Помощна сметка №2 - Шахта изпразнител	бр.	1	3070.66	3070.66
	Общо без ДДС				37274.87



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

	ДДС 20%			7454.97
	Общо с ДДС			44729.84

Главен клон VII част (от о.т.84-83-79-81)

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД - Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	80	14.05	1124.00
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	4.32	10.10	43.63
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	108.069	28.10	3036.74
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	252.161	10.15	2559.43
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	778.00	8.20	6379.60
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	18.32	38.50	705.32
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	18.32	8.75	160.30
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	54.96	39.15	2151.68
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	54.96	6.90	379.22
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	73.28	3.20	234.50
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	54.9	10.50	576.45
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	128.02	6.10	780.92
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	54.9	3.00	164.70
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	229	1.18	270.22
15	Изпитване на водопровод ф 110, ф160	м	229	1.35	309.15
16	Дезинфекция на водопровод ф110, ф160	м	229	0.85	194.65
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	80.00	42.1	3368.00
B	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф160-РЕ HD тип 100, PN 10	м	58	58.10	3369.80
2	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф110-РЕ HD тип 100, PN 10	м	171	42.10	7199.10
3	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф 90 за ПХ	м	2.5	38.50	96.25
4	Доставка и монтаж на надземен ПХ 70/80	бр.	1	805.50	805.50
5	Доставка и монтаж на указателна табелка за ПХ	бр.	1	24.30	24.30
6	Спирателен кран ф80	бр.	1	380.90	380.90
7	Доставка и монтаж на Фланшов накрайник РЕ ф 90	бр.	8	36.50	292.00
8	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф 90	бр.	8	45.55	364.40
9	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф110/110	бр.	1	158.00	158.00
10	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф160/90	бр.	1	185.00	185.00
11	Доставка и монтаж на Тройник РЕ ф160/110	бр.	1	49.60	49.60
12	Доставка и монтаж на Кръстач РЕ ф90/90	бр.	1	65.90	65.90
13	Доставка и монтаж на СК ф90 с охр. Гарнитура	бр.	4	380.90	1523.60
14	Опорен блок	бр.	11	85.00	935.00
15	Дъга 90/30°	бр.	1	123.50	123.50
16	Дъга 110/30°	бр.	2	146.90	293.80
17	Намалител 160/90	бр.	1	125.50	125.50
18	Намалител 110/90	бр.	2	59.60	119.20
19	Универсално жибо 80	бр.	2	65.40	130.80
20	ФС80	бр.	1	39.60	39.60
21	Помощна сметка №1 - Сградно водопроводно отклонение	бр.	12	880.75	10569.00
	Общо без ДДС				49289.26
	ДДС 20%				9857.85
	Общо с ДДС				59147.11



Главен клон за с. Сливница

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	ВОДОПРОВОД-Строителни работи				
1	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	402	14.05	5648.10
2	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	21.708	10.10	219.25
3	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м ³	130.248	28.10	3659.97
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	303.912	10.15	3084.71
5	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м ²	723.00	8.20	5928.60
6	Доставка на пясък за подложка под водопровода	м ³	16.08	38.50	619.08
7	Полагане на пясъчна подложка под водопровод	м ³	16.08	8.75	140.70
8	Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата	м ³	48.24	39.15	1888.60
9	Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно	м ³	48.24	6.90	332.86
10	Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.	м ³	64.32	3.20	205.82
11	Обратно засипване зем.почви - ръчно	м ³	82.4	10.50	865.20
12	Обратно засипване зем.почви - машинно	м ³	192.25	6.10	1172.73
13	Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.	м ³	82.4	3.00	247.20
14	Доставка и полагане на детекторна и сигнална лента	м	201	1.18	237.18
15	Изпитване на водопровод ф 250	м	201	1.35	271.35
16	Дезинфекция на водопровод ф250	м	201	0.85	170.85
17	Възстановяване асф.настилка в два пласта-5 см непл. и 4 см плътна	м ²	402.00	42.1	16924.20
B	ВОДОПРОВОД - Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби РЕ ф250-РЕ HD тип 100, PN 10	м	201	129.50	26029.50
2	Опорен блок	бр.	2	85.00	170.00
3	Дъга 250/90°	бр.	2	249.60	499.20
4	Универсално жибо 250	бр.	1	250.70	250.70
					Общо без ДДС
					ДДС 20%
					Общо с ДДС

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

	ОБОБЩЕНА СМЕТКА / КЛОНОВЕ	Сума без ДДС
1	Клон 1	58616.94
2	Клон 2	19282.48
3	Клон 3	20806.23
4	Клон 4	71744.04
5	Клон 7 част (о.т.1-4-5)	35904.96
6	Клон 21	40762.23
7	Клон 22	40632.16
8	Клон 27	55797.92
9	Клон 35	12183.73
10	Клон 41	27353.39
11	Клон 42	55542.16
12	Клон 43	33737.91
13	Клон 45	60796.52
14	Клон 46	22831.77
15	Клон 70, 70а	122431.27
16	Клон 75	32042.28
17	Клон 81	118925.46



18	Главен клон I	208072.82
19	Главен клон II	119483.49
20	Главен клон III	19818.85
21	Главен клон VI	37274.87
22	Главен клон VII	49289.26
23	Главен клон за с. Сливница	68565.80
ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС		1331896.54
ДДС 20%		266379.31
ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС		1598275.85

Помощна сметка № 1
 СВО 7 м

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп с огр.ширина 0.6-1.2М - ръчно в земни почви неукрепен Н=или<2М	м ³	7.00	28.10	196.70
2	Засипване тесни изкопи без трамбоване	м ³	7.00	10.50	73.50
3	Уплътняване земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10 см	м ³	7.00	3.00	21.00
4	Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт включително извозване на 4км	м ³	4.00	10.15	40.60
5	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40 м при нормални условия	м ³	4.00	6.60	26.40
6	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открит изкоп ф 32 мм	м	7.00	4.50	31.50
7	Тротоарен кран комплект с охр.гарнитура Ф32	бр.	1.00	175.00	175.00
8	Доставка и монтаж на водовземна скоба/32	бр.	1.00	59.50	59.50
9	Изпробване плътността на тръбопроводи под хидр.налягане	м	7.00	1.50	10.50
10	Дезинфекция водопроводи	м	7.00	0.85	5.95
11	Полагане детекторна лента и сигнална лента	м	7.00	1.18	8.26
12	Изрязване и разваляне на асфалтова настилка	м ²	4.00	14.85	59.40
13	Извозване строителни отпадъци на 6 км с натоварване	м ³	0.4	10.10	4.04
14	Възст-не асф.настилка в два пласта-5 см.непл. и 4 см.пл.	м ²	4.00	42.10	168.40
Общо без ДДС					880.75
ДДС 20%					176.15
Общо с ДДС					1056.90

Помощна сметка № 2
 Шахта изпразнителна - за 1 брой

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп за ями със сечение 10м2 и дълбочина до 2,0м земни почви	м ³	9.00	25.40	228.60
2	Засипване изкоп в земни почви ръчно	м ³	7.00	10.50	73.50
3	Уплътняване земни почви	м ³	7.00	3.20	22.40
4	Кофраж за всички стени	м ²	21.00	30.00	420.00
5	Кофраж за плоча	м ²	2.00	22.00	44.00
6	Бетон М15 за основи	м ³	0.50	105.80	52.90
7	Бетон М20 за стени	м ³	2.00	120.40	240.80
8	Бетон за плоча М20	м ³	0.14	120.40	16.86



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

9	Превоз бетон	м ³	3.00	10.00	30.00	
10	Армировка СТ А1	кг	40.00	1.80	72.00	
11	Монтаж стъпала ф18	бр.	6.00	17.80	106.80	
12	Стоманен капак 70/70	бр.	1.00	145.60	145.60	
13	Дървен капак60/60/5	бр.	1.00	86.50	86.50	
14	Циментова замазка за закрити резервоари в два пласта	м ²	12.00	18.60	223.20	
15	Циментова замазка в два пласта и два пласта – горещ битум	м ²	4.00	26.60	106.40	
16	Заустване отток	бр.	1.00	55.00	55.00	
17	Жаба клапа ф80	бр.	1.00	98.70	98.70	
18	Обратна клапа ф80	бр.	1.00	287.60	287.60	
19	PVCтръба ф50	м	10.00	13.90	139.00	
20	T90/90	бр.	1.00	25.80	25.80	
21	Спирателен кран ф90	бр.	1.00	310.90	310.90	
22	С.Ф.90	бр.	2.00	45.55	91.10	
23	Накрайник фланшов ф90	бр.	4.00	36.50	146.00	
24	Рязане ПЕ тръби ф90	бр.	2.00	23.50	47.00	
					Общо без ДДС	3070.66
					ДДС 20%	614.13
					Общо с ДДС	3684.79

Помощна сметка № 3
 Разпределителна шахта № 1

№	Наименование	Мярк а	Кол- во	Ед.цен а	Стойност
A	Строителни работи				
1	Изкоп с огр.ширина 0.6-1.2М - ръчно в земни почни неукрепен Н=или<2М	м ³	48.00	25.40	1219.20
2	Доставка и полагане подложен бетон В7,5 за дъно 3,8*2,9*0,1	м ³	1.10	98.50	108.35
3	Доставка и полагане на бетон покривна плоча 3,8*2,9*0,24-(3,14*0,6*0,6*0,24)/4	м ³	2.60	120.40	313.04
4	Доставка и полагане бетон В20 за дъно и стени 3,8*2,9*0,2+2*3,8*1,8*0,3+2*2,3*1,8*0,3	м ³	9.00	120.40	1083.60
5	Направа на кофраж за стени и покрив 2*3,2*1,8+2*2,3*1,8+2*3,8*2,1 2*3,8*1,8*0,3+2*2,3*1,8*0,3	м ²	59.00	20.00	1180.00
6	Доставка и монтаж на армировъчна стомана АПШ	кг	200.00	1.80	360.00
7	Циментова замазка 1,5см отвътре 2*2,3*1,8+2*3,2*1,8+2,3*3,2	м ²	28.00	18.60	520.80
8	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 по БДС 1660/70г	бр	1.00	137.50	137.50
9	Доставка и монтаж на дървен капак ф600	бр	1.00	86.50	86.50
10	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр	6.00	25.40	152.40
11	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	мл	3.00	13.90	41.70
12	Битумен грунд по стени, отвън 3,8*2,9*2,4	м ²	27.00	4.50	121.50
13	Хидроизолация на покрив 3,8*2,9-3,14*0,6*0,6/4	м ²	11.00	22.60	248.60
Б	Монтажна част				
1	Доставка и монтаж на водомер за водни количества DN100 за Qmax=200м ³ /час, Qпост.=40м ³ /час	бр	1.00	980.50	980.50
2	Също, СК ф200	бр	3.00	987.40	2962.20
3	Също, СК ф80	бр	1.00	468.70	468.70
4	Също, СК ф250 с изпразнител	бр	1.00	1150.70	1150.70
5	Също, филтър ф250	бр	1.00	99.10	99.10
6	Също, преход фланшов ПП фл ф225	бр	2.00	89.35	178.70
7	Също, преход фланшов ПП фл ф200	бр	4.00	70.80	283.20
8	Също, преход фланшов ПП фл ф80	бр	2.00	30.50	61.00



9	Също, свободни фланци, Св.Фл. Ф200	бр	6.00	91.00	546.00
10	Също, свободни фланци, Св.Фл. Ф80	бр	2.00	48.60	97.20
11	Също, тройник ф200/90	бр	1.00	62.55	62.55
12	Също, тройник ф250/200	бр	1.00	98.70	98.70
13	Също, тройник ф200/200	бр	1.00	70.40	70.40
14	Също, намалител ф250/200	бр	1.00	85.60	85.60
15	Също, обратна клапа ф250	бр	1.00	330.80	330.80
16	Също, маншон ф280	бр	1.00	48.40	48.40
17	Също, маншон ф225	бр	1.00	35.90	35.90
18	Също, маншон ф200	бр	1.00	29.80	29.80
19	Също, маншон ф290	бр	1.00	45.95	45.95
	Общо без ДДС				13208.59
	ДДС 20%				2641.72
	Общо с ДДС				15850.31

Помощна сметка № 4
Разпределителна шахта № 2

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
A	Строителни работи				
1	Изкоп с огр.ширина 0.6-1.2М - ръчно в земни почни неукрепен Н=или<2М	м ³	48.00	25.40	1219.20
2	Доставка и полагане подложен бетон В7,5 за дъно 3,8*2,9*0,1	м ³	1.10	98.50	108.35
3	Доставка и полагане на бетон покривна плоча 3,8*2,9*0,24-(3,14*0,6*0,6*0,24)/4	м ³	2.60	120.40	313.04
4	Доставка и полагане бетон В20 за дъно и стени 3,8*2,9*0,2+2*3,8*1,8*0,3+2*2,3*1,8*0,3	м ³	9.00	120.40	1083.60
5	Направа на кофраж за стени и покрив 2*3,2*1,8+2*2,3*1,8+2*3,8*2,1+2*3,8*1,8*0,3+2*2,3*1,8*0,3	м ²	59.00	20.00	1180.00
6	Доставка и монтаж на армировъчна стомана АПШ	кг	200.00	1.80	360.00
7	Циментова замазка 1,5см отвътре 2*2,3*1,8+2*3,2*1,8+2,3*3,2	м ²	28.00	18.60	520.80
8	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 по БДС 1660/70г	бр	1.00	137.50	137.50
9	Доставка и монтаж на дървен капак ф600	бр	1.00	86.50	86.50
10	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр	6.00	25.40	152.40
11	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	мл	3.00	13.90	41.70
12	Битумен грунд по стени, отвън 3,8*2,9*2,4	м ²	27.00	4.50	121.50
13	Хидроизолация на покрив 3,8*2,9-3,14*0,6*0,6/4	м ²	11.00	22.60	248.60
Б	Монтажна част				
1	Доставка и монтаж на водомер за водни количества DN50 за Qmax=30м ³ /час, Qпост.=3м ³ /час	бр	1.00	550.70	550.70
2	Също, СК ф200	бр	1.00	987.40	987.40
3	Също, СК ф150	бр	2.00	734.90	1469.80
4	Също, СК ф80	бр	1.00	468.70	468.70
5	Също, СК ф250 с изпразнител	бр	1.00	1150.70	1150.70
6	Също, преход фланшов ГП фл ф250	бр	1.00	132.90	132.90
7	Също, преход фланшов ГП фл ф200	бр	4.00	70.80	283.20
8	Също, преход фланшов ГП фл ф160	бр	4.00	87.30	349.20
9	Също, преход фланшов ГП фл ф90	бр	2.00	70.6	141.20
10	Също, свободни фланци, Св.Фл. Ф250	бр	1.00	106.00	106.00
11	Също, свободни фланци, Св.Фл. Ф200	бр	4.00	91.00	364.00
12	Също, свободни фланци, Св.Фл. Ф150	бр	4.00	84.70	338.80
13	Също, свободни фланци, Св.Фл. Ф80	бр	2.00	48.60	97.20



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

14	Също, тройник ф160/160	бр	3.00	38.60	115.80
15	Също, намалител ф250/200	бр	1.00	85.60	85.60
16	Също, намалител ф160/90	бр	1.00	125.50	125.50
17	Също, обратна клапа ф200	бр	1.00	298.70	298.70
18	Също, маншон ф250	бр	1.00	39.80	39.80
19	Също, маншон ф200	бр	1.00	29.80	29.80
20	Също, маншон ф160	бр	2.00	24.90	49.80
21	Също, маншон ф290	бр	1.00	45.95	45.95
					Общо без ДДС
					12803.94
					ДДС 20%
					2560.79
					Общо с ДДС
					15364.73

