



# ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066; E:mail: boliarovokmet@abv.bg

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,  
АЛ.2, Т.5 ОТ ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ.....  
ХРИСТО ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО



ОБЕКТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ ГР. БОЛЯРОВО“

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В ПИ 05284.260.358 ПО КК НА ГРАД БОЛЯРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ПРЕДМЕТ:

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО  
СМЕТИЩЕ ГР. БОЛЯРОВО“

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СМР

№ по ред	Описание	Показател	
		ед. мярка	Количество
<b>A</b>	<b>РЕКУЛТИВАЦИЯ ДЕПО</b>		
	<b>НАПРАВА СТЕНА ОТ ГАБИОНИ</b>		
1	<i>Земни работи</i>		
1.1	Изкоп механизирен в т. з. почви за легло на габионите.. вкл. транспорт на 500 м. (в близост на депото)	m <sup>3</sup>	302.50
1.2.	Изкоп ръчен в т.з.п. за защитен зъб пред габионите	m <sup>3</sup>	49.50
1.3.	Уплътняване на земната основа на габионите	m <sup>2</sup>	603.90
1.4.	Доставка и полагане на глинести почви за зъб с уплътняване	m <sup>3</sup>	49.50
1.5.	Доставка и полагане на глинести почви за основа на екран пред габионите с уплътняване.	m <sup>3</sup>	380.97
1.6.	Доставка и полагане на трошляк с едрина до 16мм. под габиони	m <sup>3</sup>	60.39
2	<i>Доставка и полагане на габиони</i>		
2.1.	Тип - 1.00/1.00/2.00 вкл. Скална маса с едрина до 75мм.	m'	823.00
<b>2</b>	<b>ЗЕМНИ РАБОТИ-ПРЕДЕПониРАНЕ</b>		
2.1.	Изкоп механизирен и транспортиране на 50м. на депонирани отпадъци извън тялото на депото с дълбочина от 1.50 до 3м - в блатист терен (1ут.условие)	m <sup>3</sup>	1 450.00



# ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Боларово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066; E:mail: boliarovokmet@abv.bg

2.2.	Изкоп механизирани и транспортирани на 50м. на депонирани отпадъци извън тялото на депото с дълбочина от 1.50 до 4м	м <sup>3</sup>	17 762.50
2.3.	Предепонирани на отпадъци попадащи в контура на тялото на депото	м <sup>3</sup>	8 587.50
2.4.	Уплътняване и подравняване на предепонирани отпадъци	м <sup>3</sup>	27 800.00
2.5.	Почистване на терени от разпилени отпадъци	дка	4.00
<b>3</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ-ДЕПО</b>		
3.1.	Изкоп и транспорт на земни маси за запръстяване на оформените отпадъци (предепонирани отпадъци) от 10км. - изважда се изкопа за габиони	м <sup>3</sup>	2 257.20
3.2.	Полагане на запечатващ почвен слой върху предепонирани и преоткосирани отпадъци с дебелина 20см. с уплътняване (уплътнен слой)	м <sup>3</sup>	2 257.20
3.3.	Доставка на промита баластра с едрина на зърното от 16 до 32мм. За газов дренаж	м <sup>3</sup>	75.00
3.4.	Полагане на промита баластра с едрина на зърното от 16 до 32мм. За газов дренаж	м <sup>3</sup>	75.00
3.5.	Доставка и полагане на тръба PVC SN8 Ф110 перфорирани за газов дренаж	м	125.00
3.6.	Полагане на газов дренажен слой от дренажен геокомпозиционен материал около газовия кладенец и на билото (монтажа и разхода съгласно инструкцията на производителя)	м <sup>2</sup>	700.00
3.7.	Доставка и полагане на бентонитова хидроизолационна геомембрана (да се предвиди застъпване от минимум 50см. или изискуемият минимум посочен от производителя)	м <sup>2</sup>	13 046.00
3.8.	Полагане на воден дренажен слой от дренажен геокомпозиционен материал за отвеждане на проникналите води. (монтажа и разхода съгласно инструкцията на производителя)	м <sup>2</sup>	13 046.00
3.9.	Изкоп, транспорт и полагане на два слоя почва по 35см., уплътнена - като подхумусен слой	м <sup>3</sup>	9 132.20
3.10.	Изкоп, транспорт и полагане на хумусен слой дебелина 30см.	м <sup>3</sup>	3 913.80
<b>4</b>	<b>ПЕРИФЕРЕН ДРЕНАЖ</b>		
4.1.	Направа на канал ръчен изкоп 0.5/0.5, за полагане на съб.тръба за проникнали повърхностни води	м <sup>3</sup>	56.00
4.2.	Доставка и полагане на събирателна тръба за проникнали повърхностни водиФ110мм HDPE SN8 в основата на канавката- по време на изграждане на същата;	м	224.00
4.3.	Полагане на предпазен геотекстил -200гр/м <sup>2</sup> по дъното на дренажния участък и откоса на канавката;	м <sup>2</sup>	336.00
4.4.	Полагане на геомембрана (фолио HDPE 2мм) по дъното на дренажния участък и дренажен канал и откоса към канавката;	м <sup>2</sup>	448.00



# ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066; E:mail: boliarovokmet@abv.bg

4.5.	Полагане на предпазен геотекстил -110гр/м <sup>2</sup> върху фолиото;	м <sup>2</sup>	448.00
4.6.	Доставка и полагане на дренажна фракция 17-32мм от промита речна баластра.	м <sup>3</sup>	44.80
4.7.	Полагане на предпазен геотекстил 110гр/м <sup>2</sup> върху дренажния слой, с цел защита на дренажа от компрометиране на филтрационната му способност в резултат на насипните дейности;	м <sup>2</sup>	336.00
4.8.	Доставка и полагане на ПЕВП тръба ф315	м	3.00
4.9.	Доставка и полагане на заклинен камък с едрина до 30см.	м <sup>3</sup>	3.00
<b>5</b>	<b>ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪБИРАТЕЛЕН ГАЗОВ КЛАДЕНЕЦ</b>	<b>бр.</b>	<b>1.00</b>
	<i>- елементи за един бр. съб.газов кладенец</i>		
а.	Изкоп в тялото на депото	м <sup>3</sup>	6.00
б.	Доставка и полагане на РЕHD тръба ф250 - вкл. Перфориране	м	8.00
в.	Доставка и полагане на газов дренащ слой от промита баластра, укрепващ тръбата с едрина на зърното до 50мм.	м <sup>3</sup>	6.00
г.	Доставка и полагане на изолираща мембрана от EPDM около РЕHD тръби ф250мм (окол съб.газови кладенци)	м <sup>2</sup>	10.00
д.	Доставка и монтаж на редуция 250/140	бр.	1.00
е.	Доставка и монтаж на РЕHD тръба ф140	м	1.00
ж.	Доставка и монтаж на редуция140/110	бр.	1.00
з.	Доставка и монтаж на РЕHD тръби ф110 (гладка)	м.	2.00
и	Доставка и монтаж на вентилатор на собствена тяга ф100	бр.	1.00
й	Направа на ст.блок 100/100/10 около тръбата	бр.	1.00
<b>6</b>	<b>ПОВЪРХНОСТНО ОТВОДНЯВАНЕ</b>		
6.1.	Изграждане на охранителна канавка с трапецовидно сечение с дъно с ширина 30см. и 30см.	м'	713.00
а	Биоразградима рогозка - за предпазване от ерозия с дебелина до 2см. - доставка (включено е зстъпване 0.20м)	м <sup>2</sup>	855.60
б.	Биоразградима рогозка - за предпазване от ерозия с дебелина до 2см. - полагане	м <sup>2</sup>	855.60
6.2.	Доставка и полагане на ПЕВП тръба ф400	м	4.00
6.3.	Доставка и полагане на заскаляващ материал с едрина 63мм.	м <sup>3</sup>	1.00
<b>7</b>	<b>ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГОВИ ПУНКТОВЕ</b>		
1	Наблюдаема точка НТ (репер)	бр.	4.00
2	Визирен стълб ВЗ	бр.	4.00
3	Мониторингови сондажи (пиезометри)	бр.	4.00
<b>8</b>	<b>БИОЛОГИЧНО РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ДЕПОТО</b>		
	Състав на тревна смеска		
1.1.	Ливадна метлица (20%)		
1.2.	Червена власатка (30%)		
1.3.	Безосилеста овсига (20%)		
1.4.	Троскот (20%)		



# ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066; E:mail: boliarovokmet@abv.bg

1.5.	Гребенеста трева (10%)		
	<b>Първа година</b>		
а.	Подравняване на почвата ръчно - с гребло	дка	12.61
б.	Доставка тревно семе в чували по 25кг и засяване	кг	300.00
в.	Зариване на посятото тревно семе ръчно с гребло	дка	12.61
г.	Валиране с ръчен валяк 80-100кг	дка	12.61
д.	Поливане с бенз.помпа 2л/с (или водоноска)	м <sup>3</sup>	140.00
е.	Доставка на торове в чували по 10кг	кг	1250.00
ж.	Троен суперфосфат (септември-октомври)	кг	270.00
з.	Амониева селитра (април-май)	кг	230.00
и.	Троен суперфосфат (март-април)	кг	180.00
й.	Поливане с бенз. Помпа 2л/с (или водоноска)	м <sup>3</sup>	280.00
	<b>Втора година</b>		
а.	Поливане с бенз. Помпа 2л/с (или водоноска)	м <sup>3</sup>	280.00
б.	Косене (еднократно - юни)	дка	12.61
	<b>Трета година</b>		
а.	Поливане с бенз. Помпа 2л/с (или водоноска)	м <sup>3</sup>	280.00
б.	Косене (еднократно - юни)	дка	12.61

ИЗГОТВИЛ:

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5  
ОТ ЗЗЛД

