

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 68/ 23.06.2020 г.


Днес, 12.07.2021 г., в гр. Бяла Слатина, между:

1. **Община Бяла Слатина**, ЕИК/БУЛСТАТ 000193058, със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. "Климент Охридски" № 68, представлявано от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна,

и

2. **„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД**, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,
Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП
на основание чл.116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки, Заповед №1 и №2 на водещия проектант, надлежно оформена от страните в строителния процес Заменителна таблица, актуализирана КСС и Становище от Главния архитект на Община Бяла Слатина, се сключи настоящото допълнително споразумение към **Договор №68/23.06.2020 г.**, с предмет **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на община Бяла Слатина по договор № BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица", Обособена позиция №2: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство Бъркачево", Обособена позиция №3: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир", Обособена позиция №4: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче" и обособена позиция №5: "Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица", за Обособена позиция №3: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир" за следното:**

Чл.1. Страните се споразумяха и приемат така предложените несъществени изменения, подробно описани в Заменителна таблица (Приложение №1) и актуализирана КСС (Приложение №2), които са неразделна част от настоящето Допълнително споразумение.




Чл.2. В останалата си част клаузите на Договор №68/23.06.2020г., остават непроменени.


Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Иво Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина


Татяна Пеняшка
Директор дирекция
„Бюджет и счетоводство“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Иван Моллов
Изпълнителен директор

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Бяла Слатина

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Райкомерс Конструкшън" ЕАД

ОБЕКТ: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на община Бяла Слатина по договор № BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица", Обособена позиция № 2: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство Бъркачево", Обособена позиция № 3: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир", Обособена позиция № 4: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче" и обособена позиция № 5: "Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица", за Обособена позиция № 3: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир"

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена	Стойност
1	2				
	Топлоизолация на външни стени				
1	Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле	м ²	376.00	68.64	25,808.64
2	Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка	м ²	56.13	59.40	3,334.12
3	Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см $\lambda=0,030W/mk$, вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка	м'	253.05	47.98	12,141.34
4	Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана	м'	49.88	37.64	1,877.48
5	Доставка и монтаж на обшивка от ламарина на еркер, Фасада Югозапад	м'	23.95	32.68	782.69
6	Доставка и полагане на гранитогрес по стъпала при главен вход, включителна циментова замазка за оформяне на стъпала	м ²	42.63	69.35	2,956.39
7	Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 3 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и мозаечна мазилка /топлоизолация на цокъл при стълби/	м ²	16.89	47.98	810.38
8	Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и силикатна мазилка /топлоизолация на стена при стълби/	м ²	13.06	58.94	769.76
	Подмяна на дограма				
1	Демонтаж на метална решетка	бр.	16.00	1.84	29.44
2	Демонтаж на стара дървена дограма	м ²	127.46	7.51	957.22
3	Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен	м ²	113.00	170.00	19,210.00

4	Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел	м ²	3.22	224.96	724.37
5	Обръщане на прозорци /вътрешно/ - до 15 см	м'	285.75	17.94	5,126.36
6	Направа на щурц	м'	0.00	9.12	0.00
7	Направа на зидария	м ²	0.00	14.14	0.00
Топлоизолация на еркер					
1	Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см	м ²	16.32	72.12	1,177.00
Топлоизолация на покрив					
1	Демонтаж на улици	м'	25.42	2.90	73.72
2	Демонтаж на водосточни тръби	м'	17.70	2.90	51.33
3	Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 15 см	м ²	212.20	62.33	13,226.43
4	Направа на армирана циментова замазка	м ²	212.20	8.31	1,763.38
5	Доставка и полагане на битумен грунд	м ²	212.20	4.66	988.85
6	Доставка и полагане на хидроизолация два пласта - първи без посипка, втори с посипка	м ²	218.84	26.28	5,751.12
7	Доставка и монтаж на улици	м'	25.42	25.51	648.46
8	Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета	м'	18.70	30.40	568.48
9	Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта	м ²	7.97	92.60	738.02
10	Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3 см от долната страна на козирка на Фасада Североизток, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле	м ²	15.25	67.40	1,027.85
11	Монтаж на ламаринени шапки по бордове и корнизи	м'	44.77	32.68	1,463.08
12	Възстановяване на комин	бр.	3.00	411.00	1,233.00
Силова инсталация					
1	Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5мм ²	м'	18.00	3.59	64.62
2	Доставка на кабел тип СВТ 3x4мм ²	м'	5.00	4.86	24.30
3	Доставка на PVC гофр. шлаух ф 23	м'	23.00	2.52	57.96
4	Направа на отвор в стена за конзолна кутия	бр.	4.00	3.80	15.20
5	Доставка и монтаж на конзолна кутия	бр.	4.00	4.18	16.72
6	Изтегляне на кабел в тръба	м'	23.00	1.67	38.41
7	Доставка и монтаж на контакт единичен 230V, 16A	бр.	4.00	12.77	51.08
				Всичко без ДДС	103,507.20

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж. Цветков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж.Иван Моллов/

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП