

ДО: ОБЩИНА УГЪРЧИН

Адрес: град Угърчин ,

ПЛОЩАД „СВОБОДА“ № 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА УГЪРЧИН
Вх.№ 5169
Дд. 09.09.2016 г.
гр. Угърчин, Плевешка

ОФЕРТА

За участие в процедурата за събиране на оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП във връзка с кандидатстване на Община Угърчин за финансиране с проект:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА УГЪРЧИН“

ЗА ОБЕКТ 3

„Изграждане на защитни гръби и защитени шахти за обект:

„Рехабилитация на общински път LOV 3208 „ III-307/Угърчин – Туристически дом“

в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III- 307 до км. 1+577“

ОФЕРЕНТ:

„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД ЕИК 109514961

ул. ”Цар Освободител” № 261, тел. 078 55 12

„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД

град Кюстендил ПК 2500, ул. "Цар Освободител" № 261,
тел. 078 55 12 60, факс 078 55 12 60 , e-mail: patno.p.kyustendil@gmail.com

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА УГЪРЧИН

О Ф Е Р Т А

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на строително-монтажни работи за проект: „Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“ , обявени от община Угърчин с Покана за пазарни консултации с № 1 /17.09.2016 година, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД град Кюстендил , представлявано от инж. Милчо Георгиев Атанасов – УПРАВИТЕЛ , предлага настоящата оферта.

„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 109514961, със седалище и адрес на управление град Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 261, тел. 078 55 12 60, факс 078 55 12 60 , e-mail: patno.p.kyustendil@gmail.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на обявена от Вас процедура по ЗОП - Покана за пазарни консултации за представяне на индикативни оферти по отношение на Строително-монтажни дейности за обект: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект:

1. „Рехабилитация на общински път LOV 1203/III -402, Български извор – Борима /Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III – 402 до км. 7+300“
2. „Рехабилитация на общински път LOV 1205/I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево- Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път I-4 до км. 5+700“
3. „Рехабилитация на общински път LOV 3208 „ III-307/Угърчин – Туристически дом“ в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III- 307 до км. 1+577“

декларирам, че сме се запознали с поставените от Възложителя изисквания и приемаме условията без резерви.

Нашата оферта е:



„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД


град Кюстендил ПК 2500, ул. "Цар Освободител" № 261,
тел. 078 55 12 60, факс 078 55 12 60 , e-mail: patno.p.kyustendil@gmail.com

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Съгласно зададените условия в техническата спецификация , обяснителна записка, приложените схеми и чертежи за изпълнението на обекта предвиждаме полагане на HDPE тръба от материал PE80 с външен диаметър Ø40мм, дебелина на стената 3.7 +/- 0,4 мм и работно налягане 10,00бар за електронна съобщителна мрежа. Изкопните работи се извършват машинно, като в местата на пресичане на пътя, и други съоръжения на техническата инфраструктура се прави ръчен изкоп в съответствие с всички изисквания на Възложителя и нормативната уредба за охрана на труда. В изкопите се полагат 22бр. HDPE тръба Ø40, които могат да има цветен код. Външната повърхност на HDPE тръбите да бъде гладка, а вътрешната повърхност да е оребрена. Води се точен отчет на положените тръби HDPE , като се записва точният метраж между две кабелни шахти, както и пикетите на съединителните муфи на тръбите. Тръбите ще се доставят на кангали от 500м. Свързването става с пластмасови муфи тип холендер. След полагането в кабелните шахти на тръбите, същите се затапват с цел предпазване от попадане на външни елементи. Полагането става в изкопи с ширина 0,40м. , дълбочина от 1,00м. до 1,20 м. в зависимост от релефа и спецификата на терена върху предпазна подложка от пясък или мека пръст с дебелина 0,10 м. След полагането на HDPE тръбите върху меката подложка се полагане слой от пръст и баластра с дебелина 0,40 м. върху който се полага сигналната лента е с ширина по-голяма от 15см, дебелина 0.15+-0.02мм , якост на опън по-голяма или равна на 20Н/мм² , относително удължаване при скъсване по-голямо от 200%, температурна устойчивост в диапазона от -15°С до +50°С. Лентата трябва да бъде в жълт цвят, трайно маркирана с черни букви с равномерно нанесен надпис ВНИМАНИЕ „ОПТИЧЕН КАБЕЛ“, на равномерни разстояния от 1000мм. Надписът да е с прозрачно фолио свързано с основната лента.

Изкопа се засипва със земни маси с дебелина 0,75 м. пясъчен кожух 0,25 м. и бетонов кожух – 0,25 м. при преминаването на улици и пътища до кота 0 с отстраненият хумусен слой. На терена се извършва рекултивация.

По време на изкопните работи хумусният слой на трасето се отстранява и депонира, като след приключване на земните работи отново се възстановява и трасето се рекултивира.



„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД

град Кюстендил ПК 2500, ул. "Цар Освободител" № 261,
тел. 078 55 12 60, факс 078 55 12 60, e-mail: patno.p.kyustendil@gmail.com

II ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за :

„Рехабилитация на общински път LOV 3208 „ III-307/Угърчин –
Туристически дом“ в участъка от км 0+000 при кръстовище с
Републикански път III- 307 до км. 1+577“

№	Наименование на СМР	мярка	к-во	Ед. цена	Стойност без ДДС
ЕТАП I					
1	Трасиране на кабелна линия	м	234,00	1,20	280,80
2	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	1,65	450,00	742,50
3	Направа на реперни стълбчета	бр.	1,65	85,00	140,25
4	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	1,65	9,50	15,68
5	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	234,00	5,40	1263,60
6	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	468,00	4,10	1918,80
7	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	7,00	32,00	224,00
8	Доставка и полагане на сигнална лента	м	234,00	0,85	198,90
СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ					
9	Аптечка	бр.	2	25,00	50,00
10	Работен костюм	бр.	4	80,00	320,00
11	Гумени ботуши	чфт	4	35,00	140,00
12	Брезентови ръкавици	чфт	4	3,50	14,00
13	Предупредителни знаци	м2	6	4,50	270,00
ЕТАП II					
14	Трасиране на кабелна линия	м	55,00	1,20	66,00
15	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	0,35	450,00	157,50
16	Направа на реперни стълбчета	бр.	0,35	85,00	29,75
17	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	0,35	9,50	3,33
18	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	55,00	5,40	297,00
19	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	110,00	4,10	451,00
20	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	2,00	32,00	64,00



„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД

град Кюстендил ПК 2500, ул. "Цар Освободител" № 261,
тел. 078 55 12 60, факс 078 55 12 60 , e-mail: patno.p.kyustendil@gmail.com

21	Доставка и полагане на сигнална лента	м	55,00	0,85	46,75
	СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ				
22	Аптечка	бр.	2	25,00	50,00
23	Работен костюм	бр.	4	80,00	320,00
24	Гумени ботуши	чфт	4	35,00	140,00
25	Брезентови ръкавици	чфт	4	3,50	14,00
26	Предупредителни знаци	м2	6	45,00	270,00
ЕТАП III					
27	Трасиране на кабелна линия	м	1411,00	1,20	1693,20
28	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	9,00	450,00	4050,00
29	Направа на реперни стълбчета	бр.	9,00	85,00	765,00
30	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	9,00	9,50	85,50
31	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	1411,00	5,40	7619,40
32	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	2822,00	4,10	11570,20
33	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	41,00	32,00	1312,00
34	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1411,00	0,85	1199,35
	СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ				
35	Аптечка	бр.	2	25,00	50,00
36	Работен костюм	бр.	4	80,00	320,00
37	Гумени ботуши	чфт	4	35,00	140,00
38	Брезентови ръкавици	чфт	4	3,50	14,00
39	Предупредителни знаци	м2	6	45,00	270,00
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС				36 333,50
	ДДС 20%				7 266,70
	ОБЩО С ДДС				43 600,20

Съгласно предложената и Количествена сметка към настоящата оферта предлагаме цена от 36 333,50 лв. / тридесет и шест хиляди триста тридесет и три лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС и съответно 43 600,20 лв. / четиридесет и три хиляди шестстотин лева и двадесет стотинки/ с включен ДДС.

