

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

1. Количествена сметка за Обект: Път НКV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджа-ман. Константин и Елена - Римски мост от km 0+000 до km 3+300

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество
	Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет		
1	Направа изкоп с зариване и трамбоване	М ³	3000.00
2	Доставка и полагане на PVC тръби в изкоп	М.	3185.00
3	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	М.	3300.00
4	Изкоп на вертикална шахта	М ³	136.00
5	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2.48м /по детайл/	бр.	28.00
6	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.78м /по детайл/	бр.	12.00
7	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.48м /по детайл/	бр.	20.00
8	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1.30м /по детайл/	бр.	2.00
9	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път	М.	115.00
10	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	33.00

2. Количествена сметка за Обект: Път НКV2042 /III-5906, Железино-Гугутка/- Железино-Пъстроок от km 0+000 до km 1+710.21

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество
	Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет		
1	Направа изкоп с зариване и трамбоване	М ³	1500.00
2	Доставка и полагане на PVC тръби в изкоп	М.	1725.00
3	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	М.	1750.00
4	Изкоп на вертикална шахта	М ³	50.00
5	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2.48м /по детайл/	бр.	6.00

6	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.78м /по детайл/	бр.	15,00
7	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=2.40м /по детайл/	бр.	2,00
8	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1.30м /по детайл/	бр.	2,00
9	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път	М.	25,00
10	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	18,00

3. Количествена сметка за Обект: Път НКV2052 /III-598,Свирачи-Мандрица/- Белополяне от km 0+000 до km 2+077.74

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество
	Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет		
1	Направа изкоп с зариване и трамбоване	М ³	1800,00
2	Доставка и полагане на PVC тръби в изкоп	М.	1950,00
3	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	М.	2100,00
4	Изкоп на вертикална шахта	М ³	76,00
5	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2.48м /по детайл/	бр.	14,00
6	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.48м /по детайл/	бр.	20,00
7	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път	М.	150,00
8	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	21,00

4. Количествена сметка за Обект: Път НКV2039 /II-59, Крумовград-п.к.II-59/ - Планинец-Соколенци от km 0+000 до km 3+000

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество
	Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет		
1	Направа изкоп с зариване и трамбоване	М ³	2800,00
2	Доставка и полагане на PVC тръби в изкоп	М.	3200,00
3	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	М.	3300,00
4	Изкоп на вертикална шахта	М ³	85,00

5	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2.48м /по детайл/	бр.	12,00
6	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.48м /по детайл/	бр.	26,00
7	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1.30м /по детайл/	бр.	5,00
8	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път	М.	80,00
9	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	33,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Към техническа спецификация за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколенгов интернет на:

- 1.** Обект: Път НКV2052 /III-598, Свирачи-Мандрица/-Белополяне от km 0+000 до km 2+077.74
- 2.** Обект: Път НКV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджа-ман. Константин и Елена - Римски мост от km 0+000 до km 3+300
- 3.** Обект: Път НКV2042 /III-5906, Железино-Гугутка/-Железино-Пъстроок от km 0+000 до km 1+710.21
- 4.** Обект: Път НКV2039 /II-59, Крумовград-п.к. II-59/ - Планинец-Соколенци от km 0+000 до km 3+000

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
УЛ. „БЪЛГАРИЯ” 49
ГР. ИВАЙЛОВГРАД

ОТ (наименование, правна форма, ЕИК, населено място, адрес, представляващо лице, данни за контакт – телефон, факс, e-mail)

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на следните дейности:

1. Количествено-стойностна сметка за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за Обект: Път НКV2061 /Ш-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджа-ман. Константин и Елена - Римски мост от km 0+000 до km 3+300

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	Направа изкоп с зариване и трамбоване	М ³	3000.00		
2	Доставка и полагане на PVC тръби в изкоп	М.	3185.00		
3	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	М.	3300.00		
4	Изкоп на вертикална шахта	М ³	136.00		
5	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2.48м /по детайл/	бр.	28.00		
6	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.78м /по детайл/	бр.	12.00		
7	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.48м /по детайл/	бр.	20.00		
8	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1.30м /по детайл/	бр.	2.00		
9	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път	М.	115.00		
10	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	33.00		

2. Количествено-стойностна сметка за Количествена сметка за път изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за обект път НКV2042 /III-5906, Железино-Гугутка/-Железино-Пъстроок от km 0+000 до km 1+710.21

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	Направа изкоп с зариване и трамбоване	М ³	1500,00		
2	Доставка и полагане на PVC тръби в изкоп	М.	1725,00		
3	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	М.	1750,00		
4	Изкоп на вертикална шахта	М ³	50,00		
5	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2.48м /по детайл/	бр.	6,00		
6	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.78м /по детайл/	бр.	15,00		
7	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=2.40м /по детайл/	бр.	2,00		
8	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1.30м /по детайл/	бр.	2,00		
9	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път	М.	25,00		
10	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	18,00		

3. Количествено-стойностна сметка за Количествена сметка за път изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за обект път НКV2052 /III-598,Свирачи-Мандрица/-Белополяне от km 0+000 до km 2+077.74

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
	Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет				
1	Направа изкоп с зариване и трамбоване	М ³	1800,00		
2	Доставка и полагане на PVC тръби в изкоп	М.	1950,00		
3	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	М.	2100,00		

4	Изкоп на вертикална шахта	М ³	76,00		
5	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2.48м /по детайл/	бр.	14,00		
6	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.48м /по детайл/	бр.	20,00		
7	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път	М.	150,00		
8	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	21,00		

4. Количествено-стойностна сметка за Количествена сметка за път изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за Обект: Път НКV2039 /П-59, Крумовград-п.к.П-59/ - Планинец-Соколенци от km 0+000 до km 3+000

Но по ред	Вид на работите	Ед. мярка	ОБЩО количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	Направа изкоп с зариване и трамбоване	М ³	2800,00		
2	Доставка и полагане на PVC тръби в изкоп	М.	3200,00		
3	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	М.	3300,00		
4	Изкоп на вертикална шахта	М ³	85,00		
5	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=2.48м /по детайл/	бр.	12,00		
6	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак, Н=1.48м /по детайл/	бр.	26,00		
7	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак, Н=1.30м /по детайл/	бр.	5,00		
8	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път	М.	80,00		
9	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.	33,00		