

ДО:
Община Аврел
С. Аврел, п.к.9135, ул. „Тодор Ноев” № 8

ОБЩИНА АВРЕЛ ОБЛАСТ ВАРНА	
Входящ №	177-2844
Дата	19.08.2019г.

16-28

Оферта за участие в пазарни консултации за обект: „Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в с. Дъбравино, община Аврел”.

Наименование на оферента: „Девня Трейд” ООД,
Адрес за кореспонденция: град Варна, ул. „Атанас Москов”, № 308
Телефон: 052 / 571 433
Факс: 052 / 571 432
Електронен адрес: devnya.trade@gmail.com



ОБЩИНА АВРЕН - ДЕВНЯ ТРЕЙД

Секретар (05106) 7777;
Гл. специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

Образец № 1

ОФЕРТА

От "ДЕВНЯ ТРЕЙД" ООД

(наименование на оферента)

представявано от СВЕТИН ПЕТРОВ САВОВ

(трите имена)

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: 103290570

адрес по регистрация на дружеството: ГРАД ВАРНА, УЛ. „АТАНАС МОСКОВ“ 308

и/или друга идентифицираща информация.....

Адрес за кореспонденция: ГРАД ВАРНА, УЛ. „АТАНАС МОСКОВ“ 308

Телефон № 052/571433

Факс: 052/571432

E-mail: devnya.trade@gmail.com

Вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите за съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а именно: ЗА СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ГРУПА, ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в пазарни консултации за обект:
„Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в с. Дъбравино, община Аврен“.

Към офертата прилагаме:

1. Ценово предложение;
2. Остойностена КСС.

Дата: 19.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Заличено съгл.
чл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗЛД



ОБЩИНА АВРЕН - ДЕТЯТСТВО

Секретар (05106) 7777;
Гл. специалист канцелария на кмета (05106) 2226;

Образец № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД
(наименование на оферента)
представявано от СВЕТЛИН ПЕТРОВ САВОВ
(трите имена)
в качеството му на УПРАВИТЕЛ
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за обект: „**Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в с. Дъбравино, община Аврен**”:

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме Обща цена от 301 042,25 лева (триста и една хиляди четиридесет и два лева и двадесет и пет стотинки) без включен ДДС или 361 250,70 лева (триста шестдесет и една хиляди двеста и петдесет лева и седемдесет стотинки) с включен ДДС,

В предложената от нас Обща цена сме включили всички необходими разходи за качествено изпълнение дейностите.

Дата: 19.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ


Заличено съгл.
гл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗЛД

ОБЕКТ: Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в с.Дъбравино, община Аврен"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Аврен

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№ по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо	Еденична цена	Обща сума по ред
I	II	III	IV	V	VI
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА					
Демонтажни дейности за подготовка на обект					
1	Демонтаж на съществуваща дограма - прозорци и врати	м ²	118.49	17.60 лв.	2 085.42 лв.
2	Премахване на съществуващи преградни стени от тухлена зидария 12 см	м ²	82.15	11.15 лв.	915.97 лв.
3	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци;	м ³	120.00	24.85 лв.	2 982.00 лв.
4	Демонтаж на съществуваща хидроизолация и замазка по покрив и борд	м ²	389.05	7.24 лв.	2 816.72 лв.
			ОБЩО ЧАСТ ДЕМОНТАЖ		8 800.12 лв.
Вътрешни СМР					
Направа на зидария					
1	Доставка и изграждане на нови стени от тухлена зидария - 25 см	м ³	15.84	205.00 лв.	3 247.20 лв.
Направа на щендерни стени от гипсокартон					
1	Доставка и изграждане на нови преградни стени от гипсокартон (двупластов - единия пласт пожароустойчив) 12 см	м ²	183.76	46.45 лв.	8 767.90 лв.
2	Доставка и изграждане на нови преградни стени от гипсокартон (двупластов - единия пласт пожароустойчив) 15 см	м ²	64.13	49.10 лв.	3 148.78 лв.
Замазки и настилки					
1	Доставка и полагане на замазка по под	м ²	272	11.20 лв.	3 046.40 лв.
2	Доставка и направа на настилка с гранитогресни плочи на лепилна смес, включително фугиране	м ²	233	58.95 лв.	13 735.35 лв.
3	Доставка и направа на настилка с теракотни плочи на лепилна смес, включително фугиране	м ²	24.00	58.95 лв.	1 414.80 лв.
4	Доставка и направа на облицовка с фаянсови плочи на лепилна смес, включително фугиране	м ²	167.00	52.70 лв.	8 800.90 лв.
5	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартонени плочи с метална конструкция	м ²	233	37.60 лв.	8 760.80 лв.
6	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартонени плочи с метална конструкция - влагоустойчив /WCI/	м ²	24	37.60 лв.	902.40 лв.
Бояджийски работи					
1	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по тавани, включително подготовка на основата	м ²	233.00	6.95 лв.	1 619.35 лв.
2	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени, включително подготовка на основата	м ²	731.65	6.95 лв.	5 084.97 лв.
3	Доставка и полагане на латекс по стени, двукратно	м ²	731.65	6.45 лв.	4 719.14 лв.
4	Доставка и полагане на латекс по тавани, двукратно	м ²	233	6.45 лв.	1 502.85 лв.
5	Направа на мазилка по стени /WCI/	м ²	70	12.80 лв.	896.38 лв.
Вътрешна дограма					
1	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата 70/200	бр	7	245.00 лв.	1 715.00 лв.
2	Доставка и монтаж на интериорна MDF врата 80/200	бр	1	285.00 лв.	285.00 лв.
3	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата 80/200	бр	4	280.00 лв.	1 120.00 лв.
4	Доставка и монтаж на интериорна MDF врата 90/200	бр	2	300.00 лв.	600.00 лв.
5	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата 90/200	бр	10	315.00 лв.	3 150.00 лв.
6	Доставка и монтаж на екстериорна алуминиева врата 100/200	бр	1	350.00 лв.	350.00 лв.
7	Доставка и монтаж на екстериорна алуминиева врата 100/265	бр	4	463.75 лв.	1 855.00 лв.
8	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци;	м ³	22	49.75 лв.	1 094.50 лв.
			ОБЩО ЧАСТ СМР		75 816.73 лв.
Толпоизолиране на външните стени на сградата					
1	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле;	м ²	613.00	9.70 лв.	5 946.10 лв.
2	Очукване и изкърпване на подкожухена мазилка по фасадни стени - 50%;	м ²	136.30	26.75 лв.	3 646.03 лв.
3	Очукване и изкърпване на подкожухено покритие по фасадни цокълни стени - 50%;	м ²	55.95	26.75 лв.	1 496.66 лв.
4	Полагане на дълбокопрониक्ващ грунд, топлоизолация по външни стени - EPS 10 см с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/mK, закрепена с набивни дюбели; алкалоустойчива стъклофибърна мрежа; строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS; паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки;	м ²	272.60	53.20 лв.	14 502.32 лв.
5	Полагане на дълбокопрониक्ващ грунд, топлоизолация EPS 2 см, около дограма с ширина 20 см, алкалоустойчива стъклофибърна мрежа; строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS; паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки;	м ²	27.08	29.47 лв.	797.93 лв.
6	Монтаж ъглозащитен профил с мрежа по ръбове на фасада, прозорци и козирки;	м.л.	238.93	4.20 лв.	1 003.51 лв.
7	Монтаж на водооткапен профил в долния край на топлоизолация стени и горен ръб на отвори;	м.л.	40.31	6.10 лв.	245.89 лв.
8	Полагане на силиконова мазилка по външни стени (фасади), с дебелина 2 mm, в цвят по одобрена мостра;	м ²	272.60	26.65 лв.	7 264.79 лв.
9	Полагане на силиконова мазилка около дограма с ширина (фасади) 20 см, с дебелина 2 mm, в цвят по одобрена мостра;	м ²	54.52	26.65 лв.	1 452.96 лв.
10	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци;	м ³	32.00	49.75 лв.	1 592.00 лв.
11	Полагане на дълбокопрониक्ващ грунд, топлоизолация XPS 10 см коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,032$ W/mK по стените на сутерена граничеци с външен въздух, закрепена с набивни дюбели; вкл. лепилен разтвор алкалоустойчива стъклофибърна мрежа; строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолация;	м ²	118.36	59.78 лв.	7 075.56 лв.
12	Полагане на мозаечна мазилка по външни стени (цокъл), с дебелина 2 mm, в цвят по одобрена мостра;	м ²	118.36	32.54 лв.	3 851.43 лв.
			ОБЩО ЧАСТ Толпоизолация		48 875.18 лв.
Толпоизолиране на покрива на сградата					
1	Доставка и монтаж на пароизолация	м ²	331.00	4.20 лв.	1 390.20 лв.
2	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS- 10см	м ²	331.00	49.56 лв.	16 404.36 лв.

Заличено съгн.
сл.2, сл.2, т.5
от ЗЗПД

3	Доставка и полагане на цим. замазка за наклони	м ²	331.00	28.20 лв.	9 334.20 лв.
4	Доставка и полагане битумен грунд	м ²	331.00	2.65 лв.	877.15 лв.
5	Доставка и монтаж на 2 пласта битумна хидроизолация за плосък покрив	м ²	331.00	27.45 лв.	9 085.95 лв.
6	Доставка и монтаж на армировка за надграждане на борд	кг	370.00	2.25 лв.	832.50 лв.
7	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за надграждане на борд до 50 см	м ³	13.00	155.60 лв.	2 022.80 лв.
8	Очукване на подложушена мазилка по комини - 70%;	м ²	1.50	1.95 лв.	2.93 лв.
9	Демонтаж на ламаринени обшивки по комини;	л.м	3.12	7.56 лв.	23.59 лв.
10	Вароциментова мазилка и шпакловка по комини;	м ²	2.30	17.65 лв.	40.60 лв.
11	Полагане на силиконова мазилка по комини, с дебелина 2 mm, в цял по одобрена мостра;	м ²	2.30	26.65 лв.	61.30 лв.
12	Доставка и монтаж на шапка от поцинкована ламарина на борд	л.м	116.10	41.20 лв.	4 783.32 лв.
13	Изработка и монтаж шапки от поцинкована ламарина по комини;	бр.	2.00	45.00 лв.	90.00 лв.
14	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци;	м ³	20.00	49.75 лв.	995.00 лв.
			ОБЩО ЧАСТ Покрив		45 943.88 лв.
Подмяна на дограмата на сградата					
1	Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма двоен стъклопакет с нискоемизионно обикновено стъкло (мин 36mm дебелина) и U _{s1} ,40W/m ² K. по спецификация;	м ²	58.29	159.80 лв.	9 314.74 лв.
2	Доставка и монтаж на фасадна дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост;	м ²	55.25	175.00 лв.	9 668.75 лв.
3	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл и т.н.);	м.л.	186.20	12.75 лв.	2 374.05 лв.
4	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни алуминиеви первази със странична окомпектовка, с ширина до 20 см;	м.л.	49.20	25.20 лв.	1 239.84 лв.
5	Доставка и монтаж на вътрешни (PVC) подпрозоречни первази със странична окомпектовка, с ширина до 20 см;	м.л.	49.20	22.36 лв.	1 100.11 лв.
6	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци;	м ³	20.00	49.75 лв.	995.00 лв.
			ОБЩО ЧАСТ Дограма - сграда		24 692.49 лв.
Обзавеждане					
1	Доставка на маса (Сл.м.1 размери съгласно спецификация: - ширина 200 см, дължина 90 см, височина 70 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	1.00	360.00 лв.	360.00 лв.
2	Доставка на офис стол (Ст.3 - размери съгласно спецификация: - ширина 70 см, дължина 70 см, височина 100 см, материал полипропилен/еко кожа)	бр.	6.00	165.00 лв.	990.00 лв.
3	Доставка на офис стол (Ст.2 - размери съгласно спецификация: - ширина 75 см, дължина 70 см, височина 80 см, материал полипропилен/еко кожа)	бр.	7.00	150.00 лв.	1 050.00 лв.
4	Доставка на стол (Ст.1 - размери съгласно спецификация: - ширина 55 см, дължина 50 см, височина 80 см, материал дърво/текстил)	бр.	25.00	130.00 лв.	3 250.00 лв.
5	Доставка на офис бюро (Б1 - размери съгласно спецификация: - ширина 60 см, дължина 120 см, височина 70 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	7.00	210.00 лв.	1 470.00 лв.
6	Доставка на шкаф (Ш1 - размери съгласно спецификация: - ширина 60 см, дължина 250 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	2.00	360.00 лв.	720.00 лв.
7	Доставка на шкаф (Ш2 - размери съгласно спецификация: - ширина 60 см, дължина 275 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	2.00	385.00 лв.	770.00 лв.
8	Доставка на шкаф (Ш3 - размери съгласно спецификация: - ширина 60 см, дължина 200 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	2.00	280.00 лв.	560.00 лв.
9	Доставка на шкаф (Ш4 - размери съгласно спецификация: - ширина 45 см, дължина 280 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	2.00	370.00 лв.	740.00 лв.
10	Доставка на шкаф (Ш5 - размери съгласно спецификация: - ширина 45 см, дължина 180 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	2.00	270.00 лв.	540.00 лв.
11	Доставка на шкаф (Ш6 - размери съгласно спецификация: - ширина 60 см, дължина 120 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	1.00	240.00 лв.	240.00 лв.
12	Доставка на легло (Л1 - размери съгласно спецификация: - ширина 90 см, дължина 200 см, височина 65 см, материал ПДЧ плоскости)	бр.	3.00	285.00 лв.	855.00 лв.
13	Доставка и монтаж на нови климатици BTU - 12, Енергиен клас – А+, Тип хладилен агент - R410A, Osaka	бр.	7.00	1 730.00 лв.	12 110.00 лв.
14	Доставка и монтаж на нови климатици BTU - 9, Енергиен клас – А+, Тип хладилен агент - R410A, Osaka	бр.	2.00	1 150.00 лв.	2 300.00 лв.
15	Доставка и монтаж на ел. ал. радиатори BIG B3 600/100 P=169,2W Размери: - височина 657 мм - ширина 80 мм - дълбочина 97 мм /бр елементи 10 / цена 20,23 лв. за елемент/	бр.	2.00	292.88 лв.	585.76 лв.
16	Доставка на тоалетни седала (Т1 - съгласно спецификация)	бр.	4.00	210.60 лв.	842.40 лв.
17	Доставка на тоалетни седала (Т2 - съгласно спецификация)	бр.	2.00	210.60 лв.	421.20 лв.
18	Доставка на тоалетна мивка в комплект с смесителна батерия (М1 - съгласно спецификация)	бр.	4.00	254.00 лв.	1 016.00 лв.
19	Доставка на тоалетна мивка в комплект с смесителна батерия (М2 - съгласно спецификация)	бр.	7.00	232.00 лв.	1 624.00 лв.
20	Доставка на тоалетна мивка в комплект с смесителна батерия (М3 - съгласно спецификация)	бр.	2.00	221.00 лв.	442.00 лв.
			ОБЩО ЧАСТ Обзавеждане		30 886.36 лв.
СМР по вертикална планировка					
1	Доставка и полагане на армировка за изграждане на рампи	кг	1025.00	2.25 лв.	2 306.25 лв.
2	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за изграждане на рампи	м ³	8.70	155.60 лв.	1 353.72 лв.
3	Доставка и полагане на циментово лепило	м ²	67.07	5.23 лв.	350.78 лв.
4	Доставка и полагане на настилка от "антислип" гранитогрес по външни стълбища и площадки	м ²	67.07	56.80 лв.	3 809.58 лв.
5	Доставка и монтаж на предпазни паралети	л.м	41.35	136.85 лв.	5 658.75 лв.
6	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци;	м ³	17	49.75 лв.	845.75 лв.
7	Стълбищен катерач модел Sherpa 902 N или еквивалентен . Тегло на устройството – 45 кг.Консумирана мощност при заряд – 75 W.Максимална височина на стъпалото – 23 см. Мощност на мотора – 220W.Минимална ширина на стълбите – 90 см. Минимално пространство за маневри – 97x97см.Минимална площадка за маневриране при U-образни стълби – 97x180 см.Максимално натоварване – 130 кг, Максимална скорост 5,5 м/мин Работна температура -10 +50 градуса С	бр.	1	10 430.00 лв.	10 430.00 лв.
			ОБЩО ЧАСТ Вертикална		24 754.82 лв.
ЧАСТ ВИК					
1	Доставка и монтаж на водопроводни тръби ПЕВП Ø25	м	35	8.80 лв.	308.00 лв.
2	Доставка и монтаж на водопроводни тръби ПП в сгради 25mm за студена вода	м	40	8.80 лв.	352.00 лв.
3	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби 25mm	м	40	3.80 лв.	152.00 лв.

Задължено СБГА
 М.А. Св.А. Т.Б
 ОТ СБГА

4	Доставка и монтаж на водопроводни тръби ПП в сгради 20мм за студена вода	м	35	7.15 лв.	250.25 лв.
5	Доставка и монтаж на водопроводни тръби ПП в сгради 20мм за топла вода	м	25	7.75 лв.	193.75 лв.
6	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби 20мм	м	60	3.40 лв.	204.00 лв.
7	Доставка и монтаж на ел бойлер 50л.	бр	3	272.00 лв.	816.00 лв.
8	Доставка и монтаж на ел бойлер 30л.	бр	5	235.00 лв.	1 175.00 лв.
9	Доставка и монтаж на улук	м	30	29.60 лв.	888.00 лв.
10	Доставка и монтаж на подулучна пола	м	30	25.26 лв.	757.80 лв.
11	Доставка и монтаж на водосточни тръби ø 110	м	60	22.80 лв.	1 368.00 лв.
12	Доставка и монтаж на барбакан/водосборно казанче	бр	5	35.60 лв.	178.00 лв.
13	Доставка и монтаж на канализационни тръби PVC ø160	м	65	19.35 лв.	1 257.75 лв.
14	Доставка и монтаж на канализационни тръби PVC ø50	м	5	12.30 лв.	61.50 лв.
15	Доставка и монтаж на PVC тройник ø160	бр	22	21.35 лв.	469.70 лв.
16	Доставка и монтаж на PVC тройник ø160/ø110	бр	15	21.35 лв.	320.25 лв.
17	Доставка и монтаж на PVC тройник ø160/ø50	бр	13	20.35 лв.	264.55 лв.
18	Доставка и монтаж на PVC колена ø110 90°	бр	48	11.90 лв.	571.20 лв.
19	Доставка и монтаж на PVC колена ø160 45°	бр	16	14.85 лв.	237.60 лв.
20	Доставка и монтаж на подов сифон ø110	бр	9	37.30 лв.	335.70 лв.
21	Доставка и монтаж на PVC ревизионен отвор ø160	бр	4	21.35 лв.	85.40 лв.
22	Доставка и монтаж на готов модул изгребна яма 12 куб.м.	бр	1	11 640.00 лв.	11 640.00 лв.
				ОБЩО ЧАСТ ВЕК	21 886.45 лв.
ЧАСТ Електро					
1	Доставка и монтаж на Табло ТЕПО 1Т1М - ЕНЕРГО	бр.	1	2 500.00 лв.	2 500.00 лв.
2	Доставка и монтаж на ТаблоТАП, по еднол. схема	бр.	4	494.92 лв.	1 979.68 лв.
3	Доставка и монтаж на Кабел NYU 4x25 мм ² (загр. кабел ГРТ)	м	38	9.20 лв.	349.60 лв.
4	Доставка и монтаж на Кабел NYU 3x10 мм ²	м	35	11.35 лв.	397.25 лв.
5	Доставка и монтаж на Кабел NYU 3x6 мм ²	м	3	8.90 лв.	26.70 лв.
6	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф 110	м	26	10.90 лв.	283.40 лв.
7	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМ6 2x1 мм ²	м	40	3.52 лв.	140.80 лв.
8	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМ6 3x1 мм ²	м	200	3.79 лв.	758.00 лв.
9	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМ6 3x1.5 мм ²	м	90	3.90 лв.	351.00 лв.
10	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМ6 3x2.5 мм ²	м	280	4.44 лв.	1 243.20 лв.
11	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМ6 3x4 мм ²	м	200	5.23 лв.	1 046.00 лв.
12	Доставка и монтаж на Кабел FTP 4x2x0.5 мм ²	м	150	3.07 лв.	460.50 лв.
13	Доставка и монтаж на Контакт монофазен скрит монтаж	бр.	80	6.07 лв.	485.60 лв.
14	Доставка и монтаж на Контакт монофазен скрит монтаж влагозешитен	бр.	1	6.54 лв.	6.54 лв.
15	Доставка и монтаж на Ключ двоен скрит монтаж	бр.	7	6.18 лв.	43.26 лв.
16	Доставка и монтаж на Ключ единичен скрит монтаж	бр.	10	5.58 лв.	55.80 лв.
17	Доставка и монтаж на Ключ девиаторен скрит монтаж	бр.	2	6.23 лв.	12.46 лв.
18	Доставка и монтаж на Осветително тяло обикновено	бр.	1	16.05 лв.	16.05 лв.
19	Доставка и монтаж на Осветително тяло LED 40W 60/60см	бр.	45	78.14 лв.	3 516.30 лв.
20	Доставка и монтаж на Осветително тяло с вграден детектор за движение	бр.	11	38.76 лв.	426.36 лв.
21	Доставка и монтаж на Детектор за движение 180°	бр.	4	38.69 лв.	154.76 лв.
22	Доставка и монтаж на Аплик влагозащитен	бр.	4	26.60 лв.	106.40 лв.
23	Доставка и монтаж на Кутия конзолна	бр.	110	7.00 лв.	770.00 лв.
24	Доставка и монтаж на Кутия разклонителна (кръгла)	бр.	134	8.48 лв.	1 136.32 лв.
25	Доставка и монтаж на розетки RJ-45	бр.	10	18.38 лв.	183.80 лв.
26	Доставка и монтаж на Стоманен поцинкован проводник ф8 мм	м	140	7.71 лв.	1 079.40 лв.
27	Доставка и монтаж на Заземител с два заземителни кола 63/63/5/1500мм за мълниезащита	бр.	4	57.30 лв.	229.20 лв.
28	Доставка и монтаж на Заземител с два кола 63/63/5/1500мм за ГРТ	бр	1	57.30 лв.	57.30 лв.
29	Доставка и монтаж на Поцинкована шина 40/4 мм	м	8	7.80 лв.	62.40 лв.
30	Доставка и монтаж на Газова тръба ¼" за отводи за гръмоотводна уредба	м	8	23.73 лв.	189.84 лв.
31	Доставка и монтаж на Измервателни клеми за мълниезащита	бр.	4	49.45 лв.	197.80 лв.
<i>(пусково-наладъчни работи)</i>					
1	измерване на импулсното съпротивление R на заземители	бр.	5	15.00 лв.	75.00 лв.
2	измерване на контур фаза-нула на осветителните тела	бр.	61	2.50 лв.	152.50 лв.
3	Замерване контур фаза-нула на контакти	бр.	81	2.50 лв.	202.50 лв.
4	Измерване на ДТЗ	бр.	8	10.00 лв.	80.00 лв.
5	Подготовка за скачване на линии Н.Н. в ТАП	бр.	37	16.50 лв.	610.50 лв.
				ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРО	19 386.22 лв.
				ОБЩО ВСИЧКО	301 042.25 лв.
				20 % ДДС	60 208.45 лв.
				ВСИЧКО ОБЩО С ДДС	361 250.70 лв.


 Заличено общо
 сл. 2, ал. 2, т. 5
 от ЗЗПД
 1