

ПРОТОКОЛ

Днес 25.03.2015 г. в 10.00 часа в сградата на Община Дупница, находяща се в гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1, “Кръгла зала”, ет. 4 се събра комисия, назначена със Заповед № 481 от 25.03.2015 г. на Кмета на Община Дупница в състав:

Председател: Крум Милев – зам. кмет “Социални дейности”

Членове:

1. инж. Серьожа Котев – Директор дирекция “УТС”
2. Лидия Манова – ст. Специалист “Инвеститорски контрол”
3. Стоянчо Стоянов – ст. Специалист “Пр. и проектиране”
4. Гургана Кирова - юрист

със задача да проведе договаряне без обявление по реда на чл. 92а във връзка с чл. 90, ал. 1 т. 9 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строителни и монтажни работи по реализиране на допълнителни обекти на интервенция в обхвата на проект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона гр. Дупница”**”, открита с Решение № 6/24.02.2015 г. на Кмета на Община Дупница.

Комисията започна своята работа като всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗОП.

Договарянето се проведе в присъствието на Марияна Галчева-представяващ **ДЗЗД “СЪВРЕМЕННА ДУПНИЦА 2014”**.

Участникът е поканен за провеждане на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Строителни и монтажни работи по реализиране на допълнителни обекти на интервенция в обхвата на проект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона гр. Дупница”**” с Покана изх. № 26-00-384 от 24.02.2015 г. на Кмета на Община Дупница.

ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014” е представил в Деловодството на Община Дупница оферта с вх. № 26-00-384 от 24.03.2015 г.

Председателят на комисията отвори офертата на **ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014”**.

Офертата на участника съдържа Папка с документи от административен характер и отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис **“Предлагана цена”**, каквото е изискването на възложителя в поканата за участие. Трима членове на комисията подписаха Плик **„Предлагана цена”** от офертата на **ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014”**.

Председателят на комисията отвори Папка с документи от административен характер, които бяха оповестени на присъстващите. Същата съдържа, както следва:

1. Списък (опис) на документите, съдържащи се в офертата - подписан и подпечатан от Марияна Галчева – представляващ **ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014”**.

2. Образец № 2 - Представяне на участника в процедурата – подписан и подпечатан от Марияна Галчева – представляващ **ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014”**.

3. Образец № 3, Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – подписан и подпечатан от Марияна Галчева – представляващ ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014”.

4. Образец № 4 - Техническо предложение - подписан и подпечатан от Марияна Галчева – представляващ ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014”.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – **2 ,87месеца/86 дни/**.

Гаранционни срокове –

1. За възстановени строителни конструкции на съоръжения -8 години.
2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 години.
3. За преносими и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническа инфраструктура – 8 години.
4. За съоръжения за пътища и улици при основен ремонт и рехабилитация – 4 години.

В Приложение № 1 към Техническото предложение участникът е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката –мобилизация и подготвителни дейности, временно строителство, доставката на необходимите материали и оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнението на строително-монтажните работи, изготвянето на необходимата документация, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и предаване на обекта.

Описани са видовете СМР и тяхната последователност, а именно – разчистване на обектовата площадка и подготвителни дейности, трасиране, рязане и разваляне на настилки, включително извозване на строителни отпадъци, изкопни работи, кофражни, армировъчни, бетонови работи.

Бетонната смес ще се полага при спазване на следните общи правила:

-По време на бетонирането непрекъснато ще се следи за правилността на кофража;

-Непрекъснато ще се следят качествата на бетонната смес, като: клас, еднородност, консистенция и др.;

-При откриване на възникнали деформации в кофража, бетонирането ще се преустановява незабавно и всички елементи на кофража ще се връщат в проектното им положение;

-В дъждовно време полагания бетон трябва ще се защити от пряко попадане на вода, а ако това се случи, размития бетон ще се отстранява;

-В горещо и слънчево време положения бетон трябва да се защити чрез покриване, за да се намали съсъхването и появата на пукнатини;

-При температури по-ниски от - 5° С ще се избягва бетониране на тънки конструктивни елементи, при които екзотермичния процес е малък и може да се получи измръзване на бетона. Ако се наложи да се бетонира при ниски температури, ще се вземат съответните предохранителни мерки против измръзване, чрез употребата на съответните пластификатори и химични добавки;

-С уплътняването се цели да се осигури запълване на целия обем на кофражната форма с бетонна смес без разслояване и без кухини; няма да се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи при полагането. В резултат на уплътняването обемната маса на бетона се повишава от 2,10 - 2,20 т/м³ до 2,35 -2,50т/ м³, а поръзността се намалява от 8 -12% до 2 - 4%;

-За осигуряване на монолитно полагане на бетона всеки следващ пласт бетон ще се полага преди да е завършил процеса на свързване на долния пласт;

-Уплътняването на бетона ще се извършва с иглени вибратори, в зависимост от конструктивния елемент.

-След полагане на бетона се изпълняват следните изисквания – ще се поддържа топло-влажен режим, с който ще се осигурява правилно и нормално формиране на структурата на бетона и повишаване на якостните му показатели; недостатъчно втвърдения бетон ще се предпазва от удари, сътресения и други механични влияния; няма да се допуска извършването на работи, които водят до нарушаване сцеплението на бетона с армировката;

-Забранява се движението на хора и извършването на монтажни работи преди бетонът да е набрал необходимата нормативна якост.

Декофрирането ще се извършва след като бетонът е достигнал минимална натискова якост и след разрешение на техническия ръководител. Кофражът ще бъде отстраняван внимателно, без удари и динамични натоварвания върху бетона така, че да се избегне напукване, разцепване, обелване, счупване на ръбовете и повърхностите или други повреди на бетона. Ще се използват само дървени клинове под вертикалните подпори, за да се осигури равномерно натоварване на конструкцията при демонтиране.

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в бетонови възли, намиращи се в близост до изграждащия се обект. Транспортът до обекта ще се осъществява с автобетоносмесители. При бетониране, бетонната смес ще се полага на малки количества, с цел избягване хидростатичния натиск върху кофража.

Всички бетонови смеси ще бъдат произвеждани с одобрени материали, от одобрени бетонови възли и съответните рецепти. При възникване на съмнения, относно качеството на доставените на обекта бетонови разтвори, то Изпълнителя ще осигури на същите да се извършат лабораторни изпитания в акредитирани лаборатории.

Като последен етап от земните работи ще се изгради и приеме земното легло. По време на изпълнението му ще се контролира ширината, нивото,напречния наклон, както и плътността на леглото. Доставката и полагането на основен пласт от зърнести материали, необработени със свързващо вещество ще се изпълни с материали със зърнометрия съгласно проектна документация и заложените общи изисквания в ТС на АПИ-2014, като ще бъдат чисти от органични примеси ,глина, свързани частици и други неподходящи елементи.В техническото предложение подробно е описана организацията на асфалтовите работи-производство на асфалтови смеси след одобрена работна рецепта, битумни разливи след подготовка на повърхността, асфалтополагане със самоходно оборудване с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил. Уплътняването се извършва с валяци със стоманени бандажи –двуосни тандем валяци и ще се осъществява на три етапа-първоначално уплътняване, основно уплътняване и окончателно уплътняване. Предвидени са бордюри – улични от към пътната ивица и от вътрешната страна на тротоарната ивица и бетонови ивици за кантиране на алейната мрежа. Тротоарните настилки ще се изпълнят от павеа 200/100/60 и тактилни плочи 300/300/60, 300/300/30, 400/400/40. Усилена настилка от павеа 200/100/80 ще се положи върху предварително излята армирана бетонова основа с теракол 3 см. За детските площадки се предвижда доставка и полагане на

саморазливна двуслойна удъропоглъщаща настилка –цветен EPDM-1см;подложка от черен SBR-5 см. По част водоснабдяване ще бъдат доставени и монтирани противопожарни хидранти, ще бъде запазена с питейна вода декоративна чешма , към която ще се изгради и оборудва водомерна шахта. Озеленяването ще се извърши като последен етап от вертикалната планировка.

Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса/собственици,наематели на търговски площи/ в целевата зона, обект на интервенция при изпълнение на СМР - достъп, временна организация на движението, товаро-разтоварни работи, замърсяване на околното пространство с механични отпадъци, запрашаване на въздуха, шум, безопасност на населението, опазване на околната среда.

Описана е организационната структура и основни отговорности на инженеро – техническия състав . Предвидени са мерки по осигуряване на качеството и мерки за осигуряване на безопасни условия на труд .

Описани са основни аспекти на взаимоотношенията и комуникацията между заинтересованите страни, а именно за успешното реализиране на проекта изпълнителя ще държи на добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя, ще докладва на Възложителя за напредъка на обекта и за всички предпоставки възпрепятстващи нормалния процес на ремонтните дейности и ще очаква адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни.

Направен е сериозен анализ на рисковете, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката – аспекти и сфери на влияние на опасните рискове, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, мерки за недопускане / предотвратяване на риска, мерки за предотвратяване на последиците при настъпване на риска/.

Към Техническото предложение кандидатът е представил График за изпълнение на поръчката в който са посочени всички видове СМР, както и календарните дни за изпълнение на всяка една дейност.

Комисията разгледа представените от участника документи от административен характер. Членовете на комисията установиха, че участникът ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014” ЕООД е представил всички изискуеми от възложителя документи, изискани с поканата за участие. Комисията не констатира нередовности в Папка с документи от административен характер на представената от участника оферта.

Комисията счита, че съдържанието на Папка с документи от административен характер на участника е в съответствие с предварително обявените в поканата изисквания на възложителя. Членовете на комисията се увериха в наличието и редовността на представените документи.

Комисията пристъпи към отваряне на Плик “Предлагана цена” от офертата на ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014”.

Участникът е представил Ценово предложение – Образец № 5, изготвено съгласно образца одобрен от Възложителя и приложен към поканата за участие и подписано от лице с представителни функции.

Участникът е предложил цена за изпълнение на обществената поръчка в размер, както следва: **859 352,29 (осемстотин петдесет и девет хиляди триста петдесет и два лева и двадесет и девет стотинки) лева без ДДС** или 1 031 222.75 (един милион тридесет и една хиляди двеста двадесет два лева и седемдесет и пет стотинки) лева с включен ДДС.

В Ценовото предложение, участникът е приел начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП членовете на комисията пристъпиха към договаряне за определяне условията на договора.

1. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне цената на договора. Беше разгледано и обсъдено ценовото предложение на участника.

Комисията и управителя на ДЗЗД "Съвременна Дупница 2014" се договориха:

Чл. 13. (1) от Договора: Цената на настоящия договор, съгласно предложено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и прието от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Ценовото предложение е **859 352,29 лева (осемстотин петдесет и девет хиляди триста петдесет и два лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС** и включва всички разходи, необходими за извършване на СМР в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектите да бъде въведен в експлоатация.

2. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне условията по срока на договора.

Комисията и управителя на "ДЗЗД "Съвременна Дупница 2014" се договориха:

Чл. 8. (1) от Договора: Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на възлаганата обществена поръчка е **2,87 месеца/86 дни/, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проект "Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона на гр. Дупница"**, която към настоящият момент е 28.07.2015 г.

3. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне условията по гаранцията за изпълнение на договора.

Комисията и управителя на "ДЗЗД "Съвременна Дупница 2014" се договориха гаранцията за изпълнение да е 3 % от стойността на договора.

4. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне условията по останалите клаузи по договора.

Управителя на "ДЗЗД "Съвременна Дупница 2014" коментира, че няма бележки, възражения и предложения по останалите клаузи на договора.

Участникът заяви пред членовете на комисията, че заявените от него показатели са окончателни и не подлежат на по-нататъшно договаряне.

Постигнатите договорености, описани в настоящия протокол, стават част от Договор с предмет: **“Строителни и монтажни работи по реализиране на допълнителни обекти на интервенция в обхвата на проект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона гр. Дупница”**

Комисията приключи работата по договарянето с участника в 14.30 часа на 25.03.2015 г.

КОМИСИЯ :

Председател : _____ П _____
/ Крум Милев /

и членове:

1. _____ П _____
/ инж. Серьожа Котев /

2. _____ П _____
/ Лидия Манова /

3. _____ П _____
/ Стоянчо Стоянов /

4. _____ П _____
/ Гергана Кирова /

Участник:

/ Марияна Галчева /