



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

чл. 36а, ал.3

от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ



*В ТОЗИ ДОКУМЕНТ ИМА ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.43, АЛ.5 ОТ ЗОП
И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.2, АЛ. 1 ОТ ЗЗД*

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА
СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА МИНИФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ В
СЕЛО СЛАВЯНЦИ, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ“

гр. Сунгурларе, юни 2020 г.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1. Възложител

На основание чл. 7, ал. 1 ЗОП, възложител на настоящата обществена поръчка е Заместник Кмета на Община Сунгурларе.

Партида в Регистъра на обществените поръчки: 00047

Административен адрес:

Община Сунгурларе

ул. „Георги Димитров“ № 2

гр. Сунгурларе, п. код 8470

Република България

Лице за контакт: Венко Данев; Петър Мушиев

Тел.: 0876154356; 0878 627115

E-mail: zamkmet_sungurlare@abv.bg

Факс: 05571 5585

Адрес на профила на купувача: <https://e-obp.eu/bp/Document/80cf9766-57a6-43af-b159-fb0832cb66f1>

2. Правно основание за провеждане на обществената поръчка: чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 187 от ЗОП.

За неуредените в настоящата обява условия по провеждането на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

II. Обект, предмет и кратко описание на поръчката

1. Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212200 – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения

2. Предмет и кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка е *„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“.*

Обществената поръчка ще се извършва съгласно одобрен Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ и съгласно изискванията и указанията на Възложителя, при спазване на:

- Закон за устройство на територията;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечавачи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обектите по предназначение.

3. Място на извършване на поръчката:

- УПИ II, кв. 26 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе

4. Цел на обществената поръчка

Да осигури подобряване качеството на живот на младото население на общината.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

1. Описание на обекта, предмет на СРР:

Съществуващо положение

Имотът се намира западната част на УПИ II, кв. 26 в с. Славянци, община Сунгурларе, представлява неблагоустроена зелена площ предназначена за спортна площадка

2. Обхват на видовете СРР:

Предмет на СРР по част Паркоустройство и благоустройство е изграждането на модерна мултифункционална спортна площадка, която съчетава няколко вида спорт, а именно - минифутбол, баскетбол, волейбол и хандбал.

Достъпът до новопроектираното комбинирано игрище ще бъде с алеи от изток, едната северно от площадката, а другата южно. Цялата зона е решена с асфалтова настилка.

Мултифункционалната площадка е с размери 15/27м и е с ярка трислойна акрилна настилка с гумена подложка.

Комбинираната спортна площадка ще бъде безопасна, чрез изграждането на специална оградна система. Тя е с обща височина от 400см, като в зоните зад вратите ще бъде подсилена с двойна мрежа на височина 200см. Оградата ще бъде монтирана върху ивичен бетонен фундамент, който ще играе роля и на подпорна стена в южната част на спортното игрище. Входовете към площадката са два - един от север и един от изток, който е със стъпала.

В рамките на площадката ще бъдат разположени 12 пейки с облегалка и подлакътници, които са напълно съобразени с изискванията залегнали в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

а именно височина на седалките 50 см, височина на подлакътниците 70 см и 4 кошчета за смет.

Предвижда и засаждането на 6 широколистни дървета, които са с подчертано благоприятно въздействие върху човешкия организъм, а именно отделят фитонциди и по-големи количества кислород.

За създаване на завършена среда за спорт се предвижда и изграждането на подходяща осветителна енергоспестяваща инсталация.

По част Електрозахранване се предвиждат следните СРР.

1. Ел. табла и захранващи кабели:

За новото осветление се предвижда монтаж на разпределително табло РТосв, от което ще излязат два клона (I, II) с кабели СВТ 3x2,5мм². Табло РТосв ще представлява негорим заключваем шкаф за монтаж на открито. Ще се монтира на метален пилон с h=6,5М, даден в приложение. За ел. захранване на новото табло РТосв. ще се ползва сега съществуващата въздушна линия за УО по ВМрНН. За целта от най-близкия съществуващ стълб на ВМрНН (линията за УО) до металния пилон и до табло РТосв ще се изтегли линия СВТ 3x4мм² (по носещо въже от съществуващ стълб до пилон и вътре в пилон до табло РТосв). Металните корпуси на пилон и нулевата шина на РТосв ще се заземят с 2 кола профилна стомана 63/63/6мм. Необходимо е R_з<10ома.

2. Осветление на спортна площадка

Предвижда се осветлението на спортните площадки да стане с мачти за осветление с h=9,5м (4бр. - по 2бр. от двете страни по дължината на площадката), върху които ще се монтират прожектори с БББ-50вт - по два броя на стълб. Осветлението ще се осъществи от табло РТосв. с кабели СВТ 3x2,5мм, изтеглени в PVC тръби 050мм. Връзката между отделните мачти ще става посредством вградени клемни кутии, в които ще “влезе-излезе” захранващия кабел. Всички мачти на отделните клонове ще се заземят с 2 кола профилна стомана 63/63/6мм-1,5м. Необходимо е R_з<10ома.

Всички СРР са подробно описани в Количествени сметка.

I. Предвижда се извършване на следните видове СРР:

№ по ред	Описание на дейностите	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
	<i>Част: Вертикална планировка</i>		
1	Изкоп за легло на настилки и оформяне на терена и всички свързани с това разходи	м3	79.16
2	Преместване земни маси за насип за оформяне на проектен терен и всички свързани с това разходи	м3	79.16



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3	Натоварване с багер на транспорт на земни почви и всички свързани с това разходи	м3	0.45
4	Превоз на земни почви от депо и всички свързани с това разходи	м3	0.45
5	Направа на уплътнен насип за оформяне на проектен терен и всички свързани с това разходи	м3	79.61
Част: Паркоустройство и благоустройство			
Настилки			
<i>Асфалтова основа</i>			
1	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=25см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	600.00
2	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	600.00
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи.	т	72.00
4	Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	110.00
<i>Акрилна настилка</i>			
1	Доставка и направа на акрилна настилка в цвят по избор на възложителя и всички свързани с това разходи	м2	405.00
Изграждане на стъпала			
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500	кг	9.50
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25	м ³	0.25
3	Направа кофраж	м ²	1.70
Ограда на спортна площадка			
1	Направа изкоп земни маси	м3	88.00
2	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500	кг	1 745.00
3	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25	м3	42.75
4	Доставка и полагане на бетон клас С 8/10	м3	5.50



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

5	Направа кофраж основи	м2	108.00
6	Направа на обратен насип със земни маси, уплътнени на пластове от 20 см, и всички свързани с това дейности	м3	39.75
7	Натоварване с багер на транспорт земни почви, извозване до депо, и всички свързани с това дейности	м3	39.75
8	Доставка и монтаж на предпазна оградна система за спортни игрища с Н=400 см, съгласно приложен детайл	м	84.00
9	Доставка и монтаж на еднокрила оградна врата за игрище 120/200см	бр.	2.00
	Земни работи и озеленяване		
1	Доставка и засаждане на широколистни дървета, вкл. торене и поливане и всички свързани с това разходи	бр.	6.00
2	Доставка на хумусна почва до 10 см, подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	280.00
3	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	280.00
4	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	280.00
5	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	280.00
6	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	280.00
7	Първа коситба на тревни площи	м2	280.00
	част: Електро		
	Ел.табла и захранващи линии		
1	Изтегляне кабел в стълб и по носещо въже	м	10.00
2	Доставка и монтаж стом.пилон за табло Тсп.пл.-6,5м	бр.	1.00
3	Доставка и монтаж на табло Тсп.пл. по схема	бр.	1.00
4	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисв.	бр.	3.00
5	Направа заземление с 2 кола	бр.	1.00
6	Измерване заземления и кабели	бр.	4.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

7	Направа суха разделка на кабел до 3x4мм2	бр.	2.00
8	Свързване проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	6.00
9	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	22.00
Осветление спортна площадка			
1	Направа шурф	бр.	4.00
2	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	88.00
3	Доставка и монтаж PVC ф50	м	80.00
4	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм2	м	110.00
5	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2	м	80.00
6	Изтегляне кабел в тръби	м	90.00
7	Изтегляне кабел в стълб	м	80.00
8	Монтаж стоманотр.стълб 9,5м (пилон) – с вградена кл.кутия	бр.	4.00
9	Боядисване стълб, 2 слоя	бр.	4.00
10	Доставка и монтаж прожектори с LED 50вт	бр.	8.00
11	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисв.	бр.	3.00
12	Направа заземление с 2 кола	бр.	4.00
13	Измерване заземления и кабели	бр.	6.00
14	Суха разделка на СВТ 3x2,5мм2	бр.	8.00
15	Суха разделка на СВТ 3x1,5мм2	бр.	16.00
16	Връзки до 4 мм2	бр.	24.00
17	Връзки до 1,5мм2	бр.	48.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

II. Оборудване и обзавеждане

№ по ред	Описание на дейностите	Ед.мярка	Количество
Оборудване за спортна площадка			
1	Доставка и монтаж на футболна врата с размери 3x2 м, изработена от квадратен алуминиев профил 80x80 мм, комбинирана с баскетболна конзола, баскетболно табло 120x90 см от стъклопласт, ринг и мрежа за ринга и всички свързани с това разходи. Комплектът включва и безопасни пвц кукички за закачване на мрежата и мрежа, която трябва да бъде с око 10x10 см и да бъде изработена от 5 мм полиестер.	бр.	2.00
2	Доставка и монтаж на преместваеми стойки за волейбол 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи. Стойките за волейбол трябва да бъдат изработени от стоманен профил, праховобоядисан с халки за закачване на мрежата.	бр.	1.00
3	Доставка и монтаж на волейболна мрежа с четири филета и 2 броя метални обтегачи и всички свързани с това разходи. Волейболната мрежа трябва да бъде с размери 9,5x1 м. Мрежата да е изработена от капрон 3 мм, който се характеризира с изключителна здравина, устойчив на интензивно натоварване и атмосферни влияния. Мрежата да има 4 филета и 2 проволки - метална и текстилна.	бр.	1.00
Екстериорно обзавеждане			
1	Доставка и монтаж на пейка с облегалка и всички свързани с това разходи. Материал: Армиран фибробетон Повърхностна обработка: Мита мозайка Повърхностно покритие: UV и хидроустойчив лак за камък Дъски: Иглолистен материал с покритие от цветен лак на водна основа Размери: 190/92/77,5 см Тегло: 140кг.	бр.	12.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2	Доставка и монтаж на кошче за смет и всички свързани с това разходи. Размери: 38/38 см Н=60см Тегло : 115кг Материал: Армиран бетон Повърхностна обработка: Мита мозайка Повърхностно покритие: Лак за камък Вътрешен елемент: Цинкова кофа ЗОл.	бр.	4.00
---	--	-----	------

***За посочените в техническата спецификация конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалентно/и“.*

3. Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СРР е задължение на Изпълнителя.

4.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Всички необходими геодезически замервания (*ако е приложимо*), необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

- При извършване на СРР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.98/2017 г.).

Участникът трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците, пътищата и тротоарите намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобилите, техника и пешеходци, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складиращи от тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиване с вода. По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове действащи в Република България, относно опазване на околната среда и произтичащите задължения към него. Всички разходи за възстановяване на околната среда се поемат от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количествата им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда. Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Технологията на изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СРР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци, бариери и сигнализация, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност. Изпълнителят носи отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето на тяхното поставяне и отстраняване от пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове. Той трябва да създаде необходимата временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на Закона за движение по пътищата.

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СРР - работната програма, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на Изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обектите по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обектите, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обектите.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите. Максимално допустимият срок за реакция е до 3 дни, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е до 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

5. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът на изпълнение на поръчката е не повече от 90 (деветдесет) дни и не по – малко от 60 (шестдесет) дни, считано от датата на започване. За начална дата на изпълнение се приема датата на издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво – Акт Образец № 2а.

Окончателното изпълнение на СМР е налице и настъпва с подписването на Акт за установяване годността за приемане на строежа – Акт Образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

Срокът за изпълнение на строителството е включен като показател за оценка на офертите, поради което възложителят е определил минимални и максимални граници, отчитайки сложността на поръчката и необходимото време за нейното изпълнение, съобразно дейностите, подлежащи на извършване.

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в техническото му предложение.

Участниците, които предложат срок за изпълнение строителството по-дълъг от поставения максимален срок от 90 (деветдесет) дни ще бъдат предложени за отстраняване от по – нататъшно участие в обществената поръчка.

Срок за изпълнение, който не съответства на техниката, броя на строителните работници по специалности и квалификация, с които участникът разполага, както и срок несъответстващ на посочените от участника използвани сметни норми ще се счита за нереален и офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване, поради несъответствието ѝ с това предварително обявено условие.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираниите от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

6. Публичност:

1. Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по ПРСР 2014-2020 за изпълнение на проекта, в рамките на която се прави настоящата обществена поръчка и в следствие ще се изпълнява договорът на Изпълнителя, следва да се предприемат надлежни мерки за осигуряване на информираност и публичност.

2. Мерките за информация и публичност имат за цел:

а) да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта;

б) да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.

3. При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност следва да се съблюдават правилата за информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са посочени - конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство следва да се чете и разбира „И/ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“!

Приложения:

Инвестиционен проект/

чл. 36а, ал.3

Изготвил: от ЗОП

/Дияна Якубович/

(на длъжност: гл. специалист “УТ“ в Дирекция “СА“-Община Сунгурларе)

В този документ има заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и във връзка с чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД.