


ДО: Община Угърчин
град Угърчин,
пл. „Свобода“ № 1



ОФЕРТА

За участие в процедурата за събиране на оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно
ЗОП във връзка с кандидатстване на Община Угърчин за финансиране с проект:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА УГЪРЧИН“

1. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 1203/III -402, Български извор – Борима /Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III – 402 до км. 7+300“ ,
2. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 1205/I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево- Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път I-4 до км. 5+700“;
3. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 3208 „ III-307/Угърчин – Туристически дом“ в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III- 307 до км. 1+577“

„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 113584862

Адрес: гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 110, ап. 13
тел: 0888 722 461

E_mail: stroikonsult.canov@abv.bg

О Ф Е Р Т А

За участие в процедурата за събиране на оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП във връзка с кандидатстване на Община Угърчин за финансиране с проект: **„Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“** по подмярка 7,2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка М07-„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Офертата се отнася за:

1. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 1203/III -402, Български извор – Борима /Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III – 402 до км. 7+300“ ,

2. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект 2. „Рехабилитация на общински път LOV 1205/I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево- Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път I-4 до км. 5+700“;

3. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 3208 „ III-307/Угърчин – Туристически дом“ в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III- 307 до км. 1+577“

От **„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД**

представяван от Илиян Цанков Цанов в качеството си на Управител

Адрес: гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 110, ап. 13

тел: 0888 722 461

E_mail: stroikonsult_canov@abv.bg

Вписан в Търговския регистър с ЕИК: **113584862**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание обявена процедура за събиране на оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП, представяме нашата оферта за строителни дейности за:

1. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 1203/III -402, Български извор – Борима /Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III – 402 до км. 7+300“ ,

2. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект 2. „Рехабилитация на общински път LOV 1205/I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево- Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път I-4 до км. 5+700“;



3. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 3208 „ III-307/Угърчин – Туристически дом“ в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III- 307 до км. 1+577“

По поставени изискванията на Възложителя ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ, „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД е вписан в Централния професионален регистър на строителя ,съгласно Закона за Камарата на строителя и може да извършва строежи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Настоящата оферта е валидна за период от **180** /сто и осемдесет / календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Дата: 26.09.2016 г.

Подпис и печат:.....

ИЛИЯН ЦАНОВ /УПРАВИТЕЛ/



"СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД
гр. Перник, ул. "Отец Паусий", бл. 110, ап. 13

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 113584862 град Перник е изготвил настоящето техническо предложение във връзка обявена покана от община Угърчин за процедурата за събиране на оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП във връзка с кандидатстване на Община Угърчин с проект: „Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“ по подмярка 7,2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка М07- „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за извършване на Строително-монтажни дейности за следните дейности:

1. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 1203/III -402, Български извор – Борима /Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III – 402 до км. 7+300“ ,

2. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект 2. „Рехабилитация на общински път LOV 1205/I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево- Лесидрен в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път I-4 до км. 5+700“;

3. Изграждане на защитни тръби и защитени шахти за обект „Рехабилитация на общински път LOV 3208 „ III-307/Угърчин – Туристически дом“ в участъка от км 0+000 при кръстовище с Републикански път III- 307 до км. 1+577“

При извършване на строителните дейности се предвижда полагане на HDPE тръба от материал PE80 с външен диаметър $\varnothing 40$ мм, дебелина на стената 3.7 мм и работно налягане 12.5bar за електронна съобщителна мрежа.

В направените изкопи се полагат 2бр. HDPE тръба $\varnothing 40$, които могат да има цветен код. Външната повърхност на HDPE тръбите да бъде гладка, а вътрешната повърхност да е оребрена.

За положените HDPE тръби се води отчет, като се записва точният метраж между две кабелни шахти, както и всички поставени елементи. Свързването на тръбите става посредством пластмасови муфи тип холендер, като след полагането на тръбите същите се затапват с предпазни пластмасови крайни тапи с резба. Тръбата /HDPE / се полага върху 10 см. пясъчна подложка в изкоп с дълбочина от 1,00 метра до 1,20 метра съответно от спецификата на терена.

Изкопните работи се извършват машинно, а в места със съоръжения от техническата инфраструктура или релефа на терена се прави ръчен изкоп. При изпълнението на всички дейности се спазва нормативната уредба на Република България за безопасност и здраве на труда

Полага се слой от пръст и баластра с дебелина 40см., след като е изпълнено полагането на HDPE тръбите върху предпазната подложка от пясък или мека пръст, Задължително се полага сигнална полиетиленова лента, с надпис ВНИМАНИЕ „ОПТИЧЕН КАБЕЛ“ в жълт цвят на равномерни разстояния, обозначаваща наличието на инфраструктурно съоръжение.

Сигналната лента е с ширина по-голяма от 15см, дебелина 0.15+0.02мм, якост на опън по-голяма или равна на 20Н/мм², относително удължаване при скъсване по-голямо от 200%, температурна устойчивост в диапазона от -15°С до +50°С. Изкопа се засипва със земни маси с дебелина 0,75 м. пясъчен кожух 0,25 м. и, а при преминаването на инфраструктурни терени - бетонов кожух – 0,25 м.

Декларирам, че „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД е вписан в Централния професионален регистър на строителя и може да извършва строежи от трета категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителя.

Дата: 26.09.2016 год.

УПРАВИТЕЛ:



"СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД
гр. Перник, ул. "Отец Паусий", бл. 110, ап. 13

ДО

ОБЩИНА УГЪРЧИН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на ОФЕРЕНТА	„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД
Седалище по регистрация :	ПК 2300 град Перник , община Перник ул. „Отец Паусий“ бл. 110 , ап . 13
Булстат номер /ЕИК/ :	113584862
Точен адрес за кореспонденция:	ПК 2300 град Перник , община Перник ул. „Отец Паусий“ бл. 110 , ап . 13
Телефонен номер :	0888722461
Лице за контакти :	Илиян Цанков Цанов
e mail :	stroikonsult_canov@abv.bg

Настоящото ценово предложение е изготвено във връзка с участието в процедурата за събиране на оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП във връзка с кандидатстване на Община Угърчин с проект:

Обект: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ LOV 1205 /I-4, БЪЛГАРСКИ ИЗВОР- МИКРЕ/ - КИРЧЕВО - ЛЕСИДРЕН В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ПРИ КРЪСТОВИЩЕ С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-4 ДО КМ 5+700"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото предложение е разработено на база представената от Възложителя техническа спецификация за част телекомуникации :

№	Наименование на СМР	мярка	к-во	ед. Цена	Стойност
ЕТАП I					
1	Трасиране на кабелна линия	м	180	1.19	214.20
2	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капацити от полимер-бетон	бр.	1.20	480.00	576.00
3	Направа на реперни стълбчета	бр.	1.20	87.96	105.55
4	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	1.20	12.10	14.52
5	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	180	6.70	1206.00



6	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	360	4.44	1598.40
7	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	9	33.62	302.58
8	Доставка и полагане на сигнална лента	м	180	0.93	167.40
	СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ				
9	Аптечка	бр.	2	31.00	62.00
10	Работен костюм	бр.	4	102.00	408.00
11	Гумени ботуши	чфт	4	45.00	180.00
12	Брезентови ръкавици	чфт	4	4.50	18.00
13	Предупредителни знаци	м2	6	65.00	390.00
ЕТАП II					
14	Трасиране на кабелна линия	м	3660.00	1.19	4355.40
15	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	24.40	480.00	11712.00
1617	Направа на реперни стълбчета	бр.	24.40	87.96	2146.22
18	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	24.40	12.10	295.24
19	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	3660.00	6.70	24522.00
20	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	7320.00	4.44	32500.80
21	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	183.00	33.62	6152.46
22	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3660.00	0.93	3403.80
	СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ				
23	Аптечка	бр.	2	31.00	62.00
24	Работен костюм	бр.	4	102.00	408.00
25	Гумени ботуши	чфт	4	45.00	180.00
26	Брезентови ръкавици	чфт	4	4.50	18.00
27	Предупредителни знаци	м2	6	65.00	390.00
ЕТАП III					
28	Трасиране на кабелна линия	м	660	1.19	785.40



29	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	4.40	480.00	2112.00
30	Направа на реперни стълбчета	бр.	4.40	87.96	387.02
31	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	4.40	12.10	53.24
32	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	660	6.70	4422.00
33	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	1320	4.44	5860.80
34	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	33	33.62	1109.46
35	Доставка и полагане на сигнална лента	м	660	0.93	613.80
	СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ				
36	Аптечка	бр.	2	31.00	62.00
37	Работен костюм	бр.	4	102.00	408.00
38	Гумени ботуши	чфт	4	45.00	180.00
39	Брезентови ръкавици	чфт	4	4.50	18.00
40	Предупредителни знаци	м2	6	65.00	390.00
ЕТАП IV					
41	Трасиране на кабелна линия	м	1500.00	1.19	1785.00
42	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	10.00	480.00	4800.00
43	Направа на реперни стълбчета	бр.	10.00	87.96	879.60
44	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	10.00	12.10	121.00
45	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	1500.00	6.70	10050.00
46	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	3000.00	4.44	13320.00
47	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	75.00	33.62	2521.50
48	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1500.00	0.93	1395.00
	СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ				



49	Аптечка	бр.	2	31.00	62.00
50	Работен костюм	бр.	4	102.00	408.00
51	Гумени ботуши	чфт	4	45.00	180.00
52	Брезентови ръкавици	чфт	4	4.50	18.00
53	Предупредителни знаци	м2	6	65.00	390.00
				Без ДДС	143720.40
				ДДС	28744.08
				С ДДС	172464.48

Предлаганата от нас цена е **143720.40 лв.** /сто четиридесет и три хиляди седемстотин и двадесет лева и четиридесет стотинки/ лв. без ДДС или **172464,48 лв.** /сто седемдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и четири хиляди и четиридесет и осем стотинки/ с включен ДДС .

С настоящето ценово предложение декларираме, че сме обвързани за срок от 180 /сто и осемдесет календарни дни/

26.09.2016 година

УПРАВИТЕЛ:



"СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД
гр. Перник, ул. "Отец Паусий", бл. 110, ап. 13

ДО

ОБЩИНА УГЪРЧИН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на ОФЕРЕНТА	„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД
Седалище по регистрация :	ПК 2300 град Перник , община Перник ул. „Отец Паусий“ бл. 110 , ап . 13
Булстат номер /ЕИК/ :	113584862
Точен адрес за кореспонденция:	ПК 2300 град Перник , община Перник ул. „Отец Паусий“ бл. 110 , ап . 13
Телефонен номер :	0888722461
Лице за контакти :	Илиян Цанков Цанов
e mail :	stroikonsult_canov@abv.bg

Настоящото ценово предложение е изготвено във връзка с участието в процедурата за събиране на оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП във връзка с кандидатстване на Община Угърчин с проект:

Обект: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ LOV3208 "III-307/УГЪРЧИН - ТУРИСТИЧЕСКИ ДОМ" В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ПРИ КРЪСТОВИЩЕ С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ III-307 ДО КМ 1+577"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото предложение е разработено на база представената от Възложителя техническа спецификация за част телекомуникации :

№	Наименование на СМР	мярка	к-во	ед. Цена	стойност
ЕТРАП I					
1	Трасиране на кабелна линия	м	234	1.19	278.46
2	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капацы от полимер-бетон	бр.	1,65	480.00	792.00
3	Направа на реперни стълбчета	бр.	1,65	87.96	145.13
4	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	1,65	12.10	19.97
5	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	234	6.70	1567.80
6	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	468	4.44	2077.92
7	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	7	33.62	235.34
8	Доставка и полагане на сигнална лента	м	234	0.93	
9	СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ Аптечка	бр.	2	31.00	



10	Работен костюм	бр.	4	102.00	408.00
11	Гумени ботуши	чфт	4	45.00	180.00
12	Брезентови ръкавици	чфт	4	4.50	18.00
13	Предупредителни знаци	м2	6	65.00	390.00
ЕТРАП II					
14	Трасиране на кабелна линия	м	55	1.19	65.45
15	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	0,35	480.00	168.00
16	Направа на реперни стълбчета	бр.	0,35	87.96	30.79
17	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	0,35	12.10	4.24
18	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	55	6.70	368.50
19	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	110	4.44	488.40
20	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	2	33.62	67.24
21	Доставка и полагане на сигнална лента	м	55	0.93	51.15
СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ					
22	Аптечка	бр.	2	31.00	62.00
23	Работен костюм	бр.	4	102.00	408.00
24	Гумени ботуши	чфт	4	45.00	180.00
25	Брезентови ръкавици	чфт	4	4.50	18.00
26	Предупредителни знаци	м2	6	65.00	390.00
ЕТРАП III					
27	Трасиране на кабелна линия	м	1411	1.19	1679.09
28	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон	бр.	9	480.00	4320.00
29	Направа на реперни стълбчета	бр.	9	87.96	791.64
30	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	9	12.10	108.90
31	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	1411	6.70	9453.70
32	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	2822	4.44	12529.68
33	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	41	33.62	1378.42
34	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1411	0.93	1312.23
СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ					
35	Аптечка	бр.	2	31.00	62.00
36	Работен костюм	бр.	4	102.00	408.00
37	Гумени ботуши	чфт	4	45.00	180.00
38	Брезентови ръкавици	чфт	4	4.50	18.00
39	Предупредителни знаци	м2	6	65.00	390.00



41325.66

8265.13

49590.79

Предлаганата от нас цена е 41325,66 лв. /четиридесет и една хиляди триста двадесет и пет лева и шестдесет и шест т стотинки/ лв. без ДДС или 49590,79 лв. /четиридесет и девет хиляди петстотин и деветдесет лева и седемдесет и девет стотинки/ с включен ДДС .

С настоящето ценово предложение декларираме, че сме обвързани за срок от 180 /сто и осемдесет календарни дни/

26.09.2016 год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ИЛЯН ЦАНОВ



"СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД
гр. Перник, ул. "Отец Паусий", бл. 110, ап. 13

ДО

ОБЩИНА УГЪРЧИН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на ОФЕРЕНТА	„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД
Седалище по регистрация :	ПК 2300 град Перник , община Перник ул. „Отец Паусий“ бл. 110 , ап . 13
Булстат номер /ЕИК/ :	113584862
Точен адрес за кореспонденция:	ПК 2300 град Перник , община Перник ул. „Отец Паусий“ бл. 110 , ап . 13
Телефонен номер :	0888722461
Лице за контакти :	Илиян Цанков Цанов
e mail :	<u>stroikonsult_canov@abv.bg</u>

Настоящото ценово предложение е изготвено във връзка с участието в процедурата за събиране на оферти чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП във връзка с кандидатстване на Община Угърчин с проект:

Обект: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ LOV 1203 /III-402, БЪЛГАРСКИ ИЗВОР- БОРИМА/ - ЛЕСИДРЕН В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ПРИ КРЪСТОВИЩЕ С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ III-402 ДО КМ 7+300"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото предложение е разработено на база представената от Възложителя техническа спецификация за част телекомуникации :

№	Наименование на СМР	мярка	к-во	ед. Цена	сума
1	Трасиране на кабелна линия	м	7400.00	1.19	8806
2	Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капази от полимер-бетон	бр.	55.00	480.00	26400
3	Направа на реперни стълбчета	бр.	55.00	87.96	4837.8
4	Направа на изкоп за кабелна шахта 1.15/1.6м	бр.	55.00	12.10	665.5
5	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	7400.00	6.70	49580
6	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	14800.00	4.44	65712
7	Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба Ø108	м	760.00	33.62	25551.2
8	Доставка и полагане на сигнална лента	м	7400.00	0.93	6882
СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ		мярка	к-во		
1	Аптечка	бр.	2	31.00	62
2	Работен костюм	бр.	4	102.00	408



3	Гумени ботуши	чфт	4.00	45.00	180
4	Брезентови ръкавици	чфт	4	4.50	18
5	Предупредителни знаци	м2	6	65.00	390
					189492.50
					37898.5
					227391,00

Предлаганата от нас цена е **189492,50 лв.** /сто осемдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС или **227391,00.** /двеста двадесет и седем хиляди триста деветдесет и един лева / с включен ДДС .

С настоящето ценово предложение декларираме, че сме обвързани за срок от 180 /сто и осемдесет календарни дни/

26.09.2016 год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

ИЛЯН ЦАНОВ ДИРЕКТОР

