

До Община Болярово
Гр. Болярово, Обл. Ямбол
Ул. Д.Благоев N7

ОФЕРТА

Реализация на проект *“Нарастване на туристическата привлекателност на граничния регион чрез инвестиции в читалищната и културна инфраструктура”* – Читалищен дом в гр. Болярово – трети етап”

“Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по благоустрояване на околното пространство на читалищния дом”

“Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по озеленяване на прилежащите на читалището площи”

Оферент: “Динно” ЕООД
Гр. Ямбол, ул. “Търговска” 148-Е
Тел: 0898 639 719 / 0897 945 262
e-mail: dinno.eood@abv.bg ; b.company_dino@abv.bg



ДИННО FOOD

ОФИС: гр.Ямбол;ул."Търговска" 148-Е

ТЕЛ.: 0898 639 719 / 0897 945 262

E-mail: dinno.eood@abv.bg ; b.company_dino@ab

УЕБ www.dino-bg.com

Обект:

До: Община Болярово

Гр. Болярово

Ул. Д.Благов' 7

ОФЕРТА

	УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,				
	С настоящото,Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от процедура за изпълнение на заложените дейности при реализация на "Нарастване на туристическата привлекателност на граничния регион чрез инвестиции в читалищната и културна инфраструктура" - Читалищен дом в гр. Болярово - трети етап", както следва:				
	"Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по благоустрояване на околното пространство на читалищният дом", МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ПИ 05284.501.3835 ПО КККР НА ГР. БОЛЯРОВО				
	"Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по озеленяване на прилежащите на читалището площи", МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В ПИ 05284.501.3835 ПО КККР НА ГР. БОЛЯРОВО				

Настоящата оферта е валидна за период от 90 (деветдесет) дни.

Като неразделна част от настоящата оферта , прилагаме:

1. Техническо предложение;

2.Ценово предложение в левове с посочен ДДС - КСС за двете позиции

Дата 13.09.2016г.

Име и фамилия: Господин ГОСПОДИНО

Наименование на фирмата: " ДИННО" ЕООД



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ "НАРАСТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ЧИТАЛИЩНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ЧИТАЛИЩЕН ДСМ В ГР.БОЛЯРОВО - *трети етап*

Етапи на изпълнение:

I етап – Подготвителен (мобилизационен) - включва следните дейности:

- Запознаване с проектната документация на обекта (пр.1)
- Обезопасяване на обекта с временна ограда
- Устройване на временни складове за материали
- Поставяне на информационна табела
- Поставяне на контейнери за техн. р-во и работници, хим. Тоалетни
- Обезпечаването на обекта с материали ще започне веднага след сключване на договор за строителство

При изпълнението на строежа стриктно ще се спазва одобрения инвестиционен проект, изискванията на всички правилници и наредби за изпълнението на СМР.

II етап – Изпълнение на СМР по част Благоустройство:

- Изкопни работи
- Улични бордюри
- Бетонени, асфалтови и тротоарни настилки

III етап – Озеленяване:


- Подготовка на терена за затревяване
- Засаждане на храсти и дървета
- Затревяване I, II и III етап

IV етап – Подготовка на документацията за съставяне на Акт. Обр.15, освобождаване на строителната площадка от всички временни съоръжения и почистване на площадката от строителни и други отпадъци.

Фирмата разполага с необходимите технически, човешки и материални ресурси за изпълнение на поръчката.

Дата: 13.09.2016

Господин Господинов
Управител на "ДИННО" FOOD



ОБЕКТ: "НАРАСТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ЧИТАЛИЩНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ЧИТАЛИЩЕН ДОМ В ГР.БОЛЯРОВО - трети етап

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В ПИ 05284.501.3835 ПО КККР НА ГР.БОЛЯРОВО

Образец:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
по част Благоустройство

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6,00
Благоустройство					
1	Тънък изкоп за тротоари и легло на настилки с дълб на изкопа до 50см - ръчно, с прехвърляне на 3м хор. разстояние	м3	75	24,5	1837,50
2	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни маси с ръчни колички	м3	75	23,14	1735,50
3	Натоварване и извозване на земни маси с камион на 5км	м3	75	10,54	790,50
4	Рязане на асфалт с фугорез	м1	135	4,2	567,00
5	Асфалтови кърпки	м2	10	30	300,00
6	Демонтаж на улични бетонови бордюри	м	130	5,4	702,00
7	Доставка и монтаж на улични бетонови бордюри 18/35/50см на бетонова основа 25/20	м	110	25,43	2797,30
8	Направляващи бетонови ивици 8/18/50 (скрит градински бордюри) на бетоново легло	м	160	15,37	2459,20
9	Дренаж пясъчен слой (трошляк) с дебелина 8см	м3	32	22,52	720,64
10	Настилка от тротоарни плочи плочи неоцветени 30/30/6 на цименто-пясъчен разтвор	м2	390	27,4	10686,00
11	Полагане на бетон В15 подложен	м3	2	127,68	255,36
12	Полагане на бетон В20 за настилки	м3	6	148,9	893,40
13	Изработка, доставка и монтаж на армировка Ст. АIII	кг	160	1,78	284,80
14	Доставка и полагане на основа от баластра с дебелина 20см	м3	8	33,2	265,60
15	Изработване и монтаж на стоманена стълба	кг	150	3,5	525,00
ВСИЧКО:					24819,80
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:					24819,80
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС 20%:					29783,76

13.09.2016

Управител на "Динно" ЕООД:

Господин Господинов

ОБЕКТ: "НАРАСТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ЧИТАЛИЩНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ЧИТАЛИЩЕН ДОМ В ГР.БОЛЯРОВО - трети етап

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В ПИ 05284.501.3835 ПО КККР НА ГР.БОЛЯРОВО

Образец:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Част: Б и Озеленяване

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6,00
Част: Б и Озеленяване					
I Иглолистни дървета					
1	Abies pinsapo - бала, h=150см	бр.	7	229	1603,00
2	Cedrus deodara - бала, h=150см	бр.	3	114	342,00
3	Abies alba - бала, h=150см	бр.	4	130	520,00
4	Cupressus arizonica - бала, h=150см	бр.	6	52	312,00
5	Cedrus libani f. Pendula - в контейнер, h=200см	бр.	1	436	436,00
6	Thuja globosa - бала, h=150см	бр.	30	23	690,00
II Широколистни дървета					
7	Magnolia liliiflora nigra - Добре разклонен, храст с повече от 5 разклонения, в контейнер, h=150см	бр.	3	171	513,00
8	Magnolia grandiflora - Добре разклонено, дърво т с повече от 8 разклонения, в контейнер, h=180см	бр.	8	220	1760,00
9	Prunus serrulata "Kanzan" - Добре развита корона, 8/10-обиколката на стъблото на 1,0 м. височина от основата, в контейнер, h=200см	бр.	3	156	468,00
10	Albizia julibrissin - Добре развита корона, 8/10-обиколката на стъблото на 1,0 м. височина от основата на дървото, гол корен, h=200см	бр.	8	94	752,00
11	Crataegus laev. Paul's Scarlet - Добре развита корона, 8/10-обиколката на стъблото на 1,0 м. височина от основата на дървото, в контейнер, h=200см	бр.	3	198	594,00
12	Rhus Typhina - Добре развита корона, 8/10-обиколката на стъблото на 1,0 м. височина от основата на дървото, гол корен, размер 14/16, h=150см	бр.	5	110	550,00
III Широколистни храсти					
13	Photinia fraseri 'Little Red Robin'- со 1.5 l ; С минимум три разклонения,конт. 1.5л.	бр.	90	23	2070,00
14	Rosa in sorten - со 18 l ; С минимум три разклонения,конт. 1.5л.	бр.	120	10	1200,00
15	Lavandula angustifolia ; С минимум три разклонения,конт. 1.5л.	бр.	150	6,5	975,00
16	Doronicum orientale ; С минимум три разклонения,конт. 1.5л.	бр.	100	6,2	620,00
IV Б - вид дейност					
1	Механизиран изкоп за подравняване на терена с почистване и извозване на строителни отпадъци	м3	196	6,44	1262,24
2	Почистване на дървета и храсти	бр.	50	7,4	370,00
3	Отнемане на повърхностен слой почва с дълбочина 15см.	м3	400	6,44	2576,00
4	Насипване с хумусен слой почва / с коеф. на разбухване 1.29% и дълбочина 15см. /	м3	400	4,8	1920,00
5	Подготовка на терена за озеленяване	м2	2500	2,95	7375,00
6	Затревяване I, II, III етап	м2	2500	6,35	15875,00
7	Тесен изкоп с ширина 0,6 до 1,2 и дълбочина 0-2м	м3	64	24,5	1568,00
8	Засипване на изкоп с трамбоване	м3	64	6,49	415,36
ВСИЧКО:					44766,60
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС :					44766,60
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС 20% :					53719,92

13.09.2016

Управител на "Динно" ЕООД:

Господин Господинов

ЕО