

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА УГЪРЧИН

ГР.УГЪРЧИН - 5580

ПЛОЩАД „СВОБОДА“ №1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА УГЪРЧИН
Вх.№ <u>3376 / 06.07.18</u>
гр. Угърчин, Ловешка област

14.03.18

ОФЕРТА във връзка с пазарна консултация
№001/25.06.2018 г.

за извършване на строително-монтажни дейности и доставки за обекти:

1. Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, местонахождение на обекта УПИ I, кв.42 и УПИ I, кв.178 п действащия план на гр.Угърчин;
2. Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, местонахождение на обекта УПИ I за парк, кв.50 по действащ план на с.Лесидрен;
3. Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, с местонахождение на обекта УПИ XVIII-200, кв.18 по действащ план на с.Кирчево.

ПОДАТЕЛ:“ЕВРО ЕКО БИЛД“ ЕООД

ГР.СОФИЯ-1000

Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, УЛ.“КОРАБ ПЛАНИНА“№55

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ:0896 052 011

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
ГР.УГЪРЧИН-5580, ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ПЛ.“СВОБОДА“ №1,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

Във връзка с обявена от Вас пазарна консултация №001 от дата 25.06.2018 г. ,
приложено Ви изпращаме оферта за извършване на строително-монтажни дейности и
доставки за обекти:

1.Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и
с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, местонахождение на обекта УПИ I, кв.42 и УПИ I,
кв.178 п действащия план на гр.Угърчин;

2. Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и
с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, местонахождение на обекта УПИ I за парк, кв.50 по
действащ план на с.Лесидрен;


3.Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и
с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, с местонахождение на обекта УПИ XVIII-200, кв.18
по действащ план на с.Кирчево.

Приложение: съгласно текста.

Подпис :.....

/Тихомир Тодоров

На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП



Оферта за извършване на строително-монтажни дейности и доставки за обекти:

1.Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, местонахождение на обекта УПИ I, кв.42 и УПИ I, кв.178 п действащия план на гр.Угърчин;

2. Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, местонахождение на обекта УПИ I за парк, кв.50 по действащ план на с.Лесидрен;

3.Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч, с местонахождение на обекта УПИ XVIII-200, кв.18

ОТ "ЕВРО ЕКО БИЛД" ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр.София - 1000, обл.София, община Столична, п-н Лозенец, ул."Кораб планина" №55

Управител:Тихомир Валентинов Тодоров

КСС					
№ по ред	Вид работа	ед. мярка	общо количество	Един.цена а (лева)	Обща цена (лева)
1	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка	м2	575,02	12,20	7 015,24
2	Изкоп в земни почви	м3	280,01	14,60	4 088,09
3	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	392,01	11,50	4 508,10
4	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	252,01	49,00	12 348,26
5	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	252,01	19,00	4 788,10
6	Сипица	м3	14,00	38,50	539,01
7	Доставка на сипица от 10км	м3	14,00	14,50	203,00
8	Полагане на трошенокаменна основа механизирано	мсм	10,00	302,00	3 020,00
9	Валиране с 10т валик на трошенокаменна основа	мсм	10,00	362,00	3 620,00
10	Доставка на земновлажен циментов разтвор	м3	36,80	122,00	4 489,94
11	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой и нанесено усилващо цвета термопластично свързващо акрилатно покритие. Размери по одобрена мостра от архитекта сив и/или антрацит положени на суха фуга.	м2	682,50	54,80	37 401,00
12	Доставка и монтаж на градински бордюор от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	408,92	19,00	7 769,48

13	Доставка и полагане на МЕТАЛНИ ПИАНА ЗА ОГРАДА Н=150см, с дължина на паното 200см, растер на мрежата около 5x10см, с многоточкова заварка, поцинковани след заварка и прахово боядисани с ПВЦ покритие в цвят по избор по RAL	лин.м.		84,20	11549,71
			137,17		
14	Доставка и полагане на метални колонки 5x5см за ограда Н=150см, с ПВЦ капачка, прахово боядисани с ПВЦ покритие в цвят по избор по RAL	бр.		96,50	6948,00
			72,00		
15	Доставка и монтаж на метални решетъчни врати за пешеходци със секретни ключалки, двукрили с панти Н=150см, L=200см. Размер на профила 6x6см и растер на мрежата около 5x10см, поцинковани след заварка и прахово боядисани с ПВЦ покритие в цвят по избор по RAL	бр.	2,00	1202,00	2404,00
16	Доставка и полагане на подложен бетон за борд на ограда	м3	8,23	131,00	1078,16
17	Доставка и полагане на бетон Б20 за фундамент на ограда	м3	17,15	160,50	2751,97
18	Доставка и полагане на бетон Б20 за борд на ограда	м3	34,29	160,50	5503,95
19	Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж стени	м2	274,34	32,00	8778,88
20	Доставка и полагане на армировка	кг.	2743,40	2,20	6035,48
21	Доставка и монтаж на обратна насипка баластра	м3	164,60	36,20	5958,66
22	Доставка и полагане на ударопоглъщаща, каучукова настилка вкл. бетонова побложка	м2	121,00	240,50	29100,50
Б.Оборудване					
23	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 2-6 години	бр.	1,00	12505,00	12505,00
24	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Магазин"	бр.	1,00	383,00	383,00

25	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Морски шах"	бр.	1,00	346,00	346,00
26	Доставка и монтаж на пясъчник със сенник	бр.	1,00	1203,00	1203,00
27	Доставка и монтаж на игра "Дама"	бр.	1,00	178,00	178,00
28	Доставка и монтаж на дървена шестоъгълна беседка	бр.	1,00	5952,00	5952,00
29	Доставка и монтаж на пейка	бр.	15,00	372,00	5580,00
30	Доставка и монтаж на пергола 450/160см	бр.	4,00	1502,00	6008,00
31	Доставка и монтаж на пергола 650/160см	бр.	1,00	2202,00	2202,00
32	Доставка и монтаж на кошче за отпа	бр.	5,00	136,00	680,00
33	Доставка и монтаж на спирка за общиски транспорт вкл. бетонова побложка	бр.	1,00	12505,00	12505,00

Част:	Електрическа Угърчин				
Фаза:	Работен проект				

Количествено стойностна сметка ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИ					
		мярка	количество	ед.цена	обща стойност
1.	Електрически табла и заземителна инсталация				
1.1	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема	бр.	1	3505	3505,00
1.2	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема Заземителен кол за стълбове за осветление 50x50x4x1500 с шина 40x3x1500	бр.	14	81	1134,00
1.3	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема заземителен кол за табло	бр.	1	81	81,00
	Кабели и проводници.				
2.1	Доставка и изтегляне на кабел тип САВТ 5x6мм ² до РТгр дадената дължина е съобразно показаното в проекта,	м.	45	31	1395,00
2.2	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x1,5мм ² в тръба Ф40 за осветление, включително и височината на стълбовете	м.	70	5,1	357,00
2.3	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x4мм ² за магистрали	м.	335,5	9,2	3086,60

3. Полагане на тръби					
3.1	Доставка и полагане на гофрирана усилена тръба Ø40	м.	610	12,2	7442,00
3.2	Доставка и полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м.	245	3,2	784,00
4. Кабелни трасета					
4.1	Трасиране на кабелни линии	м.	245	2,2	539,00
4.2	Изкоп за кабелни линии 0,4/0,6м и зариване	м.	245	25,5	6247,50
5. Осветителна инсталация					
5.1	Доставка и монтаж на парково осв. тяло min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2	бр.	14	302	4228,00
5.2	стълб с височина 3м, min IP65, с вградена кутия с клеморед за разклонение, min. IP65	бр.	14	91	1274,00

Част: Паркоустройство Угърчин

Количествено-стойностн х

№ по ред	Вид работа	ед. мярка	общо количество	Един.цена (лева)	Обща цена (лева)
1	Доставка и засаждане на иглолистни дървета	брой	9	55,5	499,5
2	Доставка и засаждане на широколистни дървета	брой	11	45,5	500,5
3	Доставка и засаждане на иглолистни храсти	брой	58	5,1	295,8
4	Доставка и засаждане на широколистни храсти	брой	233	5,1	1188,3
5	Доставка и засаждане на увивни растения	брой	7	5,1	35,7
6	Доставка и засаждане на цъфтящи розови храсти	брой	8	10,5	84
7	Затревяване	м2	1200,00	3,50	4200,00

ПАРК В С. ЛЕСИДРЕН

ЧАСТ: АС

Количествено-стойностна сметка

№ по ред	Вид работа	ед. мярка	общо количество	Един.цена (лева)	Обща цена (лева)
1	Демонтаж на съществуваща ограда на спортно игрище- телена мрежа	лин.м.	122,65	12,20	1 496,33

2	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка	м2	135,00	12,20	1 647,00
3	Изкоп в земни почви	м3	461,58	14,60	6 739,07
4	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	646,21	11,50	7 431,44
5	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	415,42	49,00	20 355,68
6	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	415,42	19,00	7 893,02
7	Сипица	м3	230,79	38,50	8 885,42
8	Доставка на сипица от 10км	м3	230,79	14,50	3 346,46
9	Полагане на трошенокаменна основа механизирано	мсм	10,00	302,00	3 020,00
10	Валиране с 10т валяк на трошенокаменна основа	мсм	10,00	362,00	3 620,00
11	Доставка на земновлажен циментов разтвор	м3	49,01	122,00	5 978,83
12	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой и нанесено усилващо цвета термопластично свързващо акрилатно покритие. Размери по одобрена мостра от архитекта сив и/или антрацит положени на суха фуга.	м2	621,83	54,80	34 076,28
13	Доставка и монтаж на градински бордюри от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	544,52	19,00	10 345,88
14	Доставка и монтаж на уличен бордюри от вибропресовани бетонови блокчета с размери 50/25/16см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	76,40	20,50	1 566,20
15	Доставка и монтаж на външна настилка с плочи от термолющен гранит при входни площадки d=3см	м2	28,68	122,00	3 498,96
16	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термолющен гранит за стълби при входове с ширина до 45см/d=3см	лин.м.	43,34	122,00	5 287,48
17	Доставка и монтаж на шапки по бордове от термолющен гранит при входни стълби 60см /d=3см	лин.м.	8,14	122,00	993,08
18	Доставка и полагане на ПВЦ мрежа ЗА ОГРАДА на игрище	лин.м.	122,65	57,00	6 991,05

19	Доставка и монтаж на метални решетъчни врати за пешеходци за игрище със секретни ключалки, двукрили с панти Н=200см, L=200см. Размер на профила 6x6см и raster на мрежата около 5x10см, поцинковани след заварка и прахово боядисани с ПВЦ покритие в цвят по избор по RAL	бр.	1,00	902,00	902,00
20	Доставка и монтаж на ограда с метална к-ция и дървени елементи с h=1м за детски площадки	лин.м.	78,08	125,50	9799,04
21	Доставка и монтаж на метална врата за детска площадка	бр.	2,00	153,50	307,00
24	Доставка и полагане на ударопоглътща, каучукова настилка вкл. бетонова побложка	м2	281,53	240,50	67707,97
25	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка на паркинг	м2	171,00	21,20	3625,20
26	Извозване на асфалтобетон	м3	9,58	14,60	139,81
27	Първи битумен разлив	м2	171,00	1,80	307,80
28	Биндер с асфалтобетон за изравнителен пласт	т	20,52	180,00	3693,60
29	Втори битумен разлив	м2	171,00	1,80	307,80
30	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон износоустойчив слой 4см	м2	171,00	22,20	3796,20
Б.Оборудване					
1	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 3-12 години	бр.	1,00	3410,80	3410,80
2	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Магазин"	бр.	1,00	383,50	383,50
3	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Морски шах"	бр.	1,00	346,00	346,00
4	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение люлки 2бр.+1 бр. за деца 0-3г	бр.	1,00	1162,00	1162,00
5	Доставка и монтаж на люлка тип "везна"	бр.	1,00	531,00	531,00

6	Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред – преса за гърди с издърпване надолу и нагоре	бр.	1,00	2508,90	2508,90
7	Доставка и монтаж на уред за въздушно ходене	бр.	1,00	917,00	917,00
8	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с лежанки и халки	бр.	1,00	7151,00	7151,00
9	Доставка и монтаж на маси за тенис на открито	бр.	2,00	1352,00	2704,00
10	Доставка и монтаж на дървена шестоъгълна беседка	бр.	1,00	5952,00	5952,00
11	Доставка и монтаж на лейка	бр.	20,00	372,00	7440,00
12	Доставка и монтаж на пергола 450/150см	бр.	4,00	1502,00	6008,00
13	Доставка и монтаж на кошче за отпа	бр.	8,00	136,00	1088,00

Част: Електрическа Лесидрен

Количествено стойностна сметка ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИ					
		мярка	количество	ед.цена	обща стойност
1. Електрически табла и заземителна инсталация					
1.1	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема	бр.	1	355	355,00
1.2	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема Заземителен кол за стълбове за осветление 50x50x4x1500 с шина 40x3x1500	бр.	25	81	2025,00
1.3	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема заземителен кол за табло	бр.	1	81	81,00
2. Кабели и проводници:					
2.1	Доставка и изтегляне на кабел тип САВТ 5x6мм ² до РТгр дадената дължина е съобразно показаното в проекта,	м.	12	31	372,00
2.2	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x1,5мм ² в тръба Ф40 за осветление, включително и височината на стълбовете	м.	125	5,1	637,50
2.3	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x4мм ² за магистрали	м.	401,5	9,2	3693,80
3. Полагане на тръби					
3.1	Доставка и полагане на гофрирана усилена тръба Ø40	м.	780	12,2	9516,00

3.2	Доставка и полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м.	415	3,2	1328,00
4.	Кабелни трасета				
4.1	Трасиране на кабелни линии	м.	415	2,2	913,00
4.2	Изкоп за кабелни линии 0,4/0,6м и зариване	м.	415	25,5	10582,50
5.	Осветителна инсталация				
5.1	Доставка и монтаж на парково осв.тяло min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2	бр.	25	302	7550,00
5.2	стълб с височина 3м, min IP65, с вградена кутия с клеморед за разклонение, min.IP65	бр.	25	91	2275,00

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЕСИДРЕН

Количествено-стойности х

№ по ред	Вид работа	ед. мярка	общо количество	Един.цена (лева)	Обща цена (лева)
1	Доставка и засаждане на иглолистни дървета	бр.	3,00	55,50	166,5
2	Доставка и засаждане на широколистни дървета	бр.	27,00	45,50	1228,5
3	Доставка и засаждане на иглолистни храсти	бр.	152,00	5,10	775,2
4	Доставка и засаждане на широколистни храсти	бр.	314,00	5,10	1601,4
5	Доставка и засаждане на увивни растения	бр.	8,00	5,10	40,8
6	Доставка и засаждане на сезонни цветя	бр.	405,00	1,70	688,5
7	Изграждане на тревни площи	м2	2621,00	4,50	11794,50

ПЛОЩАД КИРЧЕВО

ЧАСТ: АС

Количествено-стойности х

№ по ред	Вид работа	ед. мярка	общо количество	Един.цена (лева)	Обща цена (лева)
1	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка	м2	478,00	12,20	5 831,60
2	Изкоп в земни почви	м3	247,63	14,60	3 615,33
3	Извозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	346,68	11,50	3 986,76
4	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	222,86	49,00	10 920,26

5	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	222,86	19,00	4 234,39
6	Сипица	м3	12,38	38,50	476,68
7	Доставка на сипица от 10км	м3	12,38	14,50	179,53
8	Полагане на трошенокаменна основа механизирано	мсм	5,00	302,00	1 510,00
9	Валиране с 10т валяк на трошенокаменна основа	мсм	5,00	362,00	1 810,00
10	Доставка на земновлажен циментов разтвор	м3	13,66	122,00	1 666,22
11	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой с размери по одобрена мостра от архитекта сив и/или антрацит положени на суха фуга	м2	495,25	54,80	27 139,70
12	Доставка и монтаж на градински бордюри от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сиви положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	151,75	19,00	2 883,25
13	Доставка и монтаж на стъпала заедно с чела от термолющен гранит за стълби при входове с ширина до 45см/d=3см	лин.м.	24,50	122,00	2989,00
14	Доставка и монтаж на облицовка по бордове от термолющен гранит при зелена площ 60см /d=3см	лин.м.	48,30	122,00	5892,60
15	Доставка и монтаж на ограда с метална к-ция и дървени елементи с h=1м за детски площадки	лин.м.	64,92	125,50	8147,46
16	Доставка и монтаж на метална врата за детска площадка	бр.	1,00	153,50	153,50
17	Доставка и полагане на ударопоглещща, каучукова настилка вкл. бетонова подложка	м2	72,28	240,00	17347,20
Б.Оборудване					
1	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 3-12 години	бр.	1,00	5807,00	5807,00
2	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Магазин"	бр.	1,00	383,00	383,00
3	Доставка и монтаж на интерактивна табела - Занимателна игра "Морски шах"	бр.	1,00	346,00	346,00

6	Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред – преса за гърди с издърпване надолу и нагоре	бр.	1,00	2510,00	2510,00
7	Доставка и монтаж на уред за въздушно ходене	бр.	1,00	917,00	917,00
11	Доставка и монтаж на пейка, монтирана в/у бордюр	бр.	3,00	325,00	975,00
12	Доставка и монтаж на пейка	бр.	4,00	372,00	1488,00
13	Доставка и монтаж на пергола 550/160см	бр.	2,00	1502,00	3004,00
14	Доставка и монтаж на чешма 67/120см.	бр.	1,00	1655,00	1655,00
15	Доставка и монтаж на бетонови вертикални цветарници	бр.	4,00	955,00	3820,00
16	Доставка и монтаж на кошче за отпа	бр.	4,00	136,00	544,00

Част: Електрическа Инсталация
КИРЧЕВО

Количествено стойностна сметка ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИ					
		мярка	количество	ед.цена	обща стойност
1.	Електрически табла и заземителна инсталация				
1.1	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема	бр.	1	3505	3505,00
1.2	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схемаЗаземителен кол за стълбове за осветление 50x50x4x1500 с шина 40x3x1500	бр.	12	81	972,00
1.3	Доставка и монтаж на РТгр съгласно схема заземителен кол за табло	бр.	1	81	81,00
2.	Кабели и проводници				
2.1	Доставка и изтегляне на кабел тип САВТ 5x6мм ² до РТгр дадената дължина е съобразно показаното в проекта,	м.	12	31	372,00
2.2	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x1,5мм ² в тръба Ф40 за осветление, включително и височината на стълбовете	м.	60	5,1	306,00
2.3	Доставка и изтегляне на кабел тип СВТ 3x4мм ² за магистрали	м.	302,5	9,2	2783,00
3.	Полагане на тръби				
3.1	Доставка и полагане на гофрирана усилена тръба Ø40	м.	510	12,2	6222,00

3.2	Доставка и полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе	м.	255	3,2	816,00
4: Кабелни трасета					
4.1	Трасиране на кабелни линии	м.	255	2,2	561,00
4.2	Изкоп за кабелни линии 0,4/0,6м и зариване	м.	255	25,5	6502,50
5: Осветителна инсталация					
5.1	Доставка и монтаж на парково осв.тяло min. IP65, LED, 700mA 35W 3000K T2	бр.	12	302	3624,00
5.2	стълб с височина 3м, min IP65, с вградена кутия с клеморед за разклонение, min.IP65	бр.	12	91	1092,00

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО КИРЧЕВО

Количествено-стойностна сметка

№ по ред	Вид работа	ед. мярка	общо количество	Един.цена а (лева)	Обща цена (лева)
1	Изграждане на тревни площи	м2	683	4,5	3073,5
2	Зацветяване със сезонни цветя	м2	8	152	1216
3	Зацветяване на вертикални цветарници	брой	4	200	800
4	Засаждане на широколистни дървета	брой	4	45,5	182

ОБЩА СУМА ЗА БЕЗ ДДС

725643,90

ОБЩА СУМА ЗА БЕЗ ДДС

870772,68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕР
04.07.2018 Г.

180 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ТИХОМИР ТОДОРОВ - УПРАВИТЕЛ:

/ПОДПИС/

На осн. чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42,ал.5 от ЗОП