

Наименование на Участника:
„СТЕНЛИ 03“ ЕООД

Адрес за кореспонденция:

гр. Лом; ул. „Кирил и Методий“ №.118
телефон: 0971/66681 факс: 0971/66681 e-mail: office@stenli-bg.com

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за
"Изпълнение на СМР за **ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки
паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отдиш в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана
на гр. Лом"**


3

| |
|--------------------------------|
| ОБЩИНА ЛОМ |
| Пощенски код 3600 |
| Регистров № на инвентар и дата |
| 02-00-811 / 23.07.19 |
| 16.3222 |

ДО Община Лом
гр. Лом 3600
ул. „Дунавска“ №12



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Приложение № 2

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


за предоставяне на оферти за представяне на индикативни оферти за изпълнение на СМР по проект „Изграждане на мемориален парк в гр. Лом“ за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом", във връзка с кандидатстване Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ, Приоритет 2 "Подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ", Стратегическа цел 2.1 "Обновяване на физическата среда в населените места" на Стратегията на МИГ-ЛОМ

ОТ

| | |
|--|------------------------------------|
| Наименование на оферента | „СТЕНЛИ 03“ ЕООД |
| ЕИК | 111553117 |
| Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо) | Управител |
| Адрес на управление: Адрес за кореспонденция: | гр.Лом, ул. „Кирил и Методий“ №118 |
| Телефон: | 0971/66681 |
| Факс: | 0971/66681 |
| E-mail: | office@stenli-bg.com |



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Уважаема г-жо Пенкова,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на единични цени за отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане на мемориален парк в гр. Лом“ за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустройство и благоустройство с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом" и след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъдат изпълнени при условията на представените от нас Ценово предложение (**Приложение № 4, неразделна част от което е КС**).

Дружеството, което представлявам притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което ми позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи:

I ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: *Удостоверение № III - TV 004647*

3.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

II ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: *Удостоверение № I - TV 014464*

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
Строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е" - *Удостоверение №TV10856*

III ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: *Удостоверение № II - TV 004003*


2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

IV ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: *Удостоверение № IV - TV 007068*

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008: *Удостоверение № V - TV 010174*

Представям валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на оферента в съответен регистър на тази държава. **(за оференти чуждестранни лица)**.

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 90 от датата на подаване на настоящата оферта, до когато ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта е Ценово предложение (Приложение № 4).

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Дата | 23.07.2019 г. |
| Име и фамилия | Инж. Стефан Костов |
| Подпис | |
| Наименование на оферента и печат | „СТЕНЛИ 03” ЕООД |



ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният Стефан Тасев Костов

данни по документ за самоличност л.к. №646536558, издадена на 13.07.2016 г. от МВР – Монтана, в качеството си на Управител на „СТЕНЛИ 03” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 111553117, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за индикативни оферти за изпълнение на СМР с предмет: "Изпълнение на СМР за ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустройство и благоустройство с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представленият от мен оферент не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



Дата: 23.07.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:





Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ

Приложение № 5

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Официално име на участника: „СТЕНЛИ 03” ЕООД

2. Фирмени данни:

- седалище и адрес на управление:

- гр. Лом;
- ул. „Кирил и Методий” №.118
- представлявано от Стефан Тасев Костов;

- регистрация:

- ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 111553117,
- ИН по ЗДДС: BG111553117 (в приложимите от закона случаи)

• 3. Адрес за кореспонденция:

гр. Лом 3600, ул. „Кирил и Методий” №.118
телефон: 0971/66681 факс: 0971/66681 e-mail: office@stenli-bg.com

4. Лице за контакти:

Стефан Тасев Костов

длъжност Управител телефон 0971/66681, факс 0971/66681

e-mail: office@stenli-bg.com

5. Обслужваща банка: БАНКА ДСК

IBAN BG54STSA93000025126386

BIC код STSA BGSF

Дата 23.07.2019 г.

подпис и печат:



ОБЕКТ: Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник - паркоустрояване и благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ II - за озеленяване по плана на гр. Лом

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛОМ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Видове СМР | мерна единица | Количество | ед.цена | стойност /лева без ДДС/ |
|---|---|---------------|------------|---------|-------------------------|
| ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И ПАРКОУСТРОЙСТВО | | | | | |
| I. ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ | | | | | |
| 1 | Разваляне на бетонови огради към улицата | м3 | 15,90 | 212,00 | 3 370,80 |
| 2 | Разваляне на асфалтови настилки с подложка | м3 | 40,00 | 13,00 | 520,00 |
| 3 | Демонтаж бетонови настилки и бордюри | м3 | 263,60 | 5,00 | 1 318,00 |
| 4 | Подрязване на клони и премахване на дървета | м3 | 3000,00 | 1,00 | 3 000,00 |
| 5 | Демонтаж остатъци от пейки, спортни съоръжения | м3 | 3,00 | 160,00 | 480,00 |
| 6 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 790,00 | 10,00 | 7 900,00 |
| 7 | Третиране на зелени площи с тотален хербицид | м2 | 1321,00 | 1,00 | 1 321,00 |
| | | | | | 17 909,80 |
| II. Нова Ограда с подпорни стени към УПИ I - за школа на МНО | | | | | |
| 8 | Изкоп за подпорни стени и ограда с извозване | м3 | 47,85 | 15,00 | 717,75 |
| 9 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С15/20 | м3 | 6,50 | 140,00 | 910,00 |
| 10 | Бетон подпорни стени, цокли ограда клас С 20/25 | м3 | 61,50 | 170,00 | 10 455,00 |
| 11 | Кофраж подпорни стени и цокли | м2 | 411,80 | 32,00 | 13 177,60 |
| 12 | Доставка и полагане на армировка, стомана В500 | кг | 4010,00 | 2,00 | 8 020,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на оградни пана от мрежа на стом. стълбове, Н=150 см | м.л | 134,00 | 100,00 | 13 400,00 |
| | | | | | 46 680,35 |
| III. Озеленяване и благоустройство | | | | | |
| A. Настилки и облицовки | | | | | |
| 14 | Изкоп за основа настилка с извозване | м3 | 184,00 | 15,00 | 2 760,00 |
| 15 | Доставка и полагане трошляк фракция 0/18 на Н=20 см със заложено слягане 20 % | м3 | 122,24 | 35,00 | 4 278,40 |
| 16 | Доставка и полагане трошляк фракция 0/63 на Н = 20 см със заложено слягане 20 % | м3 | 122,24 | 37,00 | 4 522,88 |
| 17 | Доставка и полагане на армиран бетон Н = 10 см. | м2 | 384,80 | 25,00 | 9 620,00 |
| 18 | Пердашене на бетон, рязане на фуги, запълване с полиуретан | м2 | 384,80 | 10,00 | 3 848,00 |
| 19 | Доставка и полагане на пясък под павеа | м3 | 22,63 | 40,00 | 905,20 |
| 20 | Доставка и полагане на гранитно паве 7/7 см | м2 | 226,30 | 60,00 | 13 578,00 |
| 21 | Плочопътека от отливани на място бетонови елементи на тревна фуга | м2 | 41,00 | 55,00 | 2 255,00 |
| 22 | Предстенна каменна зидария, еднолицева- към бетонови подпорни стени от ивайловградски камък, деб. 8-12 см | м2 | 48,00 | 110,00 | 5 280,00 |
| 23 | Доставка и полагане на бордюри по хълмчетата от бетонна палисада | м.л | 82,20 | 25,00 | 2 055,00 |
| | | | | | 49 102,48 |
| B. Парково оборудване | | | | | |
| B.1 Пейка 1 | | | | | |
| 24 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 0,49 | 35,00 | 17,15 |
| 25 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 1,06 | 182,00 | 192,92 |
| 26 | Доставка и полагане на кофраж | м2 | 12,10 | 43,00 | 520,30 |
| 27 | Доставка и полагане на армировка | кг | 65,00 | 2,00 | 130,00 |
| 28 | Шлайфане и запечатка на повърхностите | м2 | 10,40 | 20,00 | 208,00 |
| 29 | Доставка и полагане на дъски, 3 ст. за сядане, чамови- байцвани и лакирани, върху дървено клепе | м2 | 1,87 | 75,00 | 140,25 |
| | | | | | 1 208,62 |
| B.2 Пейка 2 с кошче за отпадъци | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----|--------|--------|-----------------|
| 30 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 0,73 | 35,00 | 25,55 |
| 31 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 1,82 | 182,00 | 331,24 |
| 32 | Доставка и полагане на кофраж | м2 | 22,23 | 43,00 | 955,89 |
| 33 | Доставка и полагане на армировка | кг | 109,00 | 2,00 | 218,00 |
| 34 | Шлайфане и запечатка на повърхностите | м2 | 14,93 | 20,00 | 298,60 |
| 35 | Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе | м2 | 3,60 | 75,00 | 270,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак | бр | 1,00 | 182,00 | 182,00 |
| | | | | | 2 281,28 |
| <i>Б.3 Пейка 3 с кошче за отпадъци</i> | | | | | |
| 37 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 1,10 | 35,00 | 38,50 |
| 38 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 4,35 | 182,00 | 791,70 |
| 39 | Доставка и полагане на кофраж | м2 | 40,37 | 43,00 | 1 735,91 |
| 40 | Доставка и полагане на армировка | кг | 261,00 | 2,00 | 522,00 |
| 41 | Шлайфане и запечатка на повърхностите | м2 | 29,51 | 20,00 | 590,20 |
| 42 | Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе | м2 | 7,30 | 75,00 | 547,50 |
| 43 | Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак | бр | 1,00 | 182,00 | 182,00 |
| | | | | | 4 407,81 |
| <i>Б.4 Пейка 4 с кошче за отпадъци</i> | | | | | |
| 44 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 0,90 | 35,00 | 31,50 |
| 45 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 3,40 | 182,00 | 618,80 |
| 46 | Доставка и полагане на кофраж | м2 | 32,18 | 43,00 | 1 383,74 |
| 47 | Доставка и полагане на армировка | кг | 204,00 | 2,00 | 408,00 |
| 48 | Шлайфане и запечатка на повърхностите | м2 | 23,11 | 20,00 | 462,20 |
| 49 | Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе | м2 | 4,80 | 75,00 | 360,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак | бр | 1,00 | 182,00 | 182,00 |
| | | | | | 3 446,24 |
| <i>Б.5 Пейка 5 с кошче за отпадъци</i> | | | | | |
| 51 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 0,58 | 35,00 | 20,30 |
| 52 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 1,10 | 182,00 | 200,20 |
| 53 | Доставка и полагане на кофраж | м2 | 17,63 | 43,00 | 758,09 |
| 54 | Доставка и полагане на армировка | кг | 66,00 | 2,00 | 132,00 |
| 55 | Шлайфане и запечатка на повърхностите | м2 | 12,09 | 20,00 | 241,80 |
| 56 | Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе | м2 | 2,40 | 75,00 | 180,00 |
| 57 | Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак | бр | 1,00 | 182,00 | 182,00 |
| | | | | | 1 714,39 |
| <i>Б.6 Пейка 6 с кошче за отпадъци и паркинг за велосипеди</i> | | | | | |
| 58 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 0,51 | 35,00 | 17,85 |
| 59 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 1,77 | 182,00 | 322,14 |
| 60 | Доставка и полагане на кофраж | м2 | 18,80 | 43,00 | 808,40 |
| 61 | Доставка и полагане на армировка | кг | 106,00 | 2,00 | 212,00 |
| 62 | Шлайфане и запечатка на повърхностите | м2 | 14,85 | 20,00 | 297,00 |
| 63 | Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе | м2 | 2,40 | 75,00 | 180,00 |
| 64 | Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак | бр | 1,00 | 182,00 | 182,00 |
| 65 | Доставка и монтаж на стоманени рамки за велопаркинг | бр | 9,00 | 230,00 | 2 070,00 |
| | | | | | 4 089,39 |
| <i>Б.7 Пейка 7 с кошче за отпадъци и чешма</i> | | | | | |
| 66 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 1,10 | 35,00 | 38,50 |
| 67 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 4,65 | 182,00 | 846,30 |
| 68 | Доставка и полагане на кофраж | м2 | 33,49 | 43,00 | 1 440,07 |
| 69 | Доставка и полагане на армировка | кг | 279,00 | 2,00 | 558,00 |

| | | | | | |
|--|---|----|---------|---------|-------------------|
| 70 | Шлайфане и запечатка на повърхностите | м2 | 25,55 | 20,00 | 511,00 |
| 71 | Доставка и полагане на дъски за сядане, чамови-байцвани и лакирани, върху дървено клепе | м2 | 2,40 | 75,00 | 180,00 |
| 72 | Доставка и монтаж на стоманено кошче за смет, с капак | бр | 1,00 | 182,00 | 182,00 |
| | | | | | 3 755,87 |
| Б.8 Беседка | | | | | |
| 73 | Беседка, ковано желязо - готов продукт, с доставка и монтаж | бр | 1,00 | 4800,00 | 4 800,00 |
| | | | | | 4 800,00 |
| Б.9 Надписи | | | | | |
| 74 | Букви месингови, Н= 9 см. за декоративен надпис, доставка и монтаж на шпилки | бр | 80,00 | 15,00 | 1 200,00 |
| | | | | | 1 200,00 |
| В. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ | | | | | |
| В.1 Предварителни мероприятия | | | | | |
| 75 | Фрезоване на съществуващ терен | м2 | 1321,00 | 1,30 | 1 717,30 |
| 76 | Финно подравняване - машинно | м2 | 1321,00 | 1,30 | 1 717,30 |
| 77 | Насипване за основа на геопластики - „мъртвица” и строителни отпадъци - машинно | м3 | 98,00 | 5,00 | 490,00 |
| 78 | Доставка и насипване на торо-почвена смеска за геопластики с 15% разбухване | м3 | 75,90 | 30,00 | 2 277,00 |
| | | | | | 6 201,60 |
| В.2 Растителност | | | | | |
| 79 | Доставка и засаждане на средноразмерно широколистно дърво, включително изкоп на посадно място 50/50/50 см., доставка на хумусна почва (0,12 м³), гнездово торене с оборски тор (3 кг.) и първо поливане (10 л.) | бр | 10,00 | 150,00 | 1 500,00 |
| 80 | Доставка и засаждане на храсти и увивна растителност включително изкоп на посадно място 40/40/40 см., доставка на хумусна почва (0,06 м³), гнездово торене с оборски тор (3 кг.) и първо поливане (10 л.). | бр | 312,00 | 23,00 | 7 176,00 |
| 81 | Доставка и засаждане на жив плет, включително изкоп на траншея 2400/80/50см. | бр | 124,00 | 14,00 | 1 736,00 |
| 82 | Доставка и поставяне на дървени колчета за укрепване на шир. дърветата /в т.ч. труд, в т.ч. материал/ по 3бр/дърво | бр | 30,00 | 6,00 | 180,00 |
| 83 | Доставка и полагане на колани за привързване на дърветата - по 2м'/дърво | м' | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| | | | | | 10 652,00 |
| В.3 Затревяване | | | | | |
| 84 | Доставка и полагане на тревна смеска за зелени площи-норма 40 гр/м2, с вкл. всички необходими | кг | 65,98 | 25,00 | 1 649,50 |
| 85 | Доставка и полагане на минерална тор с разходна норма 30гр/м2 | кг | 49,50 | 50,00 | 2 475,00 |
| | | | | | 4 124,50 |
| IV. Осветителен пилон - 8 бр. | | | | | |
| 86 | Доставка и монтаж на стоманен кутиеобразен профил 80/120/5мм | м' | 46,00 | 40,00 | 1 840,00 |
| 87 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 1,30 | 35,00 | 45,50 |
| 88 | Доставка и полагане на кофраж | м2 | 10,24 | 43,00 | 440,32 |
| 89 | Доставка и полагане на армировка | кг | 78,00 | 2,00 | 156,00 |
| 90 | Доставка и полагане на бетон | м3 | 1,20 | 182,00 | 218,40 |
| | | | | | 2 700,22 |
| ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И ПАРКОУСТРОЙСТВО | | | | | 164 274,55 |

| Част В и К | | | | | |
|--|--|----|-------|--------|-----------------|
| СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на тръба Ø20 ПЕВП SDR11/PN16 | м | 10,50 | 4,50 | 47,25 |
| 2 | Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба Ø90/20 | бр | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на ТСК 3/4" (комплект с шиш и предпазно гърне) | бр | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 4 | Бетонов опорен блок 20/20/20 см | бр | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5 | Водомер за студена вода за Qn=1.5м3/h, DN20 | бр | 1,00 | 55,00 | 55,00 |
| 6 | Мрежест филтър 3/4" | бр | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
| 7 | Спирателен кран ф20 | бр | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 8 | Обратна клапа ф20 | бр | 1,00 | 26,50 | 26,50 |
| 9 | Спирателен кран 1/2" с изпразнител | бр | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
| 10 | Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод | м | 10,00 | 2,50 | 25,00 |
| 11 | Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод | м | 10,00 | 1,30 | 13,00 |
| 12 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 м и ширина 1,0 м | м3 | 13,80 | 2,50 | 34,50 |
| 13 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,20 м | м3 | 2,30 | 32,00 | 73,60 |
| 14 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 30 см над темето | м3 | 3,90 | 37,00 | 144,30 |
| 15 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 м | м3 | 8,40 | 31,00 | 260,40 |
| 16 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 км | м3 | 14,70 | 5,00 | 73,50 |
| 17 | Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане | бр | 2,00 | 48,00 | 96,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 2,00 | 13,50 | 27,00 |
| 19 | Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 60/60/60 см | бр | 2,00 | 17,00 | 34,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр | 6,60 | 13,50 | 89,10 |
| 21 | Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с размери 1100/900/3 mm, вкл. две ръкохватки | бр | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 22 | Бетон В25 за направа на водомерна шахта | м3 | 4,00 | 182,00 | 728,00 |
| 23 | Изкоп за направа на водомерна шахта | м3 | 8,80 | 32,00 | 281,60 |
| 24 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 10,50 | 1,50 | 15,75 |
| | | | | | 3 106,50 |
| СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на тръба Ø160 PVC SN4 | м | 15,60 | 18,50 | 288,60 |
| 2 | Доставка и монтаж на Ко Ø160/30° | бр | 1,00 | 26,00 | 26,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на седло ф160 за бет.тръба | бр | 1,00 | 32,00 | 32,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на ПС 100 за монтаж в зелени площи | бр | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| 5 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 4,00 м и ширина 1,5 м | м3 | 31,20 | 3,50 | 109,20 |
| 6 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,20 м | м3 | 3,10 | 33,00 | 102,30 |
| 7 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 см и засипване на водопроводна тръба 30 см над темето | м3 | 7,50 | 38,00 | 285,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|--------|---------|-------------------|
| 8 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартна баластра и трамбоване на пластове през 0,20 м | м3 | 28,10 | 32,00 | 899,20 |
| 9 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 км | м3 | 34,40 | 5,00 | 172,00 |
| 10 | Направа на плътно укрепен вертикален изкоп | м ² | 69,00 | 10,00 | 690,00 |
| 11 | Изпитване на канализация | м | 5,00 | 1,50 | 7,50 |
| | | | | | 2 656,80 |
| | Част В и К | | | | 5 763,30 |
| Част Електро | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж табло парк /Тп/ - по схема | бр. | 1,00 | 1500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Направа на изкоп | м ³ | 15,73 | 32,00 | 503,36 |
| 3 | Обратно засипване с трамбоване на изкоп | м ³ | 13,50 | 33,00 | 445,50 |
| 4 | Трамбоване дъно на изкоп | м ² | 22,50 | 8,00 | 180,00 |
| 5 | Полагане на маркираща лента по трасе | м ¹ | 75,00 | 1,70 | 127,50 |
| 6 | Направа/доставка и монтаж на кабелна шахта 60/60/60 с капак | бр. | 3,00 | 300,00 | 900,00 |
| 7 | Доставка и полагане на електро инсталационни тръби ф50 | м ¹ | 15,00 | 7,00 | 105,00 |
| 8 | Доставка и полагане на електро инсталационен шлаух ф32 | м ¹ | 130,00 | 6,00 | 780,00 |
| 9 | Доставка и направа на заземление от 1бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м | бр. | 4,00 | 80,00 | 320,00 |
| 10 | Доставка и направа на заземление от 3бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м | бр. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11 | Доставка и полагане на заземителна поцинкована шина 40/4 | м ¹ | 15,00 | 8,00 | 120,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на фотоклетка | бр. | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 13 | Доставка и изтегляне на САВТ 3x2,5мм ² | м ¹ | 330,00 | 5,00 | 1 650,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на LED прожектор 50W, min IP44 на метална конструкция | бр. | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на LED осв.тяло 50W, min IP44 на метална конструкция | бр. | 8,00 | 390,00 | 3 120,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP54 | бр. | 3,00 | 8,00 | 24,00 |
| | Част Електро | | | | 10 365,36 |
| | ОБЩА СТОЙНОСТ | | | | 180 403,21 |
| | ДДС 20% | | | | 36 080,64 |
| | СТОЙНОСТ С ДДС | | | | 216 483,85 |

инж. Стефан Костов

(име, подпис и печат)

