

ДО ОБЩИНА БЯЛА
ОБЛАСТ ВАРНА

ОФЕРТА

във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект **„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА”**

Настоящата оферта е подадена от „Ретона“ ЕООД и подписана от Мартин Кръстевски, в качеството му/й на управител, със седалище и адрес на регистрация: Гр. София, ж.к. Студентски град, ул. Университетски парк № 9, магазин 4
Адрес за кореспонденция: Гр. София, ж.к. Студентски парк, ул. Проф. Георги Брадистилов № 16, ет. 3,
e-mail: martinkrystevski@yahoo.com

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на публикувана покана за провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект **„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА”**, в качеството си на управител (длъжност) на „Ретона“ ЕООД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения цялостното съдържание на поканата за представяне на оферта.

Нашата оферта е:

I. Съгласно приложената количествено-стойностна сметка към настоящата оферта предлагаме цена от **1 581 960,40 лева** (един милион петстотин осемдесет и една хиляда деветстотин и шестдесет лева и 40 ст.) без включен ДДС или **1 898 352,48 лева** (един милион осемстотин деведесет и осем хиляди триста петдесет и два лева и 48 ст.) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия в нашата предлагане цена сме включили всички разходи свързани с качественото изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **90 (деведесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

II. Декларираме, че:

- Представяваното от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи IV-та група, II-ра категория.

- Представяваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК: 203210415**


Неразделна част от настоящата оферта е количествено-стойностна сметка.

Дата: 30.12.2019 г.,


Подпис и печат:.....
/Мартин Кръстевски - управител/
(име, фамилия и длъжност)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
ОБЕКТ: „Закриване и реконструкция на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Бяла, Област Варна“					
№	Видове СМР	Мярка	Количество	ЦЕНА	
				Ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	ПОЦОТВЕЛНИ ДЕЙНОСТИ				
2	Расчистане на обекта	бр	1,00	4380,00	4380,00
3	Почистване на терена от храсти, дървета и друга растителност, вкл. наговаряне и транспорт до 10,0 km	m ²	12 500,00	1,96	24500,00
4	Подготовка на площадката, вкл. предварителни работни дейности	дка	13,00	535,00	6955,00
5	Изграждане на временни съоръжения (строителна площадка, мобилизация и демобилизация на механизация и др.)	бр	1,00	2980,00	2980,00
6	ВСИЧКО ПОДОТВЕЛНИ ДЕЙНОСТИ				38 815,00
7	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				
8	ИЗКОП С БАГЕР БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРИ 1 УТ.У.ВНЕ НА ТРАНСПОРТ	m ³	76 700,00	2,96	227 032,00
9	ПРЕВОЗ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 500 М	m ³	76 700,00	2,77	212 459,00
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С ПРОБЕГ ДО 200М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ	m ³	76 700,00	1,80	138 060,00
11	УПЪТЯВАНЕ НА З.П. С КОМПАКТОР НА ПЛАСТОВЕ ПО 30СМ С ПРОБЕГ ДО 300М ДВУКРАТНО БО	m ²	76 700,00	1,80	138 060,00
12	УПЪТЯВАНЕ НА З.П. С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ ПО 30СМ С ПРОБЕГ ДО 100М ДВУКРАТНО	m ²	76 700,00	1,80	138 060,00
13	ПОДРАВНЯВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧАСТИ ЗА ОФОРМЯНЕ: ТЯЛО НА ДЕПО - С БУЛДОЗЕР	10000 м2	1,20	1290,00	1 548,00
14	ПОДРАВНЯВАНЕ НА ОТКОСИ И БЕРМА ЗА ОФОРМЯНЕ: ПРОФИЛ НА ТЯЛО НА ДЕПО - РЪЧНО	10000 м2	11,38	2226,00	25 331,88
15	ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТ МЕТАЛНИ ПАНА ЗА ГАБИОННИ КОШОВЕ ТИП "А" (1,0/1,0/1,0)	бр	91,00	113,80	10 355,80
16	ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТ МЕТАЛНИ ПАНА ЗА ГАБИОННИ КОШОВЕ ТИП "В" (1,0/1,0/1,5)	бр	91,00	140,36	12 772,76
17	ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТ МЕТАЛНИ ПАНА ЗА ГАБИОННИ КОШОВЕ ТИП "С" (1,0/1,0/2,0)	бр	91,00	162,20	14 760,20
18	ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТ МЕТАЛНИ ПАНА ЗА ГАБИОННИ КОШОВЕ ТИП "D" (1,0/1,0/2,5)	бр	91,00	181,11	16 481,01
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТК (50/150) ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ГАБИОНИ, РЪЧНА ПОДРЕДКА	m ²	637,00	120,20	76 567,40
20	Доставка и полагане на геотекстил зад габионни стени	m ²	637,00	4,90	3 121,30
21	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				1 014 609,35
22	СИСТЕМА ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ				
23	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У.В.ИЯ НА ТРАНСПОРТ ЗА ДРЕНАЖИ ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ (вкл. ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА КАНАВКИ)	m ³	755,00	2,77	2 091,35
24	ОФОРМЯЩ ИЗКОП С ДЕБЕЛИНА 0,10 М И ОГР. ШИРИНА 0,50 до 0,80 М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН	m ³	201,00	30,69	6 168,69
25	ПРЕВОЗ НА ЗЕМ.ПОЧВИ НА 1000 М (Краз=1,21)	m ³	956,00	3,72	3 556,32
26	ПОДОТОВКА НА ЛЕГЛОТО - ПОДРАВНЯВАНЕ И ПРОФИЛИРАНЕ	m2	302,00	2,96	893,92
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЪСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ	m ³	30,00	37,20	1 116,00



28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ ПЕВНИ DN 200 мм (вкл. аксесоари)	м ³	503,55	40,00	20 142,00
	КВМ (вкл.)				
29	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕДЪР ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ С ЕДРИНА 75-100 мм	м ³	141,00	45,17	6 368,97
30	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СРЕДЕН ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ С ЕДРИНА 25-75 мм	м ³	227,00	45,17	10 253,50
31	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕДЪР ПЯСЪК	м ³	347,45	37,20	12 925,14
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. БЕТ. ТРАПЕЦОВИДНИ КОРИТА 60-100 С. ПЕРЕВОЗ	бр.	503,55	105,06	52 902,96
33	ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ НА КАНАВКИ С БОЛКВИТ С ДЪЛБОЧИНА 10 СМ И ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	бр.	503,55	13,17	6 631,75
34	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АТМОСФЕРНИ ВОДИ				123 050,70
35	ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
36	КОФРИРАНЕ И ДЕКОФИРАНЕ НА ШАХТИ	м ²	44,00	43,30	1 905,20
37	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА (мрежа Ф8 150/150)	кг	530,00	2,96	1 568,80
38	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН С16/20	м ³	8,50	169,90	1 444,15
39	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН С10/12	м ³	1,00	144,37	144,37
40	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕДЪР ЛОМЕН КАМЪК (20/400) ПРИ ЗАУСТВАНЕ	м ³	55,00	47,10	2 590,50
41	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ				7 653,02
42	ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН				
43	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЛИНЕСТИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ ПЛОЩАДКА ДЮ 10	м ³	7 610,90	15,86	120 708,87
	КМ (вкл. изпълняване на пластове) К=1,21 - дебелина на пласта 50 см				
44	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЧИСТИ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОДХУМУСЕН ПЛАСТ ОТ ПЛОЩАДКА ДЮ 10 КМ (К=1,15) - дебелина на пласта 20 см	м ³	2 893,40	35,60	97 218,24
45	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ХУМУСЕН ПЛАСТ ОТ ПЛОЩАДКА ДЮ 10 КМ (К=1,21) - дебелина на пласта 30 см	м ³	4 566,54	10,11	46 167,72
46	ПРИВУТВАНЕ И РАЗСТИЛАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ХУМУСЕН ПЛАСТ	м ³	4 566,54	1,97	8 996,08
47	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН ГЕОКОМПОЗИТ ЗА ГАЗОВ ДРЕНАЖ	м ²	4 440,00	3,10	13 764,00
48	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖЕН МАТЕРИАЛ - НТК ИЛИ ПРОМИТА БАЛАСТРА (К=1,12)	м ³	360,00	67,66	24 357,60
49	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ГИЕ				311 212,52
50	МОНТОРИНГ				
51	ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОВА СИСТЕМА				
52	ИЗКОП С БАГЕР В БИТОВ ОТПАДЪК ПРИ К=1,27 НА ТРАНСПОРТ	м ³	85,00	2,77	235,45
53	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИВАНЕ ПРИ УТЕЖЕНИ УСЛОВИЯ	м ³	85,00	1,99	169,15
54	УПЪЛЪТНЯВАНЕ - ДВУКРАТНО	м ³	85,00	1,99	169,15
55	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДР. МАТЕРИАЛ 32-64	м ³	15,00	38,20	573,00
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НДРЕ ТРЪБА Ф90 ПЕРФОРИРАНА	м	160,00	10,00	1600,00
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НДРЕ ТРЪБА Ф180 ПЪЛГНА	м	12,00	57,66	691,92
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ Ф1000 h=0,35м	бр.	2,00	250,00	500,00
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. БЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ Ф1000 h=1м	бр.	4,00	299,99	1199,96
60	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН С12/15 - ръчно	м ³	0,30	113,80	34,14
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ. БЕТОНОВ КАПАК ЗА СТ. БЕТ. ПРЪСТЕНИ	бр.	2,00	83,60	167,20
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НДРЕ РЕДУКТОР 180/90	бр.	4,00	75,00	300,00
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НДРЕ ТРОЙНИК 180 ЕДНАКЪВ	бр.	2,00	104,40	208,80
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НДРЕ ТРОЙНИК 180/180/90	бр.	8,00	106,90	855,20
65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ (СФЕРИЧЕН КРАН ДН80, СФЕРИЧЕН КРАН ДН150, ФЛАНЦОВ ПРЕХОД 180/150, ШАПКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛИСТОВА СТОМАНА, ФИКСАТОРИ Д80 И ДР. СЪГЛАСНО ДЕТАЙЛ)	бр.	2,00	1690,00	3380,00
66	Наблюдателни пикетове за подземни води - 2 бр.				
67	Ярково сондиране Ф127	м	30,00	92,80	2 784,00
68	Доставка и монтаж на обсадна тръба DN 50 НДРЕ, перфорирана и полиетиленова	м	30,00	17,40	522,00



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

69	Промиване на сондажи чрез водочерпене с ерифи.	м.см	3,00	366,90	1 100,70
70	Доставка и монтаж на ст. гръб О 108x3 0 мм, 2 м.	бр	3,00	140,30	420,90
71	Доставка и утъгляване с бетонитова глина	м ³	0,50	33,60	16,80
72	Направа на кофраж за плочи	м ²	5,00	47,70	238,50
73	Доставка и полагане на С16/20	м ³	0,50	169,90	84,95
74	Боядисване на предпазна метална тръба	м ²	2,25	15,50	34,88
75	Възстановяване на сондажна площадка	бр	3,00	87,74	263,10
76	Изграждане на ренери - монография на летото	м ³	10,55	30,64	323,78
78	Доставка и полагане на С16/20 с бетонпомпа	м ³	10,55	169,90	1792,45
79	Доставка и монтаж на ст. №22 I=1,20м	бр	22,00	7,10	156,20
80	Доставка и полагане (точкова зварка) на геодезичен болт шведска слобка	бр	22,00	18,30	402,60
81	Г.содезични работи				
82	Г.содезично зеленоване на монит. пунктове (вкл. всички съпътстващи дейности)	бр	22,00	121,10	2 664,20
83	Нанасяне на карта М 1:500	бр	1,00	620,40	620,40
84	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА				21 509,42
85	БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ				
86	Доставка и полагане на N - като амониева селитра за подхранващо торене - 43,0 kg/dka	кг	541,09	2,90	1 569,16
87	Доставка и полагане на P - като троен суперфосфат за подхранващо торене - 31,2 kg/dka	кг	392,56	3,06	1 201,23
88	Доставка и полагане на K - като калиев хлорид за подхранващо торене - 10,0 kg/dka	кг	125,80	3,72	467,98
89	РЪЧНО ПОДРАВНЯВАНЕ С ГРЕБЛО	дка	12,58	565,00	7 107,70
90	ВАЛЧИРАНЕ НА РЕК. ТЕРЕН с ръчен валяк	дка	12,58	565,00	7 107,70
91	ЗАСЯВАНЕ НА ТРЕВНИ СМЕСКИ (15кг/дка)	кг	188,85	97,70	18 450,65
92	ЗАРИВАНЕ НА ТРЕВНИ СМЕСКИ С ГРЕБЛО (ръчно)	дка	12,58	472,90	5 937,76
93	Валчане с ръчен валяк >= 50 kg	дка	12,58	410,00	5 157,80
94	Полване на тревни площи - 5 м3/дка, двукратно през първата година	дка	12,58	77,80	978,72
95	Косене на новозаяти площи - 3 коситби при пролетен посев, 2 коситби при есенен посев	дка	25,16	197,20	4 961,55
96	ГРИЖИ ПРЕЗ 2РА И 3ТА ГОДИНА				
97	Полване на култури (20+10%)	кг	63,05	33,60	2 118,48
98	Косене на новозаяти площи (веднъж годишно - I+II год)	дка	25,16	175,50	4 415,58
99	Доставка и полагане на N - като амониева селитра за подхранващо торене - 43,0 kg/dka	кг	180,36	2,90	523,04
100	Доставка и полагане на P - като троен суперфосфат за подхранващо торене - 31,2 kg/dka	кг	130,95	3,06	400,71
101	Доставка и полагане на K - като калиев хлорид за подхранващо торене - 10,0 kg/dka	кг	41,83	3,72	155,61
102	Полване на нови тревни площи - 5 м3/дка (веднъж годишно - I+II)	дка	25,16	181,11	4 556,73
103	ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ПО БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ				65 110,40
	СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА БЕЗ ДДС				1 581 960,40
	ДДС 20%				316 392,08
	СТОЙНОСТ С НАЧИСЛЕНО ДДС				1 898 352,48