

Водопровод Гл.кп.1 Стара гара Разделна

N	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	мярка	к-во
1	Рязане на асфалтова настилка	m	633,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	443,10
3	Разваляне на трошенокаменна основа на настилка	m ³	232,85
4	Възстановяване на асфалтова настилка	t	85,08
5	Възстановяване на трошенокаменна настилка.17cm	m ³	94,25
6	Възстановяване на основа от едро трошени камъни 25cm	m ³	138,60
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	30,00
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	0,00
9	Изкоп с багер в земни почви при 1ут. Условие	m ³	340,53
10	Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2m, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен	m ³	227,02
11	Изкоп с багер с ширина 0,6-1,2m в скални почви при 1ут. условие		
12	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни почви	m ³	227,02
13	Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци	m ³	753,27
14	Превоз със самосвал на почви - до 5км.	m ³	498,27
15	Извозване на строителни отпадъци - до 15км.	m ³	255,00
16	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	753,27
17	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкоп	m ³	1228,50
18	Пясък за подложка и засипване на тръби	m ³	193,02
19	Превоз с ръчни колички на пясък на 50m	m ³	193,02
20	Засипване на изкопи с земни маси без трамбоване	m ³	69,28
21	Превоз с ръчни колички на земни маси на 50m	m ³	69,28
22	Засипване на изкопи с каменни фракции без трамбоване	m ³	305,25
23	Превоз с ръчни колички на каменни фракции на 50m	m ³	305,25
24	Уплътняване на насипа с трамбовачен валяк с дебелина на пласта 20cm	m ³	567,55
25	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект	бр.	3
26	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	10
27	Дезинфекция на водопровода	m	351
28	Изпитване на водопровода	m	351
29	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	2
30	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	13
31	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-3/4" /за СВО/	бр.	0
32	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-2" /за СВО/	бр.	0
33	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП /, на челна заварка ф 25, PN 10, в изкоп -за СВО	m	52
34	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби/ПЕВП/, на челна заварка ф 63, PN 10, в изкоп - за СВО	m	30
35	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 90, PN 10, в изкоп	m	9
36	Доставка и монтаж на полиет. фланшов крайник ф90	бр.	6
37	Доставка и монтаж на свободен фланец ф80	бр.	6
38	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 80	бр.	0
39	Доставка и монтаж на шибър ф80 с охр. гърне и шиш	бр.	3
40	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	351
41	Доставка и полагане на детекторна лента	m	351
42	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	6
43	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	12
44	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	702
45	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	0
46	опорен блок	бр.	12
47	Укрепване гърне на СК и ПХ	бр.	25
48	коляно ПЕ ф90-90	бр.	0
49	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-3/4" /за СВО/	бр.	13
50	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-2" /за СВО/	бр.	2

51	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 110, PN 10, в изкоп	m	351
52	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф110	бр.	24
53	Доставка и монтаж на свободен фланец ф100	бр.	24
54	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100	бр.	2
55	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100/80	бр.	6
56	Доставка и монтаж на шибър ф100 с охр. гърне и шиш	бр.	4
57	Доставка и монтаж намалител ф100/80	бр.	2
58	Доставка и монтаж на връзка Етер. тр. - фланец-муфа ф100	бр.	2
59	Хоризонтален сондаж под път 20м	бр.	1
60	Доставка и монтаж на коляно Ф100-90°	бр.	2
61	Доставка и монтаж на коляно Ф100-45°	бр.	2
62	Доставка и монтаж на коляно Ф90-45°	бр.	0
63	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф25-3/4	бр.	26
64	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф63-2	бр.	4
65	Коляно с ел.заваряемо Ф25	бр.	13
65	Коляно с ел.заваряемо Ф63	бр.	2

Водопровод кл.1 и кл.2 Стара гара Разделна

N	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	МЯРКА	К-ВО
1	Рязане на асфалтова настилка	m	180,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	126,00
3	Разваляне на трошенокаменна основа на настилка	m ³	170,52
4	Възстановяване на асфалтова настилка	t	24,19
5	Възстановяване на трошенокаменна настилка.17cm	m ³	69,02
6	Възстановяване на основа от едро трошени камъни 25cm	m ³	101,50
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	4,00
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	0,00
9	Изкоп с багер в земни почви при 1ут. Условие	m ³	255,88
10	Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен	m ³	170,59
11	Изкоп с багер с ширина 0,6-1,2m в скални почви при 1ут. условие		
12	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви	m ³	170,59
13	Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци	m ³	314,87
14	Превоз със самосвал на почви - до 5км.	m ³	138,05
15	Извозване на строителни отпадъци - до 15км.	m ³	176,82
16	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	314,87
17	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкоп	m ³	875,00
18	Пясък за подложка и засипване на тръби	m ³	138,05
19	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	m ³	138,05
20	Засипване на изкопи с земни маси без трамбоване	m ³	288,42
21	Превоз с ръчни колички на земни маси на 50м	m ³	288,42
22	Засипване на изкопи с каменни фракции без трамбоване	m ³	0,00
23	Превоз с ръчни колички на каменни фракции на 50м	m ³	0,00
24	Уплътняване на насипа с трамбовачен валяк с дебелина на пласта 20cm	m ³	426,47
25	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект	бр.	2
26	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	5
27	Дезинфекция на водопровода	m	250
28	Изпитване на водопровода	m	250
29	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	0
30	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	14
31	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-3/4" /за СВО/	бр.	14
32	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-2" /за СВО/	бр.	0
33	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП /, на челна заварка ф 25, PN 10, в изкоп -за СВО	m	70
34	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби/ПЕВП/, на челна заварка ф 63, PN 10, в изкоп - за СВО	m	0
35	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 90, PN 10, в изкоп	m	256
36	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф90	бр.	15
37	Доставка и монтаж на свободен фланец ф80	бр.	15
38	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 80	бр.	3
39	Доставка и монтаж на шибър ф80 с охр. гърне и шиш	бр.	3
40	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	250
41	Доставка и полагане на детекторна лента	m	250
42	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	4
43	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	4
44	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	500
45	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	1
46	опорен блок	бр.	4
47	Укрепване гърне на СК и ПХ	бр.	19
48	коляно ПЕ ф90-90	бр.	0
49	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-3/4" /за СВО/	бр.	0
50	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-2" /за СВО/	бр.	0

51	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 110, PN 10, в изкоп	m	0
52	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф110	бр.	0
53	Доставка и монтаж на свободен фланец ф100	бр.	0
54	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100	бр.	0
55	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100/80	бр.	0
56	Доставка и монтаж на шибър ф100 с охр. гърне и шиш	бр.	0
57	Доставка и монтаж намалител ф100/80	бр.	0
58	Доставка и монтаж на връзка Етер. тр. - фланец-муфа ф100	бр.	0
59	Хоризонтален сондаж под път 20м	бр.	0
60	Доставка и монтаж на коляно Ф100-90°	бр.	0
61	Доставка и монтаж на коляно Ф100-45°	бр.	0
62	Доставка и монтаж на коляно Ф90-45°	бр.	0
63	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф25-3/4	бр.	28
64	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф63-2	бр.	0
65	Коляно с ел.заваряемо Ф25	бр.	14
66	Коляно с ел.заваряемо Ф63	бр.	0

Водопровод кл.3 Стара гара Разделна

N	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	мярка	к-во
1	Рязане на асфалтова настилка	m	0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	0,00
3	Разваляне на трошенокаменна основа на настилка	m ³	198,16
4	Възстановяване на асфалтова настилка	t	0,00
5	Възстановяване на трошенокаменна настилка.17cm	m ³	80,21
6	Възстановяване на основа от едро трошени камъни 25cm	m ³	117,95
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	0,00
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	0,00
9	Изкоп с багер в земни почви при 1ут. Условие	m ³	271,37
10	Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен	m ³	180,91
11	Изкоп с багер с ширина 0,6-1,2m в скални почви при 1ут. условие		
12	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни почви	m ³	180,91
13	Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци	m ³	348,58
14	Превоз със самосвал на почви - до 5км.	m ³	150,43
15	Извозване на строителни отпадъци - до 15км.	m ³	198,16
16	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	348,58
17	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкоп	m ³	1074,50
18	Пясък за подложка и засипване на тръби	m ³	150,43
19	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	m ³	150,43
20	Засипване на изкопи с земни маси без трамбоване	m ³	301,85
21	Превоз с ръчни колички на земни маси на 50м	m ³	301,85
22	Засипване на изкопи с каменни фракции без трамбоване	m ³	0,00
23	Превоз с ръчни колички на каменни фракции на 50м	m ³	0,00
24	Уплътняване на насипа с трамбовачен валяк с дебелина на пласта 20cm	m ³	452,28
25	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект	бр.	2
26	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	5
27	Дезинфекция на водопровода	m	307
28	Изпитване на водопровода	m	307
29	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	0
30	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	10
31	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-3/4" /за СВО/	бр.	10
32	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-2" /за СВО/	бр.	0
33	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП/, на челна заварка ф 25, PN 10, в изкоп -за СВО	m	35
34	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби/ПЕВП/, на челна заварка ф 63, PN 10, в изкоп - за СВО	m	0
35	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 90, PN 10, в изкоп	m	313
36	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф90	бр.	12
37	Доставка и монтаж на свободен фланец ф80	бр.	12
38	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 80	бр.	2
39	Доставка и монтаж на шибър ф80 с охр. гърне и шиш	бр.	3
40	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	307
41	Доставка и полагане на детекторна лента	m	307
42	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	4
43	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	4
44	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	614
45	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	0
46	опорен блок	бр.	4
47	Укрепване гърне на СК и ПХ	бр.	15
48	коляно ПЕ ф90-90	бр.	1
49	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-3/4" /за СВО/	бр.	0
50	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-2" /за СВО/	бр.	0

51	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 110, PN 10, в изкоп	m	0
52	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф110	бр.	0
53	Доставка и монтаж на свободен фланец ф100	бр.	0
54	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100	бр.	0
55	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100/80	бр.	0
56	Доставка и монтаж на шибър ф100 с охр. гърне и шиш	бр.	0
57	Доставка и монтаж намалител ф100/80	бр.	0
58	Доставка и монтаж на връзка Етер. тр. - фланец-муфа ф100	бр.	0
59	Хоризонтален сондаж под път 20м	бр.	0
60	Доставка и монтаж на коляно Ф100-90°	бр.	0
61	Доставка и монтаж на коляно Ф100-45°	бр.	0
62	Доставка и монтаж на коляно Ф90-45°	бр.	1
63	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф25-3/4	бр.	20
64	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф63-2	бр.	0
65	Коляно с ел.заваряемо Ф25	бр.	10
66	Коляно с ел.заваряемо Ф63	бр.	0

Водопровод кл.4 Стара гара Разделна

N	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	мярка	к-во
1	Рязане на асфалтова настилка	m	324,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	226,80
3	Разваляне на трошенокаменна основа на настилка	m ³	144,06
4	Възстановяване на асфалтова настилка	t	43,55
5	Възстановяване на трошенокаменна настилка.17cm	m ³	58,31
6	Възстановяване на основа от едро трошени камъни 25cm	m ³	85,75
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	24,00
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	0,00
9	Изкоп с багер в земни почви при 1ут. Условие	m ³	204,86
10	Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен	m ³	136,58
11	Изкоп с багер с ширина 0,6-1,2m в скални почви при 1ут. условие		
12	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви	m ³	136,58
13	Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци	m ³	418,20
14	Превоз със самосвал на почви - до 5км.	m ³	262,80
15	Извозване на строителни отпадъци - до 15км.	m ³	155,40
16	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	418,20
17	Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп	m ³	731,50
18	Пясък за подложка и засипване на тръби	m ³	113,25
19	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	m ³	113,25
20	Засипване на изкопи с земни маси без трамбоване	m ³	78,64
21	Превоз с ръчни колички на земни маси на 50м	m ³	78,64
22	Засипване на изкопи с каменни фракции без трамбоване	m ³	149,56
23	Превоз с ръчни колички на каменни фракции на 50м	m ³	149,56
24	Уплътняване на насипа с трамбовачен валеж с дебелина на пласта 20cm	m ³	341,44
25	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект	бр.	1
26	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	4
27	Дезинфекция на водопровода	m	209
28	Изпитване на водопровода	m	209
29	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	0
30	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	11
31	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-3/4" /за СВО/	бр.	11
32	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-2" /за СВО/	бр.	0
33	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП /, на челна заварка ф 25, PN 10, в изкоп -за СВО	m	55
34	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби/ПЕВП/, на челна заварка ф 63, PN 10, в изкоп - за СВО	m	0
35	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 90, PN 10, в изкоп	m	212
36	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф90	бр.	8
37	Доставка и монтаж на свободен фланец ф80	бр.	8
38	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 80	бр.	2
39	Доставка и монтаж на шибър ф80 с охр. гърне и шиш	бр.	3
40	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	209
41	Доставка и полагане на детекторна лента	m	209
42	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	4
43	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6
44	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	418
45	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	0
46	опорен блок	бр.	4
47	Укрепване гърне на СК и ПХ	бр.	15
48	коляно ПЕ ф90-90	бр.	2
49	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-3/4" /за СВО/	бр.	0
50	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-2" /за СВО/	бр.	0

51	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 110, PN 10, в изкоп	m	0
52	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф110	бр.	0
53	Доставка и монтаж на свободен фланец ф100	бр.	0
54	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100	бр.	0
55	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100/80	бр.	0
56	Доставка и монтаж на шибър ф100 с охр. гърне и шиш	бр.	0
57	Доставка и монтаж намалител ф100/80	бр.	0
58	Доставка и монтаж на връзка Етер. тр. - фланец-муфа ф100	бр.	0
59	Хоризонтален сондаж под път 20м	бр.	0
60	Доставка и монтаж на коляно Ф100-90°	бр.	0
61	Доставка и монтаж на коляно Ф100-45°	бр.	0
62	Доставка и монтаж на коляно Ф90-45°		
63	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф25-3/4	бр.	22
64	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф63-2	бр.	0
65	Коляно с ел.заваряемо Ф25	бр.	11
66	Коляно с ел.заваряемо Ф63	бр.	0

Водопровод кл.5 Стара гара Разделна

N	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	мярка	к-во
1	Рязане на асфалтова настилка	m	446,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	312,20
3	Разваляне на трошенокаменна основа на настилка	m ³	131,12
4	Възстановяване на асфалтова настилка	t	59,94
5	Възстановяване на трошенокаменна настилка.17cm	m ³	53,07
6	Възстановяване на основа от едро трошени камъни 25cm	m ³	78,05
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	18,00
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	150,00
9	Изкоп с багер в земни почви при 1ут. Условие	m ³	172,45
10	Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен	m ³	114,97
11	Изкоп с багер с ширина 0,6-1,2m в скални почви при 1ут. условие		
12	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви	m ³	114,97
13	Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци	m ³	434,15
14	Превоз със самосвал на почви - до 5км.	m ³	287,42
15	Извозване на строителни отпадъци - до 15км.	m ³	146,73
16	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	434,15
17	Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп	m ³	686,00
18	Пясък за подложка и засипване на тръби	m ³	99,18
19	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	m ³	99,18
20	Засипване на изкопи с земни маси без трамбоване	m ³	0,00
21	Превоз с ръчни колички на земни маси на 50м	m ³	0,00
22	Засипване на изкопи с каменни фракции без трамбоване	m ³	188,24
23	Превоз с ръчни колички на каменни фракции на 50м	m ³	188,24
24	Уплътняване на насипа с трамбовачен валеж с дебелина на пласта 20cm	m ³	287,42
25	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект	бр.	1
26	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	3
27	Дезинфекция на водопровода	m	196
28	Изпитване на водопровода	m	196
29	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	0
30	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	0
31	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-3/4" /за СВО/	бр.	8
32	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-2" /за СВО/	бр.	0
33	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП /, на челна заварка ф 25, PN 10, в изкоп -за СВО	m	32
34	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби/ПЕВП/, на челна заварка ф 63, PN 10, в изкоп - за СВО	m	0
35	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 90, PN 10, в изкоп	m	199
36	Доставка и монтаж на полиет. фланшов крайник ф90	бр.	7
37	Доставка и монтаж на свободен фланец ф80	бр.	7
38	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 80	бр.	1
39	Доставка и монтаж на шибър ф80 с охр. гърне и шиш	бр.	2
40	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	196
41	Доставка и полагане на детекторна лента	m	196
42	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	3
43	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	7
44	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	392
45	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	0
46	опорен блок	бр.	1
47	Укрепване гърне на СК и ПХ	бр.	11
48	коляно ПЕ ф90-90	бр.	0
49	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-3/4" /за СВО/	бр.	0
50	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-2" /за СВО/	бр.	0

51	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 110, PN 10, в изкоп	m	0
52	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф110	бр.	0
53	Доставка и монтаж на свободен фланец ф100	бр.	0
54	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100	бр.	0
55	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100/80	бр.	0
56	Доставка и монтаж на шибър ф100 с охр. гърне и шиш	бр.	0
57	Доставка и монтаж намалител ф100/80	бр.	0
58	Доставка и монтаж на връзка Етер. тр. - фланец-муфа ф100	бр.	0
59	Хоризонтален сондаж под път 20м	бр.	0
60	Доставка и монтаж на коляно Ф100-90°	бр.	0
61	Доставка и монтаж на коляно Ф100-45°	бр.	0
62	Доставка и монтаж на коляно Ф90-45°		
63	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф25-3/4	бр.	16
64	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф63-2	бр.	0
65	Коляно с ел.заваряемо Ф25	бр.	8
66	Коляно с ел.заваряемо Ф63	бр.	0

Водопровод кл.6 и кл.7 Стара гара Разделна

N	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	мярка	к-во
1	Рязане на асфалтова настилка	m	902,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	631,40
3	Разваляне на трошенокаменна основа на настилка	m ³	315,76
4	Възстановяване на асфалтова настилка	t	121,23
5	Възстановяване на трошенокаменна настилка.17cm	m ³	127,81
6	Възстановяване на основа от едро трошени камъни 25cm	m ³	187,95
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	34,00
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	0,00
9	Изкоп с багер в земни почви при 1ут. Условие	m ³	430,39
10	Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен	m ³	286,93
11	Изкоп с багер с ширина 0,6-1,2м в скални почви при 1ут. условие		
12	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни почви	m ³	286,93
13	Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци	m ³	992,36
14	Превоз със самосвал на почви - до 5км.	m ³	645,03
15	Извозване на строителни отпадъци - до 15км.	m ³	347,33
16	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	992,36
17	Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп	m ³	1634,50
18	Пясък за подложка и засипване на тръби	m ³	243,36
19	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	m ³	243,36
20	Засипване на изкопи с земни маси без трамбоване	m ³	72,29
21	Превоз с ръчни колички на земни маси на 50м	m ³	72,29
22	Засипване на изкопи с каменни фракции без трамбоване	m ³	401,67
23	Превоз с ръчни колички на каменни фракции на 50м	m ³	401,67
24	Уплътняване на насипа с трамбовачен валяк с дебелина на пласта 20cm	m ³	717,32
25	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект	бр.	3
26	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	8
27	Дезинфекция на водопровода	m	467
28	Изпитване на водопровода	m	467
29	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 2" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	1
30	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 3/4" с охранителна гарнитура, за СВО	бр.	16
31	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-3/4" /за СВО/	бр.	16
32	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП 90-2" /за СВО/	бр.	1
33	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби /ПЕВП /, на челна заварка ф 25, PN 10, в изкоп -за СВО	m	88
34	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби/ПЕВП/, на челна заварка ф 63, PN 10, в изкоп - за СВО	m	5
35	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 90, PN 10, в изкоп	m	476
36	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф90	бр.	20
37	Доставка и монтаж на свободен фланец ф80	бр.	20
38	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 80	бр.	5
39	Доставка и монтаж на шибър ф80 с охр. гърне и шиш	бр.	5
40	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	467
41	Доставка и полагане на детекторна лента	m	467
42	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	4
43	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	8
44	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	934
45	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	2
46	опорен блок	бр.	9
47	Укрепване гърне на СК и ПХ	бр.	25
48	коляно ПЕ ф90-90	бр.	0
49	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-3/4" /за СВО/	бр.	0
50	Доставка и монтаж на ел.заварена водовземна скоба,на резба, върху полиетиленови тръби ПЕВП110-2" /за СВО/	бр.	0

51	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, на челна заварка ф 110, PN 10, в изкоп	m	0
52	Доставка и монтаж на полиет. фланшов накрайник ф110	бр.	0
53	Доставка и монтаж на свободен фланец ф100	бр.	0
54	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100	бр.	0
55	Доставка и монтаж на тройник фланшов ТФ 100/80	бр.	0
56	Доставка и монтаж на шибър ф100 с охр. гърне и шиш	бр.	0
57	Доставка и монтаж намалител ф100/80	бр.	0
58	Доставка и монтаж на връзка Етер. тр. - фланец-муфа ф100	бр.	0
59	Хоризонтален сондаж под път 20м	бр.	0
60	Доставка и монтаж на коляно Ф100-90°	бр.	0
61	Доставка и монтаж на коляно Ф100-45°	бр.	0
62	Доставка и монтаж на коляно Ф90-45°	бр.	2
63	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф25-3/4	бр.	32
64	Доставка и монтаж на преход муфа РЕ-метал с външна резба Ф63-2	бр.	2
65	Коляно с ел.заваряемо Ф25	бр.	16
66	Коляно с ел.заваряемо Ф63	бр.	1