

До Община Аврен
с. Аврен 9135, ул. "Тодор Ноев" № 8

ОБЩИНА АВРЕН ОБЛАСТ ВАРНА
Входящ № <u>27-2840</u>
Дата <u>19 08 2019</u>

16-25

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за обект:

„Основен ремонт, реконструкция и смяна предназначение за обособяване на
Кметство и Здравна служба в с. Дъбравино, община Аврен”

„СТРОИТЕЛ СВ” ООД

гр. Варна, ул. „Вяра” № 16, ет. 4, оф.8

тел. 052/690 270, факс: 052/690 226

e-mail: stroitel_sv@abv.bg

Л.К. Стоян Стоянов



Образец № 1

ОФЕРТА

От „СТРОИТЕЛ СВ“ ООД

(наименование на оферента)

представявано от Стоян Йорданов Стоянов

(трите имена)

в качеството му на Управител

(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: BG 203801304

адрес по регистрация на дружеството: гр. Варна, ул. „Вяра“ № 16, ет. 4, оф. А8

и/или друга идентифицираща информация

Адрес за кореспонденция: 9025 гр. Варна, ул. „Вяра“ № 16, ет. 4, оф. А8

Телефон № 052/690270

Факс: 052/690226

E-mail: stroitel_sv@abv.bg

Вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите за съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а именно: Удостоверение № I- TV 018824 и Талон №1-TV 03 издадени от ЦПРС за Първа група строежи от трета до пета категория.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в пазарни консултации за обект:
„Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в с. Дъбравино, община Аврен“.

Към офертата прилагаме:

1. Ценово предложение – 1 стр. оригинал.
2. Остойностена КСС – 4 стр. оригинали.

Дата: 19.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Заличено съгл.
чл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗЛД
Управител „СТРОИТЕЛ СВ“ ООД



Образец № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „СТРОИТЕЛ СВ“ ООД
(наименование на оферента)
представявано от Стоян Йорданов Стоянов
(трите имена)
в качеството му на Управител
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за обект: „Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в с. Дъбравно, община Аврен“;

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме Обща цена от 277 750,00 лева (двеста седемдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева) без включен ДДС или 333 300,00 лева (триста тридесет и три хиляди и триста лева) с включен ДДС.


В предложената от нас Обща цена сме включили всички необходими разходи за качествено изпълнение на дейностите.

Дата: 19.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Управител

Заличено съгл.
сл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗЛА



ОБЕКТ: Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в с.Дъбравино, община Аврен" ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Аврен

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No по ред	Описание на допустимите дейности	Ед. мярка	Количество общо	Еденична цена	Обща сума по ред
I	II	III	IV	V	VI
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА					
Демонтажни дейности за подготовка на обект					
1	Демонтаж на съществуваща дограма - прозорци и врати	м ²	118.49	10.00 лв	1 184.90 лв
2	Премахване на съществуващи преградни стени от тухлена зидария 12 см	м ²	82.15	14.00 лв	1 150.10 лв
3	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци	м ³	120.00	50.00 лв	6 000.00 лв
4	Демонтаж на съществуваща хидроизолация и замазка по покрив и борд	м ²	389.05	10.00 лв	3 890.50 лв
ОБЩО ЧАСТ ДЕМОНТАЖ					12 225.50 лв.
Вътрешни СМР					
Направа на зидария					
1	Доставка и изграждане на нови стени от тухлена зидария - 25 см	м ³	15.84	230.00 лв	3 643.20 лв
Направа на щендерни стени от гипсокартон					
1	Доставка и изграждане на нови преградни стени от гипсокартон (двупластов - единият пласт пожароустойчив) 12 см	м ²	188.76	55.00 лв	10 381.80 лв
2	Доставка и изграждане на нови преградни стени от гипсокартон (двупластов - единият пласт пожароустойчив) 15 см	м ²	64.13	55.00 лв	3 527.15 лв
Замазки и настилки					
1	Доставка и полагане на замазка по под	м ²	272	15.00 лв	4 080.00 лв
2	Доставка и направа на настилка с гранитогресни плочи на лепилна смес включително фугиране	м ²	233	52.00 лв	12 116.00 лв
3	Доставка и направа на настилка с теракотни плочи на лепилна смес, включително фугиране	м ²	24.00	45.00 лв	1 080.00 лв
4	Доставка и направа на облицовка с фаянсови плочи на лепилна смес, включително фугиране	м ²	167.00	42.00 лв	7 014.00 лв
5	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартонени плочи с метална конструкция	м ²	233	34.00 лв	7 922.00 лв
6	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартонени плочи с метална конструкция - влагоустойчив /WC/	м ²	24	35.00 лв	840.00 лв
Бояджийски работи					
1	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по тавани, включително подготовка на основата	м ²	233.00	8.50 лв	1 980.50 лв
2	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени, включително подготовка на основата	м ²	731.65	8.00 лв	5 853.20 лв
3	Доставка и полагане на латекс по стени, двукратно	м ²	731.65	6.00 лв	4 389.90 лв
4	Доставка и полагане на латекс по тавани, двукратно	м ²	233	6.50 лв	1 514.50 лв
5	Направа на мазилка по стени /WC/	м ²	70	16.00 лв	1 120.00 лв
Вътрешна дограма					
1	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата 70/200	бр	7	230.00 лв	1 610.00 лв
2	Доставка и монтаж на интериорна MDF врата 80/200	бр	1	400.00 лв	400.00 лв
3	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата 80/200	бр	4	235.00 лв	940.00 лв
4	Доставка и монтаж на интериорна MDF врата 90/200	бр	2	400.00 лв	800.00 лв
5	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата 90/200	бр	10	140.00 лв	1 400.00 лв
6	Доставка и монтаж на екстериорна алуминиева врата 100/200	бр	1	250.55 лв	250.55 лв
7	Доставка и монтаж на екстериорна алуминиева врата 100/265	бр	4	335.55 лв	1 342.20 лв
8	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци	м ³	22	50.00 лв	1 100.00 лв
ОБЩО ЧАСТ СМР					73 305.00 лв.
Топлоизолиране на външните стени на сградата					
1	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м ²	613.00	6.50 лв	3 984.50 лв
2	Очукване и изкърпване на подкожушена мазилка по фасадни стени - 50%	м ²	136.30	20.00 лв	2 726.00 лв
3	Очукване и изкърпване на подкожушено покритие по фасадни цоковни стени - 50%	м ²	55.95	20.00 лв	1 119.00 лв
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд, топлоизолация по външни стени - EPS 10 см с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.035$ W/mK, закрепена с набивни дюбели; алкалоустойчива стъклофибърна мрежа; строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS, паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки	м ²	272.60	34.00 лв	9 268.40 лв
5	Полагане на дълбокопроникващ грунд, топлоизолация EPS 2 см, около дограма с ширина 20 см, алкалоустойчива стъклофибърна мрежа, строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS, паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки	м ²	27.05	30.25 лв	819.05 лв
6	Монтаж ъглозащитен профил с мрежа по ръбове на фасада, прозорци и козирки	м.л.	238.93	9.25 лв	2 210.10 лв
7	Монтаж на водооткачен профил в долния край на топлоизолация стени и горен ръб на отвори	м.л.	40.31	14.50 лв	584.50 лв
8	Полагане на силиконова мазилка по външни стени (фасади), с дебелина 2 mm, в цвят по одобрена мостра	м ²	272.60	18.50 лв	5 043.10 лв
9	Полагане на силиконова мазилка около дограма с ширина (фасади) 20 см, с дебелина 2 mm, в цвят по одобрена мостра	м ²	54.52	20.00 лв	1 090.40 лв
10	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци	м ³	32.00	20.00 лв	640.00 лв

11	Полагане на дълбокопроникаващ грунд, топлоизолация XPS 10 см коефициент на топлопроводност $\leq 0,032 \text{ W/mK}$ по стените на сутерена граничещи с външен въздух, закрепена с набивни дюбели, вкл. лепилен разтвор алкалоустойчива стъклофибърна мрежа; строителен разтвор за лепене и шпакловане на топлоизолация.	м ²	118,36	40,00 лв.	4 734,40 лв.
12	Полагане на мозаечна мазилка по външни стени (цокол), с дебелина 2 mm, в цвят по одобрена мостра;	м ²	118,36	21,95 лв.	2 598,00 лв.
ОБЩО ЧАСТ Топлоизолация					34 817,45 лв.
Топлоизолиране на покрива на сградата					
1	Доставка и монтаж на пароиолация	м ²	331,00	3,50 лв.	1 158,50 лв.
2	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS- 10см	м ²	331,00	25,00 лв.	8 275,00 лв.
3	Доставка и полагане на цим. замазка за наклони	м ²	331,00	25,00 лв.	8 275,00 лв.
4	Доставка и полагане битумен грунд	м ²	331,00	3,00 лв.	993,00 лв.
5	Доставка и монтаж на 2 пласта битумна хидроизолация за плосък покрив	м ²	331,00	25,00 лв.	8 275,00 лв.
6	Доставка и монтаж на армировка за надграждане на борд	кг	370,00	2,05 лв.	758,50 лв.
7	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за надграждане на борд до 50 см	м ³	13,00	150,00 лв.	1 950,00 лв.
8	Очукване на подкожущена мазилка по комини - 70%.	м ²	1,50	7,00 лв.	10,50 лв.
9	Демонтаж на ламаринени обшивки по комини.	л м	3,12	5,00 лв.	15,60 лв.
10	Вароциментова мазилка и шпакловка по комини.	м ²	2,30	30,00 лв.	69,00 лв.
11	Полагане на силиконова мазилка по комини, с дебелина 2 mm, в цвят по одобрена мостра;	м ²	2,30	20,00 лв.	46,00 лв.
12	Доставка и монтаж на шапка от поцинкована ламарина на борд	л м	116,10	22,00 лв.	2 554,20 лв.
13	Изработка и монтаж шапки от поцинкована ламарина по комини.	бр	2,00	120,90 лв.	241,80 лв.
14	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци.	м ³	20,00	50,00 лв.	1 000,00 лв.
ОБЩО ЧАСТ Покрив					33 622,10 лв.
Подмяна на дограмата на сградата					
1	Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма двоен стъклопакет с нискоемизионно обикновено стъкло (мин 36mm дебелина) и $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$, по спецификация.	м ²	58,29	155,00 лв.	9 034,95 лв.
2	Доставка и монтаж на фасадна дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост.	м ²	55,25	144,00 лв.	7 956,00 лв.
3	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, згъл и г.и.)	м.л.	186,70	15,00 лв.	2 793,00 лв.
4	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни алуминиеви первази със странична окомплектовка, с ширина до 20 см.	м.л.	49,20	25,00 лв.	1 230,00 лв.
5	Доставка и монтаж на вътрешни (PVC) подпрозоречни первази със странична окомплектовка, с ширина до 20 см.	м.л.	49,20	30,00 лв.	1 476,00 лв.
6	Пренос, товарене, транспортиране и изхвърляне на отпадъци.	м ³	20,00	50,00 лв.	1 000,00 лв.
ОБЩО ЧАСТ Дограма-сграда					23 489,95 лв.
Обзавеждане					
1	Доставка на маса (Сл.м.1 размери съгласно спецификация - ширина 200 см дължина 90 см, височина 70 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	1,00	450,00 лв.	450,00 лв.
2	Доставка на офис стол (Ст.3 - размери съгласно спецификация - ширина 70 см, дължина 70 см, височина 100 см, материал полипропилен/еко кожа)	бр	6,00	350,00 лв.	2 100,00 лв.
3	Доставка на офис стол (Ст.2 - размери съгласно спецификация - ширина 75 см, дължина 70 см, височина 80 см, материал полипропилен/еко кожа)	бр	7,00	350,00 лв.	2 450,00 лв.
4	Доставка на стол (Ст.1 - размери съгласно спецификация: - ширина 55 см, дължина 50 см, височина 80 см, материал дърво/текстил)	бр	25,00	150,00 лв.	3 750,00 лв.
5	Доставка на офис бюро (Б1 - размери съгласно спецификация - ширина 60 см, дължина 120 см, височина 70 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	7,00	250,00 лв.	1 750,00 лв.
6	Доставка на шкаф (Ш1 - размери съгласно спецификация - ширина 60 см, дължина 250 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	2,00	750,00 лв.	1 500,00 лв.
7	Доставка на шкаф (Ш2 - размери съгласно спецификация - ширина 60 см, дължина 275 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	2,00	800,00 лв.	1 600,00 лв.
8	Доставка на шкаф (Ш3 - размери съгласно спецификация: - ширина 60 см, дължина 200 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	2,00	600,00 лв.	1 200,00 лв.
9	Доставка на шкаф (Ш4 - размери съгласно спецификация - ширина 45 см, дължина 280 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	2,00	700,00 лв.	1 400,00 лв.
10	Доставка на шкаф (Ш5 - размери съгласно спецификация: - ширина 45 см, дължина 180 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	2,00	600,00 лв.	1 200,00 лв.
11	Доставка на шкаф (Ш6 - размери съгласно спецификация: - ширина 60 см, дължина 120 см, височина 210 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	1,00	500,00 лв.	500,00 лв.
12	Доставка на легло (Л1 - размери съгласно спецификация - ширина 90 см дължина 200 см, височина 65 см, материал ПДЧ плоскости)	бр	3,00	280,00 лв.	840,00 лв.
13	Доставка и монтаж на нови климатици BTU - 12. Енергиен клас - А+. Тип хладилен агент - R410A	бр	7,00	1 300,00 лв.	9 100,00 лв.
14	Доставка и монтаж на нови климатици BTU - 9. Енергиен клас - А+, Тип хладилен агент - R410A	бр	2,00	1 210,00 лв.	2 420,00 лв.
15	Доставка и монтаж на ел. ап. радиатори BIG B3 600/100 P=169,2W Размери: - височина 657 мм - ширина 80 мм - дълбочина 97 мм /бр.елементи 10 / цена 20,23 лв. за елемент/	бр	2,00	485,00 лв.	970,00 лв.
16	Доставка на толетни седала (Т1 - съгласно спецификация)	бр	4,00	225,00 лв.	900,00 лв.
17	Доставка на толетни седала (Т2 - съгласно спецификация)	бр	2,00	650,00 лв.	1 300,00 лв.
18	Доставка на тоалетна мивка в комплект с смесителна батерия (M1 - съгласно спецификация)	бр	4,00	610,00 лв.	2 440,00 лв.
19	Доставка на тоалетна мивка в комплект с смесителна батерия (M2 - съгласно спецификация)	бр	7,00	160,00 лв.	1 120,00 лв.

20	Доставка на тоалетна мивка в комплект с смесителна батерия (МЗ - съгласно спецификация)	бр.	2 00	325 00 лв	650 00 лв	
СМР по вертикална планировка					ОБЩО ЧАСТ Обзавеждане	37 640.00 лв.
1	Доставка и полагане на армировка за изграждане на рампи	кг	1025 00	2 05 лв	2 101 25	
2	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за изграждане на рампи	м ³	8 70	150 00 лв	1 305 00	
3	Доставка и полагане на циментово лепило	м ²	67 07	15 00 лв	1 006 05	
4	Доставка и полагане на настилка от "антислип" гранитогрес по външни стълбища и площадки	м ²	67 07	65 00 лв.	4 359 55	
5	Доставка и монтаж на предпазни парпети	л.м	41 35	180 00 лв.	7 443 00	
6	Пренос, товарене, транспортване и изхвърляне на отпадъци:	м ³	17	50 00 лв	850 00	
7	Стълбищен катерач модел Sherpa 902 N или еквивалентен Тегло на устройството – 45 кг Консумирана мощност при заряд – 75 W Максимална височина на стълбалото – 23 см. Мощност на мотора – 220W Минимална ширина на стълбите – 90 см. Минимално пространство за маневри – 97x97см Минимална площадка за маневриране при U-образни стълби – 97 x180 см Максимално натоварване – 130 кг. Максимална скорост 5.5 м мин Работна температура -10 +50 градуса C	бр.	1	7 285 15 лв	7 285 15	
ЧАСТ Виж					ОБЩО ЧАСТ Вертикална	24 350.00 лв.
1	Доставка и монтаж на водопроводни тръби ПЕВП Ø25	м	35	16 50 лв	577 50 лв	
2	Доставка и монтаж на водопроводни тръби ПП в сгради 25мм за студена вода	м	40	16 00 лв	640 00 лв	
3	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби 25мм	м	40	5 00 лв	200 00 лв	
4	Доставка и монтаж на водопроводни тръби ПП в сгради 20мм за студена вода	м	35	15 00 лв	525 00 лв	
5	Доставка и монтаж на водопроводни тръби ПП в сгради 20мм за топла вода	м	25	15 50 лв	387 50 лв.	
6	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби 20мм	м	60	4 50 лв	270 00 лв	
7	Доставка и монтаж на ел бойлер 50л	бр	3	300 00 лв	900 00 лв	
8	Доставка и монтаж на ел бойлер 30л	бр	5	275 00 лв	1 375 00 лв	
9	Доставка и монтаж на улук	м	30	25 00 лв.	750 00 лв	
10	Доставка и монтаж на подолучна пола	м	30	20 00 лв.	600 00 лв	
11	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ø 110	м	60	25 00 лв	1 500 00 лв	
12	Доставка и монтаж на барбакан/водосборно казанче	бр	5	60 00 лв.	300 00 лв	
13	Доставка и монтаж на канализационни тръби PVC Ø160	м	65	30 00 лв.	1 950 00 лв	
14	Доставка и монтаж на канализационни тръби PVC Ø50	м	5	15 00 лв.	75 00 лв	
15	Доставка и монтаж на PVC тройник Ø160	бр	22	15 00 лв	330 00 лв	
16	Доставка и монтаж на PVC тройник Ø160/Ø110	бр	15	15 00 лв	225 00 лв	
17	Доставка и монтаж на PVC тройник Ø160/Ø50	бр	13	15 00 лв	195 00 лв	
18	Доставка и монтаж на PVC колена Ø110 90°	бр	48	12 50 лв	600 00 лв	
19	Доставка и монтаж на PVC колена Ø160 45°	бр	16	13 50 лв	216 00 лв	
20	Доставка и монтаж на подов сифон Ø110	бр	9	25 00 лв	225 00 лв	
21	Доставка и монтаж на PVC ревизионен отвор Ø160	бр	4	15 00 лв	60 00 лв	
22	Доставка и монтаж на готов модул изгребна яма 12 куб.м.	бр	1	7 549 00 лв	7 549 00 лв	
ЧАСТ Електро					ОБЩО ЧАСТ Виж	19 450.00 лв.
1	Доставка и монтаж на Табло ГЕПО 1Т1М	бр.	1	660 00 лв	660 00 лв	
2	Доставка и монтаж на ТаблоТАП, по еднол. схема	бр.	4	280 00 лв	1 120 00 лв	
3	Доставка и монтаж на Кабел NYY 4x25 мм ² (захр. кабел ГРТ)	м	38	45 00 лв	1 710 00 лв	
4	Доставка и монтаж на Кабел NYY 3x10 мм ²	м	35	25 00 лв	875 00 лв	
5	Доставка и монтаж на Кабел NYY 3x6 мм ²	м	3	23 00 лв	69 00 лв	
6	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф 110	м	26	25 00 лв	650 00 лв	
7	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМб 2x1 мм ²	м	40	3 50 лв	140 00 лв	
8	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМб 3x1 мм ²	м	200	3 80 лв	760 00 лв	
9	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМб 3x1.5 мм ²	м	90	4 00 лв.	360 00 лв.	
10	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМб 3x2.5 мм ²	м	230	4 50 лв	1 035 00 лв	
11	Доставка и монтаж на Кабел ПВВМб 3x4 мм ²	м	200	6 00 лв	1 200 00 лв	
12	Доставка и монтаж на Кабел FTP 4x2x0.5 мм ²	м	150	4 00 лв	600 00 лв	
13	Доставка и монтаж на Контакт монофазен скрит монтаж	бр	80	7 00 лв	560 00 лв	
14	Доставка и монтаж на Контакт монофазен скрит монтаж влагозащитен	бр	1	50 лв	50 лв	
15	Доставка и монтаж на Ключ двоен скрит монтаж	бр	1	50 лв	50 лв	
16	Доставка и монтаж на Ключ единичен скрит монтаж	бр	10	5 00 лв	50 00 лв	
17	Доставка и монтаж на Ключ девиаторен скрит монтаж	бр	2	7 50 лв.	15 00 лв	
18	Доставка и монтаж на Осветително тяло обикновено	бр.	1	35 50 лв	35 50 лв	
19	Доставка и монтаж на Осветително тяло LED 40W 60/60cm	бр.	45	80 00 лв	3 600 00 лв	
20	Доставка и монтаж на Детектор за движение 180°	бр.	11	50 00 лв.	550 00 лв	
21	Доставка и монтаж на Детектор за движение 180°	бр.	4	45 00 лв	180 00 лв	
22	Доставка и монтаж на Аплик влагозащитен	бр	4	40 00 лв	160 00 лв	
23	Доставка и монтаж на Кутия конзолна	бр	110	3 50 лв	385 00 лв	
24	Доставка и монтаж на Кутия разклонителна (кръгла)	бр	134	5 00 лв	670 00 лв	
25	Доставка и монтаж на розетки RJ-45	бр	10	10 00 лв	100 00 лв	
26	Доставка и монтаж на Стоманен цинкован проводник ф8 мм	м	140	8 00 лв.	1 120 00 лв	
27	Доставка и монтаж на Заземител с два заземителни кола 63/63/5/1500мм за мълниезащита	бр	4	175 00 лв	700 00 лв.	
28	Доставка и монтаж на Заземител с два кола 63/63/5/1500мм за ГРТ	бр	1	175 00 лв	175 00 лв	
29	Доставка и монтаж на Цинкована шина 40/4 мм	м	8	15 00 лв	120 00 лв	
30	Доставка и монтаж на Газова тръба 3/4" за отводи за гръмоотводна уредба	м	8	10 00 лв	80 00 лв	

31	Доставка и монтаж на Измервателни клеми за мълниезащита (пусково-наладъчни работи)	бр.	4	22 00 лв.	88 00 лв.
1	измерване на импулсното съпротивление R на заземители	бр.	5	75 00 лв.	375 00 лв.
2	измерване на контур фаза-нула на осветителните тела	бр.	61	2 00 лв.	122 00 лв.
3	Замерване контур фаза-нула на контакти	бр.	81	2 00 лв.	162 00 лв.
4	Измерване на ДТЗ	бр.	8	2 00 лв.	16 00 лв.
5	Подготовка за скачване на линии Н.Н. в ТАП	бр.	37	3 00 лв.	111 00 лв.
				ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРО	18 850.00 лв.
				ОБЩО ВСИЧКО	277 750.00 лв.
				20 % ДДС	55 550.00 лв.
				ВСИЧКО ОБЩО С ДДС	333 300.00 лв.

Словом: Триста тридесет и три хиляди и триста лева с включен ДДС.

ДАТА: 19.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

