



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО

ОБЩИНА ЛОМ

гр. Лом
ул. „Дунавска“ №12

ОФЕРТА

Наименование на оферента	„Ивкомплект“ ЕООД
ЕИК	121105144
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Иван Цветанов Попов
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж II група III категория	№ II-TV 000647
Срок на валидност на офертата	6 /шест/ месеца

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикувана от Община Лом обява за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП и чл.29, ал.15 от Наредбата № 12/2016г. на МЗХ, необходими за проект: **„Рехабилитация на общински път MON 2136 от III-114 – Трайково – Замфир – кв.Младеново – II-81 Подобект: Участъци от км 0+000 до км 2+333 и Подбект: Участък от км 5+600 до км 10+318“**, с който общината ще кандидатства за финансиране по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г. и след като се запознахме с приложената техническа спецификация към обявата, Ви предоставяме нашето предложение за вида инвестиция, посочен в същата.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По Техническа спецификация се предвижда изграждане на защитени тръби и защитени шахти – подземни мрежи. Те ще послужат за изграждане и полагане на широколентов интернет и др. подземни мрежи.

Предвижда се рехабилитация на съоръжение - плочогредов мост на км 0+483 СМР, които ще изпълним при стриктно спазване на Техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната база са:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



- Демонтаж на стоманен парапет;
- Разбиване на съществуващи бетонови тротоарни блокове, без изрязване на съществуваща армировка;
- Изграждане на нови тротоарни блокове;
- Монтаж на предпазна ограда;
- Направа на фуги „закрит тип“;
- Подмяна на решетките на чугунените отводнителни;
- Удължаване на чугунени отводнителни;
- Полагане на асфалтобетон.

За извършване на строително-монтажните работи, предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат организирани необходимите човешки и технически ресурси. Всички работници ще притежават необходимата квалификация за извършване на видовете СМР.

Строителната техника, която ще се използва ще бъде подходяща за изпълнение на заложените СМР, съгласно Техническите спецификации.

Изпълнението на СМР за обекта ще бъде в съответствие с Техническите спецификации, Проекта, изискванията на Възложителя, както и с правилата за изпълнение на СМР.

Ще се спазват мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на всички работещи, при извършване на СМР на обекта, съгласно изискванията и разпоредбите по ЗБУТ.

Изпълнението на строителните дейности ще бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание ще се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;
- ПИПСМР за съответните видове работи;
- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;
- БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

(следва да се направи описание на предложението съгласно техническата спецификация, включително обяснителна част)



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 1-КС

За изпълнение на СМР съгласно Количествено-стойностната сметка предлагаме цена от 206 163,38 (словом: двеста и шест хиляди сто шестдесет и три лева и 38 ст.) лв. без ДДС и 247 396,06 (словом: двеста четиридесет и седем хиляди триста деветдесет и шест лева и 6 ст.).

(следва да се остойности количествената сметка към техническата спецификация)

Декларираме, че отговаряме на изискванията на чл.29, ал.11 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020.

Нашето предложение е със срок на валидност 180 /сто осемдесет/ дни от датата на получаването му от Ваша страна.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: гр.София 1680, бул. „България” №56А, вх. А, ет.3, ателие1, тел.: 02/958 43 10, e-mail: ivkomplekt_eood@abv.bg

ДАТА: 29.09.2016 г.

ПОДПИС:

(Иван Попов - Управител)



Обект: Рехабилитация на общински път MON 2136
от III-114 – Трайково – Замфир – кв.Младеново – II-81
Подобект: Участъци от км 0+000 до км 2+333

№	Сметка 3 ПОЛАГАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ	мярка	количество	ед. Цена	общо
3004	Доставка и полагане на тръбна мрежа в сервитута на пътя и всички свързани с това разходи.	м'	925	47.00	43 475.00
3005	Изпълнение на Ревизионни шахти	бр.	14	548.70	7 681.80
ОБЩО Сметка 3:					51 156.80

Обект: Рехабилитация на общински път MON 2136
от III-114 – Трайково – Замфир – кв.Младеново – II-81
Подбект: Участък от км 5+600 до км 10+318

№	Сметка 3 ПОЛАГАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ	мярка	количество	ед. Цена	общо
3009	Доставка и полагане на тръбна мрежа в сервитута на пътя и всички свързани с това разходи.	м'	555	47.00	26 085.00
3010	Изпълнение на Ревизионни шахти	бр.	7	548.70	3 840.90
ОБЩО Сметка 3:					29 925.90

За Мост над р. Лом на км 0+483

№	За Мост над р. Лом на км 0+483	ед.м.	количества	ед. цени	СУМА
1	Демонтаж на същ. стоманен парапет	м	184	12.00	2 208.00
2	Разбиване на стоманобетон с деб. 5см по тротоарни блокове и превоз на депо.	м3	10	127.45	1 274.50
3	Излят на място бетон с клас по якост С35/45 (В45) БДС EN 206-1, с клас по водоуплътност 0.8 и мразоустойчивост 150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	18	255.60	4 600.80
4	Заготовка и монтаж на армировка от стомана клас В500В за тротоарни блокове	кг	1400	2.66	3 724.00
5	Доставка и полагане на PVC тръби Ф90мм в тр.блокове	м	368	18.40	6 771.20
6	Оформяне на кабелни шахти 30/30 с капаци 40/40 в тротоарни блокове	бр.	8	16.66	133.28
7	Доставка и монтаж на нови решетки на чугунени отводнители Ф150мм	бр.	10	80.30	803.00
8	Доставка и монтаж на стоманени тръби Ф159/3мм и L=1000мм за удължаване на чугунени отводнители Ф150мм -10бр.	кг	116	6.40	742.40
9	Доставка и монтаж на ограничителна система за ППС				

	предпазна ограда H1W5 (1,33) за съоръжения, комбинирана с парапет H=112см (2,0)	м	184	170.00	31 280.00
10	Обработка и покриване на оголена армировка с подходящи санитарни средства	м2	26	86.00	2 236.00
11	Направа на нови фуги скрит тип (2бр) по одобрен детайл	м	47.4	940.00	44 556.00
12	Прорязване на фуги - повърхностно и запълване с битумен мастик	м	47.4	25.00	1 185.00
13	Запълване на фуги в тротоарни блокове с битумен мастик	м	24	16.90	405.60
14	Неплътен асфалтобетон (биндер)	т.	12	140.20	1 682.40
15	Плътен асфалтобетон тип А	т.	130	163.45	21 248.50
16	Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при работа на половин платно без спиране на движението	глоб.сума (лв)		0.00	2 230.00
				Общо Сума :	125 080.68

Управител на "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД:





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 000647

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ИВКОМПЛЕКТ ЕООД**

Седалище и адрес на управление: **1510 София, ул. "Г. Илиев" бл.131, вх.В, ет.5, ап.74**

Представяващ: **Иван Цветанов Попов**

ЕИК: **121105144**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0042/07.04.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ВТОРА ГРУПА** • - строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



Върно с оригинала

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 09

Спринтлер ИВКОМПЛЕКТ ЕООД

ЕИК: 121105144

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 000647

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията: *[Signature]*

Илч. д-р инж. Георги Линков

• София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

[Signature]
(д-р) и-р инж. Георги Линков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Настоящото удостоверение е невалидно без приложенния талон с указан срок.