

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА

ОБЩИНА ЛОМ
Пощенски код 3600
Регистрационен индекс и дата
02-00-1303 / 11.12.2018
Срок на валидност
11.12.2018

О Ф Е Р Т А


във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом “,

ОТ

Наименование на оферента	„СТЕНЛИ ОЗ“ ЕООД
ЕИК	111553117
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Инж. Стефан Тасев Костов - Управител
Адрес на управление:	гр.Лом, ул. „Кирил и Методий“ №118
Адрес за кореспонденция:	гр. Лом, ул. „Панайот Волов“ №10
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 2

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„СТЕНЛИ 03“ ЕООД
ЕИК	111553117
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Инж. Стефан Тасев Костов - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр.Лом, ул.“Кирил и Методий“ №118
Телефон: Факс: E-mail:	гр. Лом, ул.“Панайот Волов“ №10

Уважаема г-жо Пенкова,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на единични цени за отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом ”



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде изпълнена при условията на представените от нас Техническото предложение (**Приложение № 4**) и Ценово предложение (**Приложение № 5, неразделна част от което са КСС по Образец №5.1, Образец №5.2 и Образец №5.3**).

Дружеството, което представлявам притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което ми позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи – **Първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от първа до пета категория – Удостоверение I-TV 014464 (за оференти местни лица), а за чуждестранни лица -** в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени:.....

Представям валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на оферента в съответен регистър на тази държава. (**за оференти чуждестранни лица**).

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 90 от датата на подаване на настоящата оферта, до когато ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (**Приложение № 4**) и Ценово предложение (**Приложение № 5 с остойностени КСС по Образец №5.1, Образец №5.2 и Образец №5.3**).

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

11 / 1 2018
инж. Стефан Костов
„Етени 03“ ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом” във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„СТЕНЛИ 03“ ЕООД
ЕИК	111553117
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Инж. Стефан Тасев Костов - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр.Лом, ул.“Кирил и Методий“ №118
Телефон: Факс: E-mail:	гр. Лом, ул.“Панайот Волов“ №10

Уважаема г-жо Пенкова,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Сталийска Махала , община Лом**

Ном	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470.00	4.98	2340.60
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	200.00	3.52	704.00
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00	4.50	900.00
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2.00	570.00	1140.00
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200.00	10.90	2180.00
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00	3.20	640.00
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200.00	4.80	960.00
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35.00	5.90	206.50
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00	6.57	427.05
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00	90.00	180.00
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	30.00	12.00	360.00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200.00	4.20	840.00
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39.00	5.25	204.75
14	Демонтаж на олуци	м	65.00	4.90	318.50
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00	22.00	1430.00
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39.00	19.00	741.00
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125.00	21.00	2625.00
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20.00	10.00	200.00
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3.00	12.00	36.00
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44.00	98.00	4312.00
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8.00	75.00	600.00
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26.00	25.00	650.00
	Ремонт фасада				
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00	2.45	12.25
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00	12.00	60.00

3	Почистване фасада	м2	330.00	5.80	1914.00
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330.00	25.00	8250.00
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120.00	11.00	1320.00
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60.00	3.00	180.00
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330.00	15.00	4950.00
8	Фасадно боядисване бял фасаден около прозорци	м2	40.00	4.50	180.00
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40.00	18.00	720.00
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700	1.50	1050.00
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150	2.20	330.00
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	140	10.00	1400.00
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	28	3.50	98.00
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400	5.00	2000.00
6	Блажно боядисване по цокъл,стълбища и коридори	м2	150	4.00	600.00
7	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700	3.00	2100.00
8	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26.00	18.00	468.00
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9.00	12.00	108.00
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5.00	6.80	34.00
Част: ОВК					
Климатични системи					

1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2	1190.00	2380.00
2	Доставка и монтаж на КС2- стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	7	1098.00	7686.00
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	50	3.80	190.00
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50	4.90	245.00
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50	5.60	280.00
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2	55.00	110.00
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	7	58.00	406.00
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	9	11.00	99.00
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	9	15.00	135.00
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	9	15.00	135.00
11	72 часова проба за климатична система	бр.	9	3.20	28.80
12	Бандажна лента	бр.	9	6.25	56.25
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	9	8.20	73.80

14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	5	350.00	1750.00
15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2	230.00	460.00
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	150.00	150.00
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	100.00	100.00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00	3.10	31.00
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00	3.80	38.00
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00	2.00	20.00
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00	4.20	8.40
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00	5.00	30.00
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	58.00	38.00	2204.00
2	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2.00	20.00	40.00
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1.00	24.00	24.00
4	Доставка плафониера	бр	3.00	28.00	84.00
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	12.00	32.00	384.00
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2.00	30.00	60.00
7	Монтаж осветителни тела	бр	78.00	12.00	936.00
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64.00	32.00	2048.00
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14.00	32.00	448.00
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50.00	35.00	1750.00

2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00	34.00	68.00
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	7.00	14.00
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	8.45	16.90
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	6.90	13.80
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.30	7.80
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100.00	2.10	210.00
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30	2.45	73.50
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	70	3.10	217.00
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	21.00	21.00
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	88.00	88.00
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.50	44.00
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1	2.10	2.10
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	6.65	6.65
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	4.55	4.55
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3	8.00	24.00
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	12.60	37.80
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40	10.22	408.80
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00	4.80	72.00
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25.00	1.25	31.25
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00	32.00	64.00
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00	8.44	16.88
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00	120.10	240.20

12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00	21.90	131.40
13	Измерване на заземител	бр	2	10.40	20.80
14	Измерване на импеданс	бр	52.00	4.95	257.40
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00	254.00	254.00

Стойност без ДДС
ДДС 20 %


72505.73
14501.15

Обща сума

87006.88

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

74 / 1
инж. Стефан Костов
„СТЕНЛИ ОЗ ЕООД“



**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Долно Линево , община Лом**

Ном	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	240.00	4.98	1195.20
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	180.00	3.52	633.60
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00	4.50	810.00
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00	570.00	570.00
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	180.00	10.90	1962.00
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00	3.20	576.00
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	180.00	4.80	864.00
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	28.00	5.90	165.20
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00	6.57	427.05
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3.00	90.00	270.00
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	40.00	12.00	480.00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	180.00	4.20	756.00
13	Демонтаж водосточни тръби	м	35.00	5.25	183.75
14	Демонтаж на олуци	м	65.00	4.90	318.50
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00	21.00	1365.00
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	м	52.00	19.00	988.00
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105.00	21.00	2205.00
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10.00	10.00	100.00
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4.00	12.00	48.00
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33.00	98.00	3234.00
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10.00	75.00	750.00
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15.00	25.00	375.00
	Ремонт фасада				
1	Очукване на компроентирана мазилка по фасада	м2	15.00	2.45	36.75
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15.00	12.00	180.00
3	Почистване фасада и цокъл	м2	290.00	5.30	1537.00

4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270.00	25.00	6750.00
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80.00	11.00	880.00
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270.00	14.00	3780.00
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци, врати,тераса	м2	70.00	4.50	315.00
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00	18.00	360.00
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00	12.00	240.00
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640	1.50	960.00
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	80	10.00	800.00
3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300	4.70	1410.00
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	640	3.00	1920.00
5	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15.00	18.00	270.00
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7.00	12.00	84.00
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4.00	6.80	27.20
Част: ОВК					
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3	1190.00	3570.00

	Доставка и монтаж на КС2- стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80- 3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг.				8784.00
2	;Хладилен реагент R410a	бр.	8	1098.00	
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55	3.80	209.00
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55	4.90	269.50
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55	5.50	302.50
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3	55.00	165.00
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8	58.00	464.00
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11	11.00	121.00
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	11	15.00	165.00
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11	15.00	165.00
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11	3.20	35.20
12	Бандажна лента	бр.	11	6.25	68.75
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11	8.20	90.20
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3	300.00	900.00
15	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1	230.00	230.00
	Част: Електрическа				
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ				
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	150.00	150.00

2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	100.00	100.00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00	3.10	31.00
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00	3.80	38.00
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00	2.00	20.00
6	Суха разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00	4.20	8.40
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00	5.00	30.00
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP -20	бр	51.00	30.00	1530.00
2	Доставка аплик степен влагозащитен	бр	6.00	32.00	192.00
3	Доставка плафониера	бр	2.00	28.00	56.00
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	11.00	29.40	323.40
5	Монтаж осветителни тела	бр	70.00	6.00	420.00
6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59.00	25.00	1475.00
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11.00	26.00	286.00
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с провдник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56.00	25.00	1400.00
2	Контактен излаз монофазен с провдник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00	28.00	56.00
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	7.00	14.00
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	8.40	16.80
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	6.90	13.80
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.30	7.80
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60.00	2.10	126.00
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20	2.45	49.00
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	40	3.00	120.00
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	21.00	21.00
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	85.00	85.00
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.50	44.00

V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1	2.10	2.10
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	6.80	6.80
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	4.50	4.50
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3	8.00	24.00
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	12.50	37.50
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30	5.30	159.00
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00	4.80	72.00
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15.00	1.25	18.75
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00	32.00	64.00
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00	8.44	16.88
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00	120.00	240.00
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлах по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00	21.90	131.40
13	Измерване на заземител	бр	2	10.40	20.80
14	Измерване на импеданс	бр	58.00	4.90	284.20
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00	154.00	154.00

Стойност без ДДС
ДДС 20 %

61214.53
12242.91

Обща сума

73457.44

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

11.1.2019
инж. Стефан Крстов
„СТЕНЛИ 03“ ЕООД

**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Замфир, община Лом**

Ном	Наименование	мярка	количество	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150.00	4.98	747.00
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115.00	3.52	404.80
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00	4.50	517.50
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00	570.10	570.10
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115.00	10.90	1253.50
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00	3.20	368.00
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115.00	4.80	552.00
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25.00	5.90	147.50
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42.00	6.57	275.94
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00	90.00	180.00
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25.00	12.00	300.00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115.00	3.20	368.00
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18.00	3.30	59.40
14	Демонтаж на олуци	м	42.00	3.00	126.00
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42.00	21.00	882.00
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове /	м	18.00	19.00	342.00
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	70.00	21.00	1470.00
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5.00	10.00	50.00
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2.00	12.00	24.00
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8.00	98.00	784.00
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6.50	75.00	487.50
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	6.00	25.00	150.00
	Ремонт фасада				
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00	2.45	12.25

2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00	12.00	60.00
3	Почистване фасада и цокъл	м2	140.00	3.83	536.20
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120.00	25.00	3000.00
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25.00	11.00	275.00
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	120.00	15.00	1800.00
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	25.00	4.50	112.50
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00	15.00	300.00
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00	18.00	360.00
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450	1.53	688.50
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	30	10.00	300.00
3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	25	3.50	87.50
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450	4.93	2218.50
5	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450	3.46	1557.00
6	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6.00	18.00	108.00
7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6.00	12.00	72.00
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3.00	6.80	20.40
Част: ОВК					
Климатични системи					

1	Доставка и монтаж на КС1 - стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2	1190.00	2380.00
2	Доставка и монтаж на КС2- стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4	1098.00	4392.00
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25	3.80	95.00
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25	4.90	122.50
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25	5.60	140.00
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2	55.00	110.00
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4	58.00	232.00
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6	11.00	66.00
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	6	15.00	90.00
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6	15.00	90.00
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6	3.20	19.20
12	Бандажна лента	бр.	6	6.25	37.50
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6	8.20	49.20

14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2	300.00	600.00
15	Доставка и монтаж електрическо аотоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3	230.00	690.00
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	250.00	250.00
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	150.00	150.00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15.00	3.10	46.50
4	Доставка кабел СВТ 3 x 6 мм2	м	15.00	3.80	57.00
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15.00	2.00	30.00
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 6 мм2	бр.	2.00	4.20	8.40
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обвивка 6 мм2	бр.	6.00	5.00	30.00
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр.	33.00	38.20	1260.60
9	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр.	2.00	28.00	56.00
10	Доставка плафониера	бр.	3.00	32.00	96.00
11	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр.	9.00	29.50	265.50
12	Монтаж осветителни тела	бр.	47.00	10.00	470.00
13	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера-с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УЧН 34	бр.	47.00	45.00	2115.00
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр.	36.00	40.00	1440.00
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр.	2.00	40.00	80.00
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					

1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	7.00	14.00
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	8.45	16.90
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	6.90	13.80
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.30	7.80
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85.00	2.10	178.50
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35	2.45	85.75
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	50	3.10	155.00
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	21.00	21.00
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	130.00	130.00
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.50	44.00
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130	3.66	475.80
2	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10	6.80	68.00
3	Доставка и монтаж алуминиев мълниеприемен прът с връх и височина 1,5 м	бр	2	4.55	9.10
4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции – комплект от 2бр.	компл	2	8.00	16.00
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1	12.80	12.80
6	Доставка и монтаж на кръстата клема	бр	6	10.22	61.32
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10	4.80	48.00
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130	10.90	1417.00
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2	32.00	64.00
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2	8.45	16.90
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2	120.00	240.00
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6	1.80	10.80

13	Измерване на заземител	бр	2	10.40	20.80
14	Измерване на импеданс	бр	38	4.90	186.20
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1	255.00	255.00

Стойност без ДДС

40603.96

ДДС 20 %


8120.79


Обща сума

48724.75

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

11 / 1 2019
инж. Стефан Костов
„СТЕНЛИ 03“ ЕООД





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 4

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„СТЕНЛИ 03“ ЕООД
ЕИК	111553117
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Инж. Стефан Тасев Костов - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр.Лом, ул.“Кирил и Методий“ №118 гр. Лом, ул.“Панайот Волов“ №10
Телефон: Факс: E-mail:	0971/66681 0971/66681 office@stenli-bg.com



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Уважаема г-жо Пенкова,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”.

Нашето предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи е както следва:

Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Сталийска Махала , община Лом					
1	2	3	4	5	6
Номер	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	200.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	30.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39.00		
14	Демонтаж на олуци	м	65.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125.00		
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8.00		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26.00		
	Ремонт фасада				
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00		
3	Почистване фасада	м2	330.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120.00		
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60.00		
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330.00		
8	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	40.00		
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40.00		
	Ремонт вътрешни помещения				
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700		
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150		
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	140		
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	28		
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400		
6	Блажно боядисване по цокъл, стълбища и коридори	м2	150		
7	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700		
8	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26.00		
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9.00		
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5.00		
	Част: ОВК				
	Климатични системи				




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2		
2	Доставка и монтаж на КС2- стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ ATXV25/ARXV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	7		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	50		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация K -флекс	мл	50		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация K -флекс	мл	50		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	7		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	9		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	9		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	9		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	9		
12	Бандажна лента	бр.	9		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	9		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	5		
15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00		
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00		
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP -20	бр	58.00		
2	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2.00		
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1.00		
4	Доставка плафониера	бр	3.00		
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	12.00		
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2.00		
7	Монтаж осветителни тела	бр	78.00		
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64.00		
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	70		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25μs	бр	1		
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1		
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1		
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3		
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3		
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40		
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00		
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25.00		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00		
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	52.00		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00		

Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Замфир, община Лом

1	2	3	4	5	6
Номер	Наименование	мярка	количество	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18.00		
14	Демонтаж на олуци	м	42.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби /включително, казанче, есове /	м	18.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	70.00		
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6.50		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.ляна	мл	6.00		
Ремонт фасада					
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00		
3	Почистване фасада и цокъл	м2	140.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25.00		
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	120.00		
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	25.00		
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00		
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00		
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450		
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	30		
3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	25		
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450		
5	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450		
6	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6.00		
7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6.00		
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3.00		
Част: ОВК					
Климатични системи					




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2		
2	Доставка и монтаж на КС2- стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/ARХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация K -флекс	мл	25		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация K -флекс	мл	25		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	6		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6		
12	Бандажна лента	бр.	6		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2		
15	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 6 мм ²	м	15.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15.00		
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 х6 мм ²	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обвивка 6 мм ²	бр.	6.00		
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	33.00		
9	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2.00		
10	Доставка плафониера	бр	3.00		
11	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	9.00		
12	Монтаж осветителни тела	бр	47.00		
13	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера – с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	47.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	36.00		
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	50		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130		
2	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10		
3	Доставка и монтаж алуминиев мълниеприемник прът с връх и височина 1,5 м	бр	2		
4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции – комплект от 2бр.	компл	2		
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1		
6	Доставка и монтаж на кръстата клема	бр	6		
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10		
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2		
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2		
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	38		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1		

Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Долно Линево , община Лом




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

№	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	240.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	180.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	180.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	180.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	28.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	40.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	180.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	35.00		
14	Демонтаж на олуци	м	65.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	м	52.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105.00		
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10.00		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15.00		
	Ремонт фасада				
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	15.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15.00		
3	Почистване фасада и цокъл	м2	290.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80.00		
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270.00		
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци, врати, тераса	м2	70.00		
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00		
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00		
	Ремонт вътрешни помещения				
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640		
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	80		
3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300		
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	640		
5	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15.00		
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7.00		
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4.00		
	Част: ОВК				
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	8		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	11		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11		
12	Бандажна лента	бр.	11		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11		
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3		
15	Доставка и монтаж електрическо аотоплително тяло за санитарни възли за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1		
	Част: Електрическа				
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ				




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00		
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00		
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	51.00		
2	Доставка аплик степен влагозащитен	бр	6.00		
3	Доставка плафониера	бр	2.00		
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	11.00		
5	Монтаж осветителни тела	бр	70.00		
6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59.00		
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56.00		
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	40		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
	V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1		
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1		
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1		
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3		
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3		
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30		
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00		
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15.00		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00		
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00		
12	Доставка и полагане цинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	58.00		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00		

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

11 /
инж. Стефан Костов
„Стенли 03“ ЕООД



Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният Стефан Тасев Костов, данни по документ за самоличност л.к.646536558, издадена на 13.07.2016г. от МВР – Монтана, в качеството си на „СТЕНЛИ 03“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 111553117,, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:


Представяваният от мен оферент не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ...11.12.2018

ДЕКЛАРАТОР:



ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА




О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом“, във връзка с кандидатурата по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	“Кристех 84” ЕООД
ЕИК	160082946
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурор, пълномощник – упоменава се когото е приложимо)	Кристина Георгиева Дъвкова - Управител
Адрес на управление:	гр. Пловдив, ул. “Силистра” №34
Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, ул. “Силистра” №34
Телефон:	0887 77 57 42
Факс:	032/ 64 31 21
E-mail:	k_davkova@yahoo.com



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 2

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ


Наименование на оферента	“Кристех 84” ЕООД
ЕИК	160082946
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурисг, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Кристина Георгиева Дъвкова - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, ул. “Силистра” №34 гр. Пловдив, ул. “Силистра” №34
Телефон: Факс: E-mail:	0887 77 57 42 032/ 64 31 21 k_davkova@yahoo.com

Уважаема г-жо Пенкова,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на единични цени за отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



кметствата – с. Сталнийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом ” след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде изпълнена при условията на представените от нас Техническото предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5, неразделна част от което са КСС по Образец №5.1, Образец №5.2 и Образец №5.3).

Дружеството, което представлявам притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което ми позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи – **Първа група:** строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от трета до пета категория - Удостоверение № I-TV 014994 за вписване от ЦПРС (за оференти местни лица), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени:.....


Представям валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на оферента в съответен регистър на тази държава. (за оференти чуждестранни лица).

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 90 от датата на подаване на настоящата оферта, до когато ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.


Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5 с остойности КСС по Образец №5.1, Образец №5.2 и Образец №5.3).

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

16.05.2018
* ДЪЛГОВЕДЛИВ *
Кристина Делчева



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 4

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	“Кристех 84” ЕООД
ЕИК	160082946
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Кристина Георгиева Дъвкова - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, ул. “Силистра” №34 гр. Пловдив, ул. “Силистра” №34
Телефон: Факс: E-mail:	0887 77 57 42 032/ 64 31 21 k_davkova@yahoo.com



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Уважаема г-жо Пенкова,


След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”.

Нашето предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи е както следва:


Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство с. Сталийска Махала , община Лом					
1	2	3	4	5	6
Номер	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	200.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с цинкована ламарина 0.5 мм	м2	30.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39.00		
14	Демонтаж на олуци	м	65.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125.00		
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8.00		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26.00		
	Ремонт фасада				
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00		
2	Възстановяване на вароциментгова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00		
3	Почистване фасада	м2	330.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120.00		
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60.00		
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330.00		
8	Фасадно боядисване бял фасаден около прозорци	м2	40.00		
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40.00		
	Ремонт вътрешни помещения				
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700		
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150		
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	140		
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	28		
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400		
6	Блажно боядисване по цокъл,стълбища и коридори	м2	150		
7	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700		
8	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26.00		
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9.00		
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




	Част: ОБК				
	Климатични системи				
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.		2	
2	Доставка и монтаж на КС2- стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.		7	
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл		50	
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл		50	
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл		50	
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.		2	
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.		7	
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.		9	
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.		9	
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.		9	
11	72 часова проба за климатична система	бр.		9	
12	Бандажна лента	бр.		9	
13	Пенополиуретанова пяна	бр.		9	
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.		5	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм ²	м	10.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00		
6	Суха разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм ²	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм ²	бр.	6.00		
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP -20	бр	58.00		
2	Доставка аплик стенен влагозащитен	бр	2.00		
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1.00		
4	Доставка плафонiera	бр	3.00		
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	12.00		
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2.00		
7	Монтаж осветителни тела	бр	78.00		
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64.00		
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50.00		
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100.00	
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30	
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	70	
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1	
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3	
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40	
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00	
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25.00	
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00	
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00	
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00	
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	52.00		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00		


Обект : Виедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Замфир, община Лом					
1	2	3	4	5	6
Номер	Наименование	мярка	количество	цена	стойност
Част: Архитектурна					
Ремонт покрив сграда					
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18.00		
14	Демонтаж на олуци	м	42.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове /	м	18.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	70.00		
Подмяна външна дограма сграда					
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6.50		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	6.00		
Ремонт фасада					
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00		
3	Почистване фасада и цокъл	м2	140.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25.00		
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	120.00		
7	Фасадно боядисване бял фасаден около прозорци	м2	25.00		
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00		
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00		
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450		
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	30		
3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	25		
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450		
5	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450		
6	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6.00		
7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6.00		
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3.00		
Част: ОВК					
Климатични системи					




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




1	Доставка и монтаж на КС1 - стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2		
2	Доставка и монтаж на КС2- стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/ARХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	6		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6		
12	Бандажна лента	бр.	6		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6		
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 х 6 мм ²	м	15.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15.00		
6	Суха разделка на кабел СВТ 3 х 6 мм ²	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 6 мм ²	бр.	6.00		
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр.	33.00		
9	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр.	2.00		
10	Доставка плафонiera	бр.	3.00		
11	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр.	9.00		
12	Монтаж осветителни тела	бр.	47.00		
13	Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5 и 4 х1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера - с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр.	47.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 х 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр.	36.00		
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 х 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр.	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр.	2.00		
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр.	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр.	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр.	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	50		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130		
2	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10		
3	Доставка и монтаж алуминиев мълниеприемен прът с връх и височина 1,5 м	бр	2		
4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции – комплект от 2бр.	компл	2		
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1		
6	Доставка и монтаж на кръстата клемма	бр	6		
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10		
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клемма	бр	2		
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2		
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	38		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1		

Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Долно Линево , община Лом


№	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
1	2	3	4	5	6
Част: Архитектурна					
Ремонт покрив сграда					
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	240.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	180.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	180.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	180.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	28.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	40.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	180.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	35.00		
14	Демонтаж на олуци	м	65.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	м	52.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105.00		
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10.00		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15.00		
	Ремонт фасада				
1	Очукване на компрометирана мазилка по фасада	м2	15.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15.00		
3	Почистване фасада и цокъл	м2	290.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80.00		
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270.00		
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци, врати, тераса	м2	70.00		
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00		
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Ремонт вътрешни помещения				
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640	
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	80	
3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300	
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	640	
5	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15.00	
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7.00	
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4.00	
Част: ОБК				
1	Доставка и монтаж на КС1 - степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3	
2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ ATXV25/ARXV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	8	
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11		
9	Замонolitване отвори ф 15/15	бр.	11		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11		
12	Бандажна лента	бр.	11		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11		
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3		
15	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм ²	м	10.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00		
6	Сува разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм ²	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обвивка 10 мм ²	бр.	6.00		
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр.	51.00		
2	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр.	6.00		
3	Доставка плафониера	бр.	2.00		
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр.	11.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



5	Монтаж осветителни тела	бр	70.00		
6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59.00		
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56.00		
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	40		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1		
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1		
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1		
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3		
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3		
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00		
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15.00		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00		
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла пълтна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00		
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	58.00		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00		

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

11.12.2015



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ (за липса на свързаност)

Подписаната **Кристина Георгиева Дъвкова**, данни по документ за самоличност: л.к. №645708126, издадена на 25.03.2015 г. от МВР – гр. Пловдив, в качеството си на Управител на “Кристех 84” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 160082946, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: ...*11.12.2015*...

ДЕКЛАРАТОР:



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом” във връзка с кандидатстване по подмарка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	“Кристех 84” ЕООД
ЕИК	160082946
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Кристина Георгиева Дъвкова - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, ул. “Силистра” №34
Телефон: Факс: E-mail:	гр. Пловдив, ул. “Силистра” №34

Уважаема г-жо Пенкова,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

**Обект : Виедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство с. Долно
Линево , община Лом**

Ном	Наименование	мярка	колнч.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	240,00	5,25	1260,00
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	180,00	3,73	670,95
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	180,00	4,73	850,50
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1,00	598,50	598,50
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	180,00	11,55	2079,00
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	180,00	3,36	604,80
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	180,00	5,04	907,20
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	28,00	6,20	173,46
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65,00	6,88	447,04
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3,00	94,50	283,50
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	40,00	12,60	504,00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	180,00	4,41	793,80
13	Демонтаж водосточни тръби	м	35,00	5,57	194,78
14	Демонтаж на олуци	м	65,00	5,25	341,25
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65,00	22,05	1433,25
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	м	52,00	19,95	1037,40
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105,00	22,05	2315,25
	Подмяна външна дограма сграда			0,00	
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10,00	10,50	105,00
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4,00	12,60	50,40
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33,00	99,75	3291,75
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10,00	78,75	787,50
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15,00	26,25	393,75
	Ремонт фасада			0,00	
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	15,00	2,57	38,59

2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15,00	12,60	189,00
3	Почистване фасада и цокъл	м2	290,00	5,57	1613,85
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270,00	26,25	7087,50
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80,00	11,55	924,00
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270,00	14,70	3969,00
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци, врати, тераса	м2	70,00	4,73	330,75
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20,00	18,90	378,00
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20,00	12,60	252,00
Ремонт вътрешни помещения				0,00	
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640	1,58	1008,00
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	80	10,50	840,00
3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300	4,94	1480,50
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	640	3,15	2016,00
5	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15,00	18,90	283,50
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7,00	12,60	88,20
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4,00	7,14	28,56
				0,00	
Част: ОВК				0,00	
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3	1260,00	3780,00

	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг.				9240,00
2	;Хладилен реагент R410a	бр.	8	1155,00	
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55	3,99	219,45
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55	5,15	282,98
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55	5,88	323,40
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3	57,75	173,25
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8	60,90	487,20
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11	11,55	127,05
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	11	15,75	173,25
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11	15,75	173,25
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11	3,36	36,96
12	Бандажна лента	бр.	11	6,56	72,19
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11	8,61	94,71
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3	315,00	945,00
15	Доставка и монтаж електрическо аотоплително тяло за санитарни възли за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1	241,50	241,50
				0,00	
	Част: Електрическа			0,00	
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			0,00	
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1,00	157,50	157,50

2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1,00	105,00	105,00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10,00	3,26	32,55
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10,00	3,99	39,90
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10,00	2,10	21,00
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2,00	4,41	8,82
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6,00	5,25	31,50
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00	
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP -20	бр	51,00	31,50	1606,50
2	Доставка аплик стенен влагозащитен	бр	6,00	33,60	201,60
3	Доставка плафониера	бр	2,00	29,40	58,80
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	11,00	31,50	346,50
5	Монтаж осветителни тела	бр	70,00	6,30	441,00
6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59,00	26,25	1548,75
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11,00	27,30	300,30
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00	0,00
1	Контактен излаз монофазен с провдник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56,00	26,25	1470,00
2	Контактен излаз монофазен с провдник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2,00	29,40	58,80
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00	
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2,00	7,35	14,70
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2,00	8,87	17,75
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2,00	7,25	14,49
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6,00	1,37	8,19
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60,00	2,21	132,30
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20	2,57	51,45
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	40	3,26	130,20
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1,00	22,05	22,05
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1,00	92,40	92,40

10	Пусково наладъчни работи	чч	8,00	5,78	46,20
	V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ			0,00	
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1	2,21	2,21
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	7,14	7,14
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	4,78	4,78
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3	8,40	25,20
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	13,44	40,32
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30	5,57	166,95
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15,00	5,04	75,60
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15,00	1,31	19,69
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2,00	33,60	67,20
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2,00	8,98	17,96
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2,00	126,00	252,00
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлах по стената (от рев.клема до кол)	м	6,00	24,15	144,90
13	Измерване на заземител	бр	2	12,60	25,20
14	Измерване на импеданс	бр	58,00	5,21	302,06
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1,00	162,75	162,75

Стойност без ДДС

64292,90

ДДС 20 %

12858,58

Обща сума

77151,48

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

11.12.2019
*
*
КРЕДИТЕН СЪЮЗ БГ
*

**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство с.
Сталийска Махала , община Лом**

Ном	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
Част: Архитектурна					
Ремонт покрив сграда					
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470,00	5,25	2467,50
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	200,00	3,73	745,50
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200,00	4,73	945,00
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2,00	598,50	1197,00
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200,00	11,55	2310,00
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200,00	3,36	672,00
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200,00	5,04	1008,00
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35,00	6,20	216,83
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65,00	6,88	447,04
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2,00	94,50	189,00
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	30,00	12,60	378,00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200,00	4,41	882,00
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39,00	5,57	217,04
14	Демонтаж на олуци	м	65,00	5,25	341,25
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65,00	22,05	1433,25
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39,00	19,95	778,05
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125,00	22,05	2756,25
Подмяна външна дограма сграда				0,00	
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20,00	10,50	210,00
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3,00	12,60	37,80
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44,00	102,90	4527,60
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8,00	78,75	630,00
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26,00	26,25	682,50
Ремонт фасада				0,00	
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5,00	2,57	12,86
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5,00	12,60	63,00
3	Почистване фасада	м2	330,00	6,09	2009,70

4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330,00	26,25	8662,50
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120,00	11,55	1386,00
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60,00	3,15	189,00
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330,00	15,75	5197,50
8	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	40,00	4,73	189,00
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40,00	18,90	756,00
	Ремонт вътрешни помещения			0,00	
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700	1,58	1102,50
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150	2,31	346,50
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	140	10,50	1470,00
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	28	3,68	102,90
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400	5,25	2100,00
6	Блажно боядисване по цокъл, стълбища и коридори	м2	150	4,20	630,00
7	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700	3,15	2205,00
8	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26,00	18,90	491,40
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9,00	12,60	113,40
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5,00	7,14	35,70
				0,00	
	Част: ОВК			0,00	
	Климатични системи			0,00	
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2	1260,00	2520,00

	Доставка и монтаж на КС2- стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a				8085,00
2		бр.	7	1155,00	
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	50	3,99	199,50
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50	5,15	257,25
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50	5,88	294,00
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2	57,75	115,50
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	7	60,90	426,30
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	9	11,55	103,95
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	9	15,75	141,75
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	9	15,75	141,75
11	72 часова проба за климатична система	бр.	9	3,36	30,24
12	Бандажна лента	бр.	9	6,56	59,06
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	9	8,61	77,49
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	5	367,50	1837,50
15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2	241,50	483,00
				0,00	
	Част: Електрическа			0,00	
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			0,00	
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1,00	157,50	157,50
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1,00	105,00	105,00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10,00	3,26	32,55
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10,00	3,99	39,90
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10,00	2,10	21,00
6	Сува разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2,00	4,41	8,82

7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм ²	бр.	6,00	5,25	31,50
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					0,00
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	58,00	39,90	2314,20
2	Доставка аплик степен влагозащитен	бр	2,00	21,00	42,00
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1,00	25,20	25,20
4	Доставка плафониера	бр	3,00	29,40	88,20
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пистограма 5 W	бр	12,00	33,60	403,20
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2,00	31,50	63,00
7	Монтаж осветителни тела	бр	78,00	12,60	982,80
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64,00	33,60	2150,40
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14,00	33,60	470,40
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					0,00
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50,00	36,75	1837,50
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2,00	35,70	71,40
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					0,00
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2,00	7,35	14,70
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2,00	8,87	17,75
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2,00	7,25	14,49
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6,00	1,37	8,19
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100,00	2,21	220,50
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30	2,57	77,18
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	70	3,26	227,85
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1,00	22,05	22,05
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1,00	92,40	92,40
10	Пусково наладъчни работи	чч	8,00	5,78	46,20
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					0,00
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25μs	бр	1	2,21	2,21

2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	7,14	7,14
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	4,78	4,78
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3	8,40	25,20
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	13,44	40,32
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40	10,73	429,24
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15,00	5,04	75,60
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25,00	1,31	32,81
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2,00	33,60	67,20
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2,00	8,86	17,72
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2,00	126,00	252,00
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлах по стената (от рев.клема до кол)	м	6,00	23,10	138,60
13	Измерване на заземител	бр	2	10,92	21,84
14	Измерване на импеданс	бр	52,00	5,20	270,27
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1,00	267,75	267,75

Стойност без ДДС

76145,40

ДДС 20 %

15229,08

Обща сума

91374,48

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

КРИСТАЛЕН
*
Кристиана Радкова

**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство с.
Замфир, община Лом**

Ном	Наименование	мярка	количество	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150,00	5,25	787,50
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115,00	3,73	428,66
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115,00	4,73	543,38
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1,00	598,50	598,50
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115,00	11,55	1328,25
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115,00	3,36	386,40
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115,00	5,04	579,60
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25,00	6,20	154,88
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42,00	6,88	288,86
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2,00	94,50	189,00
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25,00	12,60	315,00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115,00	3,36	386,40
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18,00	3,47	62,37
14	Демонтаж на олуци	м	42,00	3,15	132,30
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42,00	22,05	926,10
16	Доставка и монтаж водосточни тръби /включително, казанче, есове /	м	18,00	19,95	359,10
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	70,00	22,05	1543,50
	Подмяна външна дограма сграда			0,00	
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5,00	10,50	52,50
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2,00	12,60	25,20
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8,00	99,75	798,00
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6,50	78,75	511,88
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	6,00	26,25	157,50
	Ремонт фасада			0,00	
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5,00	2,57	12,86
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5,00	12,60	63,00

3	Почистване фасада и цокъл	м2	140,00	3,99	558,60
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120,00	26,25	3150,00
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25,00	11,55	288,75
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	120,00	15,75	1890,00
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	25,00	4,73	118,13
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20,00	15,75	315,00
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20,00	18,90	378,00
Ремонт вътрешни помещения				0,00	
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450	1,58	708,75
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	30	10,50	315,00
3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел. инсталация	м2	25	3,68	91,88
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450	5,25	2362,50
5	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450	3,68	1653,75
6	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6,00	18,90	113,40
7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6,00	12,60	75,60
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3,00	7,14	21,42
				0,00	
Част: ОВК				0,00	
Климатични системи				0,00	
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2	1260,00	2520,00

2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4	1155,00	4620,00
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25	3,99	99,75
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25	5,15	128,63
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25	5,88	147,00
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2	57,75	115,50
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4	60,90	243,60
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6	11,55	69,30
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	6	15,75	94,50
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6	15,75	94,50
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6	3,36	20,16
12	Бандажна лента	бр.	6	6,56	39,38
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6	8,61	51,66
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2	315,00	630,00
15	Доставка и монтаж електрическо аотоплително тяло за санитарни възли за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3	241,50	724,50
				0,00	
	Част: Електрическа			0,00	
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			0,00	
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1,00	262,50	262,50
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1,00	157,50	157,50
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15,00	3,26	48,83
4	Доставка кабел СВТ 3 x 6 мм2	м	15,00	3,99	59,85
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15,00	2,10	31,50
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x6 мм2	бр.	2,00	4,41	8,82

7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 6 мм2	бр.	6,00	5,25	31,50
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	33,00	39,90	1316,70
9	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2,00	29,40	58,80
10	Доставка плафонiera	бр	3,00	33,60	100,80
11	Доставка LED евакуан. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	9,00	31,50	283,50
12	Монтаж осветителни тела	бр	47,00	10,50	493,50
13	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера–с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	47,00	47,25	2220,75
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					0,00
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	36,00	42,00	1512,00
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2,00	42,00	84,00
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					0,00
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2,00	7,35	14,70
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2,00	8,87	17,75
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2,00	7,25	14,49
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6,00	1,37	8,19
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85,00	2,21	187,43
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35	2,57	90,04
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	50	3,26	162,75
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1,00	22,05	22,05
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1,00	141,75	141,75
10	Пусково наладъчни работи	чч	8,00	5,78	46,20
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					0,00
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130	3,84	499,59
2	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10	7,14	71,40
3	Доставка и монтаж алуминиев мълниеприемник прът с връх и височина 1,5 м	бр	2	4,78	9,56

4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции ... комплект от 2бр.	компл	2		16,80
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1	8,40	
6	Доставка и монтаж на кръстата клема	бр	6	13,44	13,44
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10	10,73	64,39
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130	5,04	50,40
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2	11,45	1487,85
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2	33,60	67,20
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2	8,86	17,72
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6	126,00	252,00
13	Измерване на заземител	бр	2	1,89	11,34
14	Измерване на импеданс	бр	38	10,92	21,84
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1	5,20	197,51
				267,75	267,75

Стойност без ДДС

ДДС 20 %

42694,63

8538,93

Обща сума


51233,55

Дата


Име и фамилия

Подпис

Наименование на оферента и печат

11.12.2018


ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА



ОФЕРТА
във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”,

ОТ

Наименование на оферента **ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД**

ЕИК 201635241

Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурорист, **ИВАН ПЪРВАНОВ МЕТОДИЕВ**
пълномощник – упоменава се което е приложимо)


Адрес на управление: **Област Монтана; Община Монтана; ПК 3600;**

Адрес за кореспонденция: **Населено място гр. Монтана; ТРЕТИ МАРТ 210;**

Телефон: **0876889844**

Факс:

E-mail:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 2

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ


Наименование на оферента	ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД
ЕИК	201635241
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурисит, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	ИВАН ПЪРВАНОВ МЕТОДИЕВ
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	Област Монтана; Община Монтана; ПК 3600; Населено място гр. Монтана; ТРЕТИ МАРТ 210;
Телефон: Факс: E-mail:	0876889844

Уважаема г-жо Пенкова,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на единични цени за отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом ” след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде изпълнена при условията на представените от нас Техническото предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5, неразделна част от което са КСС по Образец №5.1, Образец №5.2 и Образец №5.3).

Дружеството, което представлявам притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което ми позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи – Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от трета до пета категория - Удостоверение № I-TV 018230 за вписване от ЦПРС (за оференти местни лица), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени:.....


Представям валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на оферента в съответен регистър на тази държава. (за оференти чуждестранни лица).

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 90 от датата на подаване на настоящата оферта, до когато ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение и Ценово предложение

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

Е. ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2017
10.11.2018
Е. ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2014 ЕООД



ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният Иван Първанов Методиев, данни по документ за самоличност ЕГН 4712131925 в качеството си на Управител на ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 201635241, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.12.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом” във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД
ЕИК	201635241
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	ИВАН ПЪРВАНОВ МЕТОДИЕВ
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	Област Монтана; Община Монтана; ПК 3600; Населено място гр. Монтана; ТРЕТИ МАРТ 210;
Телефон: Факс: E-mail:	0876889844

Уважаема г-жо Пенкова,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Долно Линево , община Лом**

Ном	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	240.00	5.37	1287.60
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	180.00	3.81	685.65
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00	4.83	869.13
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00	611.61	611.61
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	180.00	11.80	2124.54
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00	3.43	618.05
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	180.00	5.15	927.07
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	28.00	6.33	177.26
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00	7.03	456.83
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3.00	96.57	289.71
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	40.00	12.88	515.04
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	180.00	4.51	811.19
13	Демонтаж водосточни тръби	м	35.00	5.69	199.04
14	Демонтаж на олуци	м	65.00	5.37	348.73
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00	22.53	1464.65
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	м	52.00	20.39	1060.12
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105.00	22.53	2365.97
	Подмяна външна дограма сграда			0.00	
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10.00	10.73	107.30
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4.00	12.88	51.50
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33.00	101.94	3363.86
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10.00	80.48	804.75
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15.00	26.83	402.38
	Ремонт фасада			0.00	
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	15.00	2.63	39.43

2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15.00	12.88	193.14
3	Почистване фасада и цокъл	м2	290.00	5.69	1649.20
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270.00	26.83	7242.75
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80.00	11.80	944.24
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270.00	15.02	4055.94
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци, врати,тераса	м2	70.00	4.83	338.00
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00	19.31	386.28
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00	12.88	257.52
Ремонт вътрешни помещения				0.00	
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640	1.61	1030.08
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	80	10.73	858.40
3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300	5.04	1512.93
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	640	3.22	2060.16
5	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15.00	19.31	289.71
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7.00	12.88	90.13
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4.00	7.30	29.19
				0.00	
Част: ОВК				0.00	
1	Доставка и монтаж на КС1 - степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3	1287.60	3862.80

2	Доставка и монтаж на КС2- стenen монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	8	1180.30	9442.40
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55	4.08	224.26
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55	5.26	289.17
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55	6.01	330.48
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3	59.02	177.05
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8	62.23	497.87
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11	11.80	129.83
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	11	16.10	177.05
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11	16.10	177.05
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11	3.43	37.77
12	Бандажна лента	бр.	11	6.71	73.77
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11	8.80	96.78
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стenen монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3	321.90	965.70
15	Доставка и монтаж електрическо аотоплително тяло за санитарни възли за стenen монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1	246.79	246.79
				0.00	
	Част: Електрическа			0.00	
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			0.00	
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	160.95	160.95

2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	107.30	107.30
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00	3.33	33.26
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00	4.08	40.77
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00	2.15	21.46
6	Суха разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00	4.51	9.01
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00	5.37	32.19
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				0.00	
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP -20	бр	51.00	32.19	1641.69
2	Доставка аплик степен влагозащитен	бр	6.00	34.34	206.02
3	Доставка плафониера	бр	2.00	30.04	60.09
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	11.00	32.19	354.09
5	Монтаж осветителни тела	бр	70.00	6.44	450.66
6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59.00	26.83	1582.68
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11.00	27.90	306.88
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				0.00	0.00
1	Контактен излаз монофазен с провдник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56.00	26.83	1502.20
2	Контактен излаз монофазен с провдник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00	30.04	60.09
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				0.00	
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	7.51	15.02
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	9.07	18.13
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	7.40	14.81
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.39	8.37
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60.00	2.25	135.20
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20	2.63	52.58
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	40	3.33	133.05
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	22.53	22.53
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	94.42	94.42
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.90	47.21

V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				0.00	
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1	2.25	2.25
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	7.30	7.30
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	4.88	4.88
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3	8.58	25.75
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	13.73	41.20
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30	5.69	170.61
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00	5.15	77.26
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15.00	1.34	20.12
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00	34.34	68.67
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00	9.17	18.35
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00	128.76	257.52
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00	24.68	148.07
13	Измерване на заземител	бр	2	12.88	25.75
14	Измерване на импеданс	бр	58.00	5.32	308.68
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00	166.32	166.32

Стойност без ДДС
ДДС 20 %

65701.22
13140.24

Обща сума

78841.46

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат



**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Сталийска Махала , община Лом**

Ном	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470.00	5.37	2521.55
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	200.00	3.81	761.83
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00	4.83	965.70
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2.00	611.61	1223.22
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200.00	11.80	2360.60
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00	3.43	686.72
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200.00	5.15	1030.08
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35.00	6.33	221.57
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00	7.03	456.83
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00	96.57	193.14
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	30.00	12.88	386.28
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200.00	4.51	901.32
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39.00	5.69	221.79
14	Демонтаж на олуци	м	65.00	5.37	348.73
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00	22.53	1464.65
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39.00	20.39	795.09
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125.00	22.53	2816.63
	Подмяна външна дограма сграда			0.00	
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20.00	10.73	214.60
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3.00	12.88	38.63
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44.00	105.15	4626.78
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8.00	80.48	643.80
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26.00	26.83	697.45
	Ремонт фасада			0.00	

1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00	2.63	13.14
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00	12.88	64.38
3	Почистване фасада	м2	330.00	6.22	2053.72
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330.00	26.83	8852.25
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120.00	11.80	1416.36
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60.00	3.22	193.14
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330.00	16.10	5311.35
8	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	40.00	4.83	193.14
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40.00	19.31	772.56
	Ремонт вътрешни помещения			0.00	
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700	1.61	1126.65
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150	2.36	354.09
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	140	10.73	1502.20
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	28	3.76	105.15
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400	5.37	2146.00
6	Блажно боядисване по цокъл,стълбища и коридори	м2	150	4.29	643.80
7	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700	3.22	2253.30
8	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26.00	19.31	502.16
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9.00	12.88	115.88
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5.00	7.30	36.48
				0.00	
	Част: ОВК			0.00	
	Климатични системи			0.00	

1	Доставка и монтаж на КС1 - стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2	1287.60	2575.20
2	Доставка и монтаж на КС2- стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	7	1180.30	8262.10
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	50	4.08	203.87
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50	5.26	262.89
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50	6.01	300.44
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2	59.02	118.03
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	7	62.23	435.64
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	9	11.80	106.23
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	9	16.10	144.86
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	9	16.10	144.86
11	72 часова проба за климатична система	бр.	9	3.43	30.90
12	Бандажна лента	бр.	9	6.71	60.36
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	9	8.80	79.19

14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	5	375.55	1877.75
15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2	246.79	493.58
				0.00	
	Част: Електрическа			0.00	
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			0.00	
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	160.95	160.95
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	107.30	107.30
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00	3.33	33.26
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00	4.08	40.77
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00	2.15	21.46
6	Суха разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00	4.51	9.01
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00	5.37	32.19
	II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			0.00	
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	58.00	40.77	2364.89
2	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2.00	21.46	42.92
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1.00	25.75	25.75
4	Доставка плафониера	бр	3.00	30.04	90.13
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	12.00	34.34	412.03
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2.00	32.19	64.38
7	Монтаж осветителни тела	бр	78.00	12.88	1004.33
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64.00	34.34	2197.50
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14.00	34.34	480.70
	III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ			0.00	
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50.00	37.56	1877.75

2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00	36.48	72.96
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					0.00
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	7.51	15.02
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	9.07	18.13
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	7.40	14.81
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.39	8.37
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100.00	2.25	225.33
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30	2.63	78.87
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	70	3.33	232.84
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	22.53	22.53
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	94.42	94.42
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.90	47.21
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					0.00
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1	2.25	2.25
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	7.30	7.30
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	4.88	4.88
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3	8.58	25.75
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	13.73	41.20
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40	10.97	438.64
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00	5.15	77.26
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25.00	1.34	33.53
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00	34.34	68.67
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00	9.06	18.11
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00	128.76	257.52

12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00	23.61	141.64
13	Измерване на заземител	бр	2	11.16	22.32
14	Измерване на импеданс	бр	52.00	5.31	276.19
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00	273.62	273.62

Стойност без ДДС
ДДС 20 %

77813.35
15562.67

Обща сума

93376.02

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

10
ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД 20185
ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД
ЕООД

**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Замфир, община Лом**

Ном	Наименование	мярка	количество	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150.00	5.37	804.75
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115.00	3.81	438.05
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00	4.83	555.28
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00	611.61	611.61
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115.00	11.80	1357.35
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00	3.43	394.86
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115.00	5.15	592.30
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25.00	6.33	158.27
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42.00	7.03	295.18
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00	96.57	193.14
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25.00	12.88	321.90
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115.00	3.43	394.86
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18.00	3.54	63.74
14	Демонтаж на олуци	м	42.00	3.22	135.20
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42.00	22.53	946.39
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове /	м	18.00	20.39	366.97
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	70.00	22.53	1577.31
	Подмяна външна дограма сграда			0.00	
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5.00	10.73	53.65
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2.00	12.88	25.75
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8.00	101.94	815.48
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6.50	80.48	523.09
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	6.00	26.83	160.95
	Ремонт фасада			0.00	

1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00	2.63	13.14
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00	12.88	64.38
3	Почистване фасада и цокъл	м2	140.00	4.08	570.84
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120.00	26.83	3219.00
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25.00	11.80	295.08
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	120.00	16.10	1931.40
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	25.00	4.83	120.71
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00	16.10	321.90
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00	19.31	386.28
Ремонт вътрешни помещения				0.00	
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450	1.61	724.28
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	30	10.73	321.90
3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	25	3.76	93.89
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450	5.37	2414.25
5	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450	3.76	1689.98
6	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6.00	19.31	115.88
7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6.00	12.88	77.26
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3.00	7.30	21.89
				0.00	
Част: ОВК				0.00	
Климатични системи				0.00	

1	Доставка и монтаж на КС1 - стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2	1287.60	2575.20
2	Доставка и монтаж на КС2- стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4	1180.30	4721.20
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25	4.08	101.94
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25	5.26	131.44
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25	6.01	150.22
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2	59.02	118.03
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4	62.23	248.94
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6	11.80	70.82
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	6	16.10	96.57
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6	16.10	96.57
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6	3.43	20.60
12	Бандажна лента	бр.	6	6.71	40.24
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6	8.80	52.79

14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2	321.90	643.80
15	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3	246.79	740.37
				0.00	
	Част: Електрическа			0.00	
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			0.00	
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	268.25	268.25
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	160.95	160.95
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15.00	3.33	49.89
4	Доставка кабел СВТ 3 х 6 мм2	м	15.00	4.08	61.16
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15.00	2.15	32.19
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 х 6 мм2	бр.	2.00	4.51	9.01
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обвивка 6 мм2	бр.	6.00	5.37	32.19
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр.	33.00	40.77	1345.54
9	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр.	2.00	30.04	60.09
10	Доставка плафониера	бр.	3.00	34.34	103.01
11	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр.	9.00	32.19	289.71
12	Монтаж осветителни тела	бр.	47.00	10.73	504.31
13	Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5 и 4 х1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера-с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр.	47.00	48.29	2269.40
	III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ			0.00	
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 х 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр.	36.00	42.92	1545.12
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 х 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр.	2.00	42.92	85.84
	IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ			0.00	
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр.	2.00	7.51	15.02

2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	9.07	18.13
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	7.40	14.81
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.39	8.37
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85.00	2.25	191.53
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35	2.63	92.01
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	50	3.33	166.32
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	22.53	22.53
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	144.86	144.86
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.90	47.21
	V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ			0.00	
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130	3.93	510.53
2	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10	7.30	72.96
3	Доставка и монтаж алуминиев мълниеприемен прът с връх и височина 1,5 м	бр	2	4.88	9.76
4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции – комплект от 2бр.	компл	2	8.58	17.17
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1	13.73	13.73
6	Доставка и монтаж на кръстата клема	бр	6	10.97	65.80
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10	5.15	51.50
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130	11.70	1520.44
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2	34.34	68.67
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2	9.06	18.11
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2	128.76	257.52
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6	1.93	11.59
13	Измерване на заземител	бр	2	11.16	22.32
14	Измерване на импеданс	бр	38	5.31	201.83
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1	273.62	273.62

Стойност без ДДС
ДДС 20 %


43629.84
8725.97

Обща сума

52355.81

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

10
ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД 2018
ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД
ЕООД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 4

ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД
ЕИК	201635241
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурис, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	ИВАН ПЪРВАНОВ МЕТОДИЕВ
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	Област Монтана; Община Монтана; ПК 3600; Населено място гр. Монтана; ТРЕТИ МАРТ 210;
Телефон: Факс: E-mail:	0876889844



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Уважаема г-жо Пенкова,


След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”.

Нашето предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи е както следва:


Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Сталийска Махала , община Лом					
1	2	3	4	5	6
Номер	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	200.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	30.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39.00		
14	Демонтаж на олуци	м	65.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20.00	
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3.00	
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44.00	
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8.00	
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26.00	
Ремонт фасада				
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00	
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00	
3	Почистване фасада	м2	330.00	
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330.00	
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120.00	
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60.00	
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330.00	
8	Фасадно боядисване бял фасаден около прозорци	м2	40.00	
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40.00	
Ремонт вътрешни помещения				
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700	
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150	
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	140	
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	28	
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400	
6	Блажно боядисване по цокъл,стълбища и коридори	м2	150	
7	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700	
8	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26.00	
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9.00	
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5.00	
Част: ОБК				
Климатични системи				




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




1	Доставка и монтаж на КС1 - степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2		
2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ ATXV25/ARXV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	7		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	50		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	7		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	9		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	9		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	9		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	9		
12	Бандажна лента	бр.	9		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	9		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	5		
15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00		
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обвивка 10 мм2	бр.	6.00		
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP -20	бр	58.00		
2	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2.00		
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1.00		
4	Доставка плафонiera	бр	3.00		
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	12.00		
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2.00		
7	Монтаж осветителни тела	бр	78.00		
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64.00		
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	70		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25μs	бр	1		
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1		
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1		
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3		
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3		
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40		
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00		
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25.00		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00		
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	52.00		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00		


Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Замфир, община Лом					
1	2	3	4	5	6
Номер	Наименование	мярка	количество	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18.00		
14	Демонтаж на олуци	м	42.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове /	м	18.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	70.00		
	Подмяна външна дограма сграда				
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6.50		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	6.00		
Ремонт фасада					
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00		
3	Почистване фасада и цокъл	м2	140.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25.00		
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	120.00		
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	25.00		
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00		
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00		
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450		
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	30		
3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	25		
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450		
5	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450		
6	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6.00		
7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6.00		
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3.00		
Част: ОБК					
Климатични системи					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2		
2	Доставка и монтаж на КС2- стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ ATXV25/ARXV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	6		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6		
12	Бандажна лента	бр.	6		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2		
15	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 6 мм ²	м	15.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15.00		
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 6 мм ²	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обвивка 6 мм ²	бр.	6.00		
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	33.00		
9	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2.00		
10	Доставка плафонiera	бр	3.00		
11	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	9.00		
12	Монтаж осветителни тела	бр	47.00		
13	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера – с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	47.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	36.00		
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	50		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
	V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130		
2	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10		
3	Доставка и монтаж алуминиев мълниеприемник с връх и височина 1,5 м	бр	2		
4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемник с връх за коминни конструкции – комплект от 2бр.	компл	2		
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1		
6	Доставка и монтаж на кръстата клемма	бр	6		
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10		
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клемма	бр	2		
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2		
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	38		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметсково с. Долно Линево , община Лом


№	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
1	2	3	4	5	6
Част: Архитектурна					
Ремонт покрив сграда					
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	240.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	180.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	180.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	180.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	28.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	40.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	180.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	35.00		
14	Демонтаж на олуци	м	65.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	м	52.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105.00		
Подмяна външна дограма сграда					
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10.00		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15.00		
Ремонт фасада					
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	15.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15.00		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




3	Почистване фасада и цокъл	м2	290.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80.00		
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270.00		
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци, врати, тераса	м2	70.00		
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00		
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00		
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640		
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	80		
3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300		
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	640		
5	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15.00		
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7.00		
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4.00		
Част: ОВК					
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	8		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	11		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11		
12	Бандажна лента	бр.	11		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11		
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3		
15	Доставка и монтаж електрическо аотоплително тяло за санитарни възли за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1		
Част: Електрическа					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ				
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00	
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00	
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00	
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00	
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00	
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	51.00	
2	Доставка аплик степен влагозащитен	бр	6.00	
3	Доставка плафониера	бр	2.00	
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	11.00	
5	Монтаж осветителни тела	бр	70.00	
6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59.00	
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11.00	
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56.00	
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00	
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60.00	
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20	





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	40		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
	V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1		
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1		
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1		
4	Доставка и монтаж на изолирана шанга държач 50 см	бр	3		
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3		
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30		
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00		
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15.00		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00		
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00		
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлах по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	58.00		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00		


Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail:lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

РЕШЕНИЕ

№: 54/12.12.2018 г.

за резултат от проведени пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г., за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чл. 44 от Закона за обществените поръчки и Протокол от 12.12.2018г. на Комисия, назначена от Кмета на община Лом, за отваряне, разглеждане и класиране на получени оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на **Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталейска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом“.**

О Б Я В Я В А М:

I. Класирането на подадените оферти, както следва:

**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Долно Линево , община Лом**

№м	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност	цена	стойност	цена	стойност
Част: Архитектурна									
Ремонт покрив сграда									
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	М2	240.00	4.98	1195.20	5.25	1260.00	5.365	1287.6
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	М2	180.00	3.52	633.60	3.73	670.95	3.80915	685.647
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	М2	180.00	4.50	810.00	4.73	850.50	4.8285	869.13
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	М3	1.00	570.00	570.00	598.50	598.50	611.61	611.61
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	М2	180.00	10.90	1962.00	11.55	2079.00	11.803	2124.54
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	М2	180.00	3.20	576.00	3.36	604.80	3.4336	618.048
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	М2	180.00	4.80	864.00	5.04	907.20	5.1504	927.072
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	М	28.00	5.90	165.20	6.20	173.46	6.3307	177.2596
9	Доставка и монтаж челни дъски	М	65.00	6.57	427.05	6.88	447.04	7.02815	456.8298
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3.00	90.00	270.00	94.50	283.50	96.57	289.71
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	М2	40.00	12.00	480.00	12.60	504.00	12.876	515.04
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	М2	180.00	4.20	756.00	4.41	793.80	4.5066	811.188
13	Демонтаж водосточни тръби	М	35.00	5.25	183.75	5.57	194.78	5.6869	199.0415
14	Демонтаж на олуци	М	65.00	4.90	318.50	5.25	341.25	5.365	348.725
15	Доставка и монтаж на олуци	М	65.00	21.00	1365.00	22.05	1433.25	22.533	1464.645
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	М	52.00	19.00	988.00	19.95	1037.40	20.387	1060.124

17	Направа изолация (последна плоча) от полутовърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105.00	21.00	2205.00	22.05	2315.25	22.533	2365.965
	Подмяна външна дограма сграда					0.00	0.00	0	
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10.00	10.00	100.00	10.50	105.00	10.73	107.3
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4.00	12.00	48.00	12.60	50.40	12.876	51.504
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33.00	98.00	3234.00	99.75	3291.75	101.935	3363.855
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10.00	75.00	750.00	78.75	787.50	80.475	804.75
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15.00	25.00	375.00	26.25	393.75	26.825	402.375
	Ремонт фасада								
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	15.00	2.45	36.75	2.57	38.59	2.62885	39.43275
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15.00	12.00	180.00	12.60	189.00	12.876	193.14
3	Почистване фасада и цокъл	м2	290.00	5.30	1537.00	5.57	1613.85	5.6869	1649.201
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270.00	25.00	6750.00	26.25	7087.50	26.825	7242.75
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80.00	11.00	880.00	11.55	924.00	11.803	944.24
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270.00	14.00	3780.00	14.70	3969.00	15.022	4055.94
7	Фасадно боядисване бял фазаген около прозорци, врати,тераса	м2	70.00	4.50	315.00	4.73	330.75	4.8285	337.995
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00	18.00	360.00	18.90	378.00	19.314	386.28
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00	12.00	240.00	12.60	252.00	12.876	257.52
	Ремонт вътрешни помещения								
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640	1.50	960.00	1.58	1008.00	1.6095	1030.08
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	80	10.00	800.00	10.50	840.00	10.73	858.4

3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300	4.70	1410.00	4.94	1480.50	5.0431	1512.93
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс, шпакловка	м2	640	3.00	1920.00	3.15	2016.00	3.219	2060.16
5	Доставка и монтаж подрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15.00	18.00	270.00	18.90	283.50	19.314	289.71
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7.00	12.00	84.00	12.60	88.20	12.876	90.132
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4.00	6.80	27.20	7.14	28.56	7.2964	29.1856
	Част: ОВК								
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ; Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1.2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3	1190.00	3570.00	1260.00	3780.00	1287.6	3862.8

2	<p>Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/ARXV25; Отавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a</p>	бр.	8	1098.00	8784.00	1155.00	9240.00	1180.3	9442.4
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55	3.80	209.00	3.99	219.45	4.0774	224.257
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация K -флекс	мл	55	4.90	269.50	5.15	282.98	5.2577	289.1735
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация K -флекс	мл	55	5.50	302.50	5.88	323.40	6.0088	330.484
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3	55.00	165.00	57.75	173.25	59.015	177.045
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8	58.00	464.00	60.90	487.20	62.234	497.872
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11	11.00	121.00	11.55	127.05	11.803	129.833
9	Замонolitване отвори ф 15/15	бр.	11	15.00	165.00	15.75	173.25	16.095	177.045
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11	15.00	165.00	15.75	173.25	16.095	177.045
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11	3.20	35.20	3.36	36.96	3.4336	37.7696
12	Бандажна лента	бр.	11	6.25	68.75	6.56	72.19	6.70625	73.76875

13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11	8.20	90.20	8.61	94.71	8.7986	96.7846
	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулятор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3	300.00	900.00	315.00	945.00	321.9	965.7
14	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулятор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1	230.00	230.00	241.50	241.50	246.79	246.79
	Част: Електрическа								
	I. Е.Л. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ								
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	150.00	150.00	157.50	157.50	160.95	160.95
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	100.00	100.00	105.00	105.00	107.3	107.3
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00	3.10	31.00	3.26	32.55	3.3263	33.263
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00	3.80	38.00	3.99	39.90	4.0774	40.774
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00	2.00	20.00	2.10	21.00	2.146	21.46
6	Суха разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00	4.20	8.40	4.41	8.82	4.5066	9.0132
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00	5.00	30.00	5.25	31.50	5.365	32.19
	II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ								
	Доставка светодиодно осв. тяло с LED - 28W -IP -20								
1		бр.	51.00	30.00	1530.00	31.50	1606.50	32.19	1641.69
2	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр.	6.00	32.00	192.00	33.60	201.60	34.336	206.016
3	Доставка плафонiera	бр.	2.00	28.00	56.00	29.40	58.80	30.044	60.088
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр.	11.00	29.40	323.40	31.50	346.50	32.19	354.09
5	Монтаж осветителни тела	бр.	70.00	6.00	420.00	6.30	441.00	6.438	450.66

6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4x1,5mm2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59.00	25.00	1475.00	26.25	1548.75	26.825	1582.675
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 mm2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11.00	26.00	286.00	27.30	300.30	27.898	306.878
	III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				0.00				
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 mm2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56.00	25.00	1400.00	26.25	1470.00	26.825	1502.2
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 mm2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00	28.00	56.00	29.40	58.80	30.044	60.088
	IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					0.00	0.00	0	
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	7.00	14.00	7.35	14.70	7.511	15.022
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	8.40	16.80	8.87	17.75	9.06685	18.1337
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	6.90	13.80	7.25	14.49	7.4037	14.8074
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.30	7.80	1.37	8.19	1.3949	8.3694
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60.00	2.10	126.00	2.21	132.30	2.2533	135.198
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20	2.45	49.00	2.57	51.45	2.62885	52.577
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	40	3.00	120.00	3.26	130.20	3.3263	133.052
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	21.00	21.00	22.05	22.05	22.533	22.533
9	Доставка и монтаж рулер	бр	1.00	85.00	85.00	92.40	92.40	94.424	94.424
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.50	44.00	5.78	46.20	5.9015	47.212
	V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ								

1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1	2.10	2.10	2.21	2.21	2.2533	2.2533
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	6.80	6.80	7.14	7.14	7.2964	7.2964
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	4.50	4.50	4.78	4.78	4.88215	4.88215
4	Доставка и монтаж на изолирана шанга държач 50 см	бр	3	8.00	24.00	8.40	25.20	8.584	25.752
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	12.50	37.50	13.44	40.32	13.7344	41.2032
6	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30	5.30	159.00	5.57	166.95	5.6869	170.607
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00	4.80	72.00	5.04	75.60	5.1504	77.256
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15.00	1.25	18.75	1.31	19.69	1.34125	20.11875
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00	32.00	64.00	33.60	67.20	34.336	68.672
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00	8.44	16.88	8.98	17.96	9.17415	18.3483
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00	120.00	240.00	126.00	252.00	128.76	257.52
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00	21.90	131.40	24.15	144.90	24.679	148.074
13	Измерване на заземител	бр	2	10.40	20.80	12.60	25.20	12.876	25.752
14	Измерване на импеданс	бр	58.00	4.90	284.20	5.21	302.06	5.32208	308.6806
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00	154.00	154.00	162.75	162.75	166.315	166.315

Стойност без ДДС

ДДС 20 %

Обща сума

61214.53

64292.90

12242.91

12858.58

73457.44

77151.48

65701.22

13140.24

78841.46

**Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Сталийска Махала , община Лом**

Ном	Наименование	мярка	колич.	Участник №1		Участник №2		Участник №3	
				цена	стойност	цена	стойност	цена	стойност
	Част: Архитектурна								
	Ремонт покрив сграда								
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470.00	4.98	2340.60	5.25	2467.50	5.365	2521.55
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваяние и сортиране/	м2	200.00	3.52	704.00	3.73	745.50	3.80915	761.83
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00	4.50	900.00	4.73	945.00	4.8285	965.7
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2.00	570.00	1140.00	598.50	1197.00	611.61	1223.22
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200.00	10.90	2180.00	11.55	2310.00	11.803	2360.6
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00	3.20	640.00	3.36	672.00	3.4336	686.72
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200.00	4.80	960.00	5.04	1008.00	5.1504	1030.08
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35.00	5.90	206.50	6.20	216.83	6.3307	221.5745
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00	6.57	427.05	6.88	447.04	7.02815	456.8298
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00	90.00	180.00	94.50	189.00	96.57	193.14
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с позинована ламарина 0.5 мм	м2	30.00	12.00	360.00	12.60	378.00	12.876	386.28
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200.00	4.20	840.00	4.41	882.00	4.5066	901.32
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39.00	5.25	204.75	5.57	217.04	5.6869	221.7891
14	Демонтаж на олуци	м	65.00	4.90	318.50	5.25	341.25	5.365	348.725
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00	22.00	1430.00	22.05	1433.25	22.533	1464.645
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39.00	19.00	741.00	19.95	778.05	20.387	795.093

17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125.00	21.00	2625.00	22.05	2756.25	22.533	2816.625
	Подмяна външна дограма сграда								
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20.00	10.00	200.00	10.50	210.00	10.73	214.6
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3.00	12.00	36.00	12.60	37.80	12.876	38.628
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44.00	98.00	4312.00	102.90	4527.60	105.154	4626.776
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8.00	75.00	600.00	78.75	630.00	80.475	643.8
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26.00	25.00	650.00	26.25	682.50	26.825	697.45
	Ремонт фасада								
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00	2.45	12.25	2.57	12.86	2.62885	13.14425
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00	12.00	60.00	12.60	63.00	12.876	64.38
3	Почистване фасада	м2	330.00	5.80	1914.00	6.09	2009.70	6.2234	2053.722
4	VVS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330.00	25.00	8250.00	26.25	8662.50	26.825	8852.25
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120.00	11.00	1320.00	11.55	1386.00	11.803	1416.36
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60.00	3.00	180.00	3.15	189.00	3.219	193.14
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330.00	15.00	4950.00	15.75	5197.50	16.095	5311.35
8	Фасадно боядисване бял фазаген около прозорци	м2	40.00	4.50	180.00	4.73	189.00	4.8285	193.14
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40.00	18.00	720.00	18.90	756.00	19.314	772.56
	Ремонт вътрешни помещения								
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700	1.50	1050.00	1.58	1102.50	1.6095	1126.65
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150	2.20	330.00	2.31	346.50	2.3606	354.09
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	140	10.00	1400.00	10.50	1470.00	10.73	1502.2
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на елинсталация	м2	28	3.50	98.00	3.68	102.90	3.7555	105.154

5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400	5.00	2000.00	5.25	2100.00	5.365	2146
6	Блажно боядисване по докъл,стълбища и коридори	м2	150	4.00	600.00	4.20	630.00	4.292	643.8
7	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700	3.00	2100.00	3.15	2205.00	3.219	2253.3
8	Доставка и монтаж подпозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26.00	18.00	468.00	18.90	491.40	19.314	502.164
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9.00	12.00	108.00	12.60	113.40	12.876	115.884
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5.00	6.80	34.00	7.14	35.70	7.2964	36.482
	Част: ОВК								
	Климатични системи								
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2	1190.00	2380.00	1260.00	2520.00	1287.6	2575.2

2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/ARXV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	7	1098.00	7686.00	1155.00	8085.00	1180.3	8262.1
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	50	3.80	190.00	3.99	199.50	4.0774	203.87
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0.8мм в топлоизолация K -флекс	мл	50	4.90	245.00	5.15	257.25	5.2577	262.885
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0.8мм в топлоизолация K -флекс	мл	50	5.60	280.00	5.88	294.00	6.0088	300.44
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2	55.00	110.00	57.75	115.50	59.015	118.03
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	7	58.00	406.00	60.90	426.30	62.234	435.638
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	9	11.00	99.00	11.55	103.95	11.803	106.227
9	Замонилгване отвори ф 15/15	бр.	9	15.00	135.00	15.75	141.75	16.095	144.855
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	9	15.00	135.00	15.75	141.75	16.095	144.855
11	72 часова проба за климатична система	бр.	9	3.20	28.80	3.36	30.24	3.4336	30.9024
12	Бандажна лента	бр.	9	6.25	56.25	6.56	59.06	6.70625	60.35625
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	9	8.20	73.80	8.61	77.49	8.7986	79.1874
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	5	350.00	1750.00	367.50	1837.50	375.55	1877.75

15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2	230.00	460.00	241.50	483.00	246.79	493.58
	Част: Електрическа								
	I. Е.Л. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ								
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	150.00	150.00	157.50	157.50	160.95	160.95
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00	100.00	100.00	105.00	105.00	107.3	107.3
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00	3.10	31.00	3.26	32.55	3.3263	33.263
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00	3.80	38.00	3.99	39.90	4.0774	40.774
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00	2.00	20.00	2.10	21.00	2.146	21.46
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00	4.20	8.40	4.41	8.82	4.5066	9.0132
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00	5.00	30.00	5.25	31.50	5.365	32.19
	II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ								
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	58.00	38.00	2204.00	39.90	2314.20	40.774	2364.892
2	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2.00	20.00	40.00	21.00	42.00	21.46	42.92
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1.00	24.00	24.00	25.20	25.20	25.752	25.752
4	Доставка плафонiera	бр	3.00	28.00	84.00	29.40	88.20	30.044	90.132
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	12.00	32.00	384.00	33.60	403.20	34.336	412.032
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2.00	30.00	60.00	31.50	63.00	32.19	64.38
7	Монтаж осветителни тела	бр	78.00	12.00	936.00	12.60	982.80	12.876	1004.328
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64.00	32.00	2048.00	33.60	2150.40	34.336	2197.504

9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14.00	32.00	448.00	33.60	470.40	34.336	480.704
	III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					0.00	0.00	0	
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50.00	35.00	1750.00	36.75	1837.50	37.555	1877.75
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00	34.00	68.00	35.70	71.40	36.482	72.964
	IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					0.00	0.00	0	
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	7.00	14.00	7.35	14.70	7.511	15.022
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	8.45	16.90	8.87	17.75	9.06685	18.1337
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	6.90	13.80	7.25	14.49	7.4037	14.8074
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.30	7.80	1.37	8.19	1.3949	8.3694
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100.00	2.10	210.00	2.21	220.50	2.2533	225.33
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30	2.45	73.50	2.57	77.18	2.62885	78.8655
7	Доставка и изтегляне FTP кат. 5е кабел в гофр. тръби	м	70	3.10	217.00	3.26	227.85	3.3263	232.841
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	21.00	21.00	22.05	22.05	22.533	22.533
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	88.00	88.00	92.40	92.40	94.424	94.424
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.50	44.00	5.78	46.20	5.9015	47.212
	V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ								
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачга с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1	2.10	2.10	2.21	2.21	2.2533	2.2533

2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1	6.65	6.65	7.14	7.14	7.14	7.2964	7.2964
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1	4.55	4.55	4.78	4.78	4.88215	4.88215	4.88215
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3	8.00	24.00	8.40	25.20	8.584	25.752	25.752
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3	12.60	37.80	13.44	40.32	13.7344	41.2032	41.2032
6	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40	10.22	408.80	10.73	429.24	10.96606	438.6424	438.6424
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00	4.80	72.00	5.04	75.60	5.1504	77.256	77.256
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25.00	1.25	31.25	1.31	32.81	1.34125	33.53125	33.53125
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00	32.00	64.00	33.60	67.20	34.336	68.672	68.672
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00	8.44	16.88	8.86	17.72	9.05612	18.11224	18.11224
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00	120.10	240.20	126.00	252.00	128.76	257.52	257.52
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00	21.90	131.40	23.10	138.60	23.606	141.636	141.636
13	Измерване на заземител	бр	2	10.40	20.80	10.92	21.84	11.1592	22.3184	22.3184
14	Измерване на импеданс	бр	52.00	4.95	257.40	5.20	270.27	5.31135	276.1902	276.1902
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00	254.00	254.00	267.75	267.75	273.615	273.615	273.615

Стойност без ДДС
ДДС 20 %

72505.73
14501.15

76145.40
15229.08
0.00

77813.35
15562.67

Обща сума

87006.88

91374.48

93376.02

Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметство
с. Зафир, община Лом

Ном	Наименование	мярка	количество	цена	стойност	цена	стойност	цена	стойност	Участник №1	Участник №2	Участник №3
	Част: Архитектурна											
	Ремонт покрив сграда											
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150.00	4.98	747.00	5.25	787.50	5.365	804.75			
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115.00	3.52	404.80	3.73	428.66	3.80915	438.0523			
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00	4.50	517.50	4.73	543.38	4.8285	555.2775			
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00	570.10	570.10	598.50	598.50	611.61	611.61			
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115.00	10.90	1253.50	11.55	1328.25	11.803	1357.345			
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00	3.20	368.00	3.36	386.40	3.4336	394.864			
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115.00	4.80	552.00	5.04	579.60	5.1504	592.296			
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25.00	5.90	147.50	6.20	154.88	6.3307	158.2675			
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42.00	6.57	275.94	6.88	288.86	7.02815	295.1823			
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00	90.00	180.00	94.50	189.00	96.57	193.14			
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25.00	12.00	300.00	12.60	315.00	12.876	321.9			
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115.00	3.20	368.00	3.36	386.40	3.4336	394.864			
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18.00	3.30	59.40	3.47	62.37	3.5409	63.7362			
14	Демонтаж на олуци	м	42.00	3.00	126.00	3.15	132.30	3.219	135.198			
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42.00	21.00	882.00	22.05	926.10	22.533	946.386			
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове /	м	18.00	19.00	342.00	19.95	359.10	20.387	366.966			

17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без монолитване с дебелина 100 мм	м2	70.00	21.00	1470.00	22.05	1543.50	22.533	1577.31
	Подмяна външна дограма сграда					0.00	0.00	0	
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5.00	10.00	50.00	10.50	52.50	10.73	53.65
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2.00	12.00	24.00	12.60	25.20	12.876	25.752
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8.00	98.00	784.00	99.75	798.00	101.935	815.48
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6.50	75.00	487.50	78.75	511.88	80.475	523.0875
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	6.00	25.00	150.00	26.25	157.50	26.825	160.95
	Ремонт фасада								
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00	2.45	12.25	2.57	12.86	2.62885	13.14425
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00	12.00	60.00	12.60	63.00	12.876	64.38
3	Почистване фасада и цокъл	м2	140.00	3.83	536.20	3.99	558.60	4.0774	570.836
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120.00	25.00	3000.00	26.25	3150.00	26.825	3219
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25.00	11.00	275.00	11.55	288.75	11.803	295.075
6	Доставка и полагање цветна минерална мазилка	м2	120.00	15.00	1800.00	15.75	1890.00	16.095	1931.4
7	Фасадно боядисване бял фасатен около прозорци	м2	25.00	4.50	112.50	4.73	118.13	4.8285	120.7125
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00	15.00	300.00	15.75	315.00	16.095	321.9
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00	18.00	360.00	18.90	378.00	19.314	386.28
	Ремонт вътрешни помещения								
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450	1.53	688.50	1.58	708.75	1.6095	724.275
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	30	10.00	300.00	10.50	315.00	10.73	321.9

3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел. инсталация	м2	25	3.50	87.50	3.68	91.88	3.7555	93.8875
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450	4.93	2218.50	5.25	2362.50	5.365	2414.25
5	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450	3.46	1557.00	3.68	1653.75	3.7555	1689.975
6	Доставка и монтаж подprozоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6.00	18.00	108.00	18.90	113.40	19.314	115.884
7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6.00	12.00	72.00	12.60	75.60	12.876	77.256
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3.00	6.80	20.40	7.14	21.42	7.2964	21.8892
	Част: ОВК								
	Климатични системи								
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ; Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ; Консумирана мощност (охлаждане): 1.2kW; Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ; EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ; COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ; Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ; Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-5 l dB ; Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ; Размери (външно тяло): 54X85X32 см ; Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ; Хладилен реагент R410a	бр.	2	1190.00	2380.00	1260.00	2520.00	1287.6	2575.2

2	Доставка и монтаж на КС2-стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/ARXV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4	1098.00	4392.00	1155.00	4620.00	1180.3	4721.2
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25	3.80	95.00	3.99	99.75	4.0774	101.935
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25	4.90	122.50	5.15	128.63	5.2577	131.4425
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25	5.60	140.00	5.88	147.00	6.0088	150.22
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2	55.00	110.00	57.75	115.50	59.015	118.03
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4	58.00	232.00	60.90	243.60	62.234	248.936
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6	11.00	66.00	11.55	69.30	11.803	70.818
9	Замонитване отвори ф 15/15	бр.	6	15.00	90.00	15.75	94.50	16.095	96.57
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6	15.00	90.00	15.75	94.50	16.095	96.57
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6	3.20	19.20	3.36	20.16	3.4336	20.6016
12	Бандажна лента	бр.	6	6.25	37.50	6.56	39.38	6.70625	40.2375
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6	8.20	49.20	8.61	51.66	8.7986	52.7916

14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2	300.00	600.00	315.00	630.00	321.9	643.8
15	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3	230.00	690.00	241.50	724.50	246.79	740.37
Част: Електрическа									
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ									
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00	250.00	250.00	262.50	262.50	268.25	268.25
2	Доставка и монтаж в ниша на РГ - по схема	м	1.00	150.00	150.00	157.50	157.50	160.95	160.95
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15.00	3.10	46.50	3.26	48.83	3.3263	49.8945
4	Доставка кабел СВТ 3 x 6 мм2	м	15.00	3.80	57.00	3.99	59.85	4.0774	61.161
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15.00	2.00	30.00	2.10	31.50	2.146	32.19
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x6 мм2	бр.	2.00	4.20	8.40	4.41	8.82	4.5066	9.0132
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 6 мм2	бр.	6.00	5.00	30.00	5.25	31.50	5.365	32.19
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED - 28W - IP - 20	бр	33.00	38.20	1260.60	39.90	1316.70	40.774	1345.542
9	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	2.00	28.00	56.00	29.40	58.80	30.044	60.088
10	Доставка плафониера	бр	3.00	32.00	96.00	33.60	100.80	34.336	103.008
11	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	9.00	29.50	265.50	31.50	283.50	32.19	289.71
12	Монтаж осветителни тела	бр	47.00	10.00	470.00	10.50	493.50	10.73	504.31
13	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера-с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	47.00	45.00	2115.00	47.25	2220.75	48.285	2269.395
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ									

1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	36.00	40.00	1440.00	42.00	1512.00	42.92	1545.12
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00	40.00	80.00	42.00	84.00	42.92	85.84
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ									
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00	7.00	14.00	7.35	14.70	7.511	15.022
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00	8.45	16.90	8.87	17.75	9.06685	18.1337
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00	6.90	13.80	7.25	14.49	7.4037	14.8074
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00	1.30	7.80	1.37	8.19	1.3949	8.3694
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85.00	2.10	178.50	2.21	187.43	2.2533	191.5305
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35	2.45	85.75	2.57	90.04	2.62885	92.00975
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	50	3.10	155.00	3.26	162.75	3.3263	166.315
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00	21.00	21.00	22.05	22.05	22.533	22.533
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00	130.00	130.00	141.75	141.75	144.855	144.855
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00	5.50	44.00	5.78	46.20	5.9015	47.212
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ									
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130	3.66	475.80	3.84	499.59	3.92718	510.5334
2	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10	6.80	68.00	7.14	71.40	7.2964	72.964
3	Доставка и монтаж алуминие мълниеприемен прът с връх и височина 1,5 м	бр	2	4.55	9.10	4.78	9.56	4.88215	9.7643

4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции – комплект от 2бр.	компл	2	8.00	16.00	8.40	16.80	8.584	17.168
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1	12.80	12.80	13.44	13.44	13.7344	13.7344
6	Доставка и монтаж на кръстата клема	бр	6	10.22	61.32	10.73	64.39	10.96606	65.79636
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10	4.80	48.00	5.04	50.40	5.1504	51.504
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130	10.90	1417.00	11.45	1487.85	11.6957	1520.441
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2	32.00	64.00	33.60	67.20	34.336	68.672
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2	8.45	16.90	8.86	17.72	9.05612	18.11224
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2	120.00	240.00	126.00	252.00	128.76	257.52
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6	1.80	10.80	1.89	11.34	1.9314	11.5884
13	Измерване на заземител	бр	2	10.40	20.80	10.92	21.84	11.1592	22.3184
14	Измерване на импеданс	бр	38	4.90	186.20	5.20	197.51	5.31135	201.8313
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1	255.00	255.00	267.75	267.75	273.615	273.615

Стойност без ДДС
ДДС 20 %

40603.96
8120.79

42694.63
8538.93

43629.84
8725.969

Обща сума

48724.75

51233.55


52355.81

Място	Оферта	Участник
1	Оферта вх. № 92-00-1303 от 11.12.2018 г.	"СТЕНЛИ 03" ЕООД
2	Оферта вх. № 92-00-1304 от 11.12.2018 г.	"КРИСТЕХ 84" ЕООД
3	Оферта вх. № 92-00-1305 от 11.12.2018 г.	"ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД

II. Избрана оферта, за определяне стойността на Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталейска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”.

➤ Оферта вх. № 92-00-1303 от 11.12.2018 г., представена от "СТЕНЛИ 03" ЕООД

III. Мотиви за избора: Най-ниска цена за всяка позиция.



ПЕНКА ПЕНКОВА

Кмет на Община Лом

Съгласували:

Инж. Валентин Евтимов - Зам. Кмет ТСУБУП

Изготвил:

Цветелина Миронова - мл. експерт ОП