

Образец № 4 Ценова оферта

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за обществена поръчка с предмет:

**„Реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб.м, в с. Стара Кресна,
община Кресна“**

От **ОБЕДИНЕНИЕ „ВИ КЕЙ – РУЕН“ ДЗЗД**

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя
(когато е приложимо): BG 177247904

представявано от **КИНА ДОЧЕВА ДИМИТРОВА**
(трите имена)

в качеството му на **ПРЕДСТАВЛЯВАЩ И УПРАВЛЯВАЩ**
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на СМР, предмет на поръчката, е в размер на **1 351 488,64** [един милион триста петдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и осем лв.и 64ст.] без ДДС и **1 621 786,37** [един милион шестотин двадесет и една хиляди седемстотин осемдесет и шест лв. и 37ст.] лв. с ДДС.

II. Потвърждаваме, че цената за изпълнение на договора е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включва цената на финансовия риск, всички разноски за заплащане на труда на лицата, включени в Екипа ни за изпълнение на поръчката, както и всякакви други разходи необходими за изпълнение на Договора.

III. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за участие.


При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб.м, в с. Стара Кресна, община Кресна“

ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

п.к.2840 гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, тел./факс: 07433/87-30, <http://kresna-bg.com>

Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена КСС на видовете работи с предлагани единични и общи цени – Образец № 4а.

Дата	19/02/2018г.
Име и фамилия	КИНА ДИМИТРОВА
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

ЗАБЕЛЕЖКА! От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта са налице аритметични грешки и разлика в крайната цена за изпълнение на поръчката и сборът между единичните цени в остойностената от него количествено-стойностна сметка, както и разлика и несъответствия между количества, мерни единици и други, които водят до разминаване с предоставените от Възложителя.

Образец № 4а – КСС на видовете работи с предлагани единични и общи цени

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И РЕЗЕРВОАР 100КУБ.М. В С. СТАРА КРЕСНА, ОБЩИНА КРЕСНА

ПОДЪЕМЪТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА" НА С. СТАРА КРЕСНА					
№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС	ОБЩА С-СТ БЕЗ ДДС
1	Изкоп в земни почви с шир до 1,20 и дълбочина до 2м ръчно	м ³	3080	31,26	96 280,80
2	Изкоп в скални почви с шир до 1,20 и дълбочина до 2м ръчно	м ³	3080	74,82	230 445,60
3	Обратно засипване на изкоп с огр.шир.	м ³	2746	10,79	29 629,34
4	Уплътняване на земни почви	м ³	2746	1,74	4 778,04
5	Обратно засипване на изкоп с огр. шир.без трамб.ск. п.	м ³	2746	11,34	31 139,64
6	Обратно засипване на пясък ръчно	м ³	1145	69,52	79 600,40
7	Уплътняване на пясък	м ³	1145	8,29	9 492,05
8	Изкоп с багер на з. п. на транспорт при едно утежнено условие	м ³	2046	5,53	11 314,38
9	Изкоп с багер на с. п. на транспорт при едно утежнено условие	м ³	2046	6,69	13 687,74
10	Обратно засипване з. п. машинно	м ³	1854	10,79	20 004,66
11	Обратно засипване с. п. машинно	м ³	1854	11,34	21 024,36
12	Извозване на излишни земни маси на 2 км	м ³	1145	14,13	16 178,85
13	Полиетиленови тръби Ф90 PE100, PN10	м	4469	48,37	216 165,53
14	Спирателен кран Ф90мм,PN10	бр	20	501,00	10 020,00
15	T 90/90, PN10	бр	7	387,06	2 709,42
16	K 90/90, PN10	бр	3	382,51	1 147,53
17	Пожарен хидрант	бр	22	979,19	21 542,18
18	Укрепване пожарен хидрант	бр	22	56,29	1 238,38
19	Опорно блокче при хоризонтални чупки	бр	21	122,95	2 581,95
20	Гана	бр	12	39,80	477,60

21	Укрепване спирателен кран	бр	19	31,09	590,71
22	Изпитване водопровод	м	4469	1,97	8 803,93
23	Дезинфекция водопровод	м	4469	0,22	1 001,95
24	Детекторна лента	м	4469	1,52	6 792,88
25	Помощна сметка частно сградно отклонение	бр	245	612,41	150 040,45
26	Развиване и възстановяване асфалтова настилка	м ²	5302	49,05	260 063,10
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ:					1 246 751,47

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС	ОБЩА С-СТ БЕЗ ДДС
РЕЗЕРВОАР-100М³ СУХА КАМЕРА					
1	Котраж на стом.плоча при дебелина 15 см и греди при плоча	м ²	21	23,53	494,13
2	Котраж на неармирани бет. стени при дебелина над 15 см	м ²	111	17,57	1 950,27
3	Изработка и монтаж арм. обикновена и средна сложност	кг	680	3,02	2 053,60
4	Неармиран бетон в основи на стени БМ200 с ЦМ 400	м ³	10	262,54	2 625,40
5	Бетони М200 за стени с дебелина над 15 см	м ³	17	265,00	4 505,00
6	Армиран бетон за плочи БМ 200 с ЦМ 400	м ³	2,8	274,31	768,07
7	Монтаж стъпала Ф18	бр	10	65,93	659,30
8	Херметическа затворена врата 100/1180	бр	1	1375,69	1 375,69
9	Циментова зам. за закрити резервоари в два пл. по стени и тавани	м ²	73	20,45	1 492,85
10	Заливка с битумен грунд два пласта	м ²	56	18,75	1 050,00
11	Стоманени тръби Ф80 в съоръжение	м	22	78,22	1 720,84
12	Рязане стоманени тръби Ф80	бр	9	0,94	8,46
13	Бордиране стоманени тръби Ф80	бр	18	10,49	188,82
14	Стоманени тръби ф1С 100	м	20	78,38	1 567,60
15	Рязане стоманени ръ тръби Ф100	бр	15	0,94	14,10
16	Бордиране стоманени тръби Ф100	бр	30	10,49	314,70
17	Полицинковани тръби Ф3/4"	м	2	15,60	31,20
18	Рязане полицинковани тръби	бр	1	2,64	2,64
19	Спирателен кран Ф80	бр	5	389,23	1 946,15
20	Монтаж СФ Ф80	бр	5	54,74	273,70
21	Обратна клапа Ф100	бр	1	496,22	496,22

22	Жаба клапа Ф100	бр	1	177,36	177,36	177,36
23	Фланшова цедка 80	бр	2	112,67	112,67	225,34
24	Вентил поплавок Ф80	бр	2	167,50	167,50	335,00
25	Преливна фуния Ф100	бр	2	124,39	124,39	248,78
26	Хидрозатвор Ф100	бр	2	262,05	262,05	524,10
27	Фасонни части	кг	100	59,22	59,22	5 922,00
28	Измазване с асфалтов лак външно ст. Тръби	м	44	8,72	8,72	383,68
29	Заустване отток	бр	1	244,09	244,09	244,09
30	Превоз на бетон	м ³	40	23,54	23,54	941,60
31	Закладни части	кг	150	13,68	13,68	2 052,00
ИЗГРЕБНА ЯМА						
1	Изкоп с огр.шир.в з.п. ръчно с шир.над 1,20 и дълбочина 2,0м	м ³	27	21,17	21,17	571,59
2	Изкоп с огр.шир.в з.п. ръчно с шир.над 1,20 и дълбочина над 2,0м	м ³	10	32,44	32,44	324,40
3	Прехвърляне на земни маси до 3,0м хориз.разст.или 2,0м верт.разст.	м ³	23	8,21	8,21	188,83
4	Засипване на изкоп с огр.шир.без трамбоване на з.п. ръчно	м ³	23	10,07	10,07	231,61
5	Уплътняване на з.п. с ръчна трамбовка	м ³	23	4,25	4,25	97,75
6	Превоз на земни почви с ръчни колички до 30м	м ³	23	14,30	14,30	328,90
7	Бетон м20 за стени с В4	м ³	4,5	258,90	258,90	1 165,05
8	Бетон м20 за плочи и греди с В4	м ³	0,5	262,54	262,54	131,27
9	Инвентарен кофраж за стени	м ²	48	72,74	72,74	3 491,52
10	Инвентарен кофраж за плочи	м ²	4,2	66,80	66,80	280,56
11	Цим.зам. за закрити резервоари в два пласта 1:2-1,5см и 1:1-0,5см	м ²	16,5	20,45	20,45	337,43
12	Циментова замазка за подове 1:2 - 1,5см	м ²	4,5	11,02	11,02	49,59
13	Циментова замазка за стени 1:2 - 1,5см	м ²	6	15,79	15,79	94,74
14	Армировка за бетон обикн. Ф6-12мм обикн.стом.	кг	56	3,42	3,42	191,52
15	Намазване с асфалтов лак мет. повърхност	м ²	1	4,17	4,17	4,17
16	Намазване с асфалтов лак стом.тръби Ф200мм	м ²	0,8	18,49	18,49	14,79
17	Железен капак 0,80/0,80	бр	1	452,25	452,25	452,25
18	Вентилационна тръба Ф200мм	м	2	38,39	38,39	76,78
ХЛОРАТОРНА СТАНЦИЯ						
1	Полипропиленови тръби Ф200мм	м'	6	6,44	6,44	38,64
2	Водоземна скоба 80/1/2"	бр	1	58,83	58,83	58,83
3	Спирателен кран Ф20	бр	1	30,65	30,65	30,65

4	Водомер с V=1,5 м ³ /ч	бр	1	63,90	63,90
5	Батерия за тоалетна мивка	бр	1	144,08	144,08
6	Ел.бойлер 3л	бр	1	645,35	645,35
7	Пробиване отвори в бетонов зид с дебелина до 30см с р-ри 10/10см	бр	1	4,52	4,52
8	Деинфекция водопровод	м'	6	0,22	1,35
9	Изпитване водопровод	м'	6	1,74	10,44
10	Укрепители	бр	4	18,03	72,12
11	Бидон 50л	бр	1	64,75	64,75
12	Дозаторна помпа Q=0,5л/с Н=5м	бр	1	302,27	302,27
13	Бидони 50 л	бр	3	64,75	194,25
14	PVC тръби Ф110мм	м'	15	5,62	84,30
15	Подов сифон 17/17	бр	3	28,98	86,94
16	Тоалетна мивка	бр	1	186,00	186,00
	РЕЗЕРВОАР 100 М³ ВОДНА КАМЕРА-ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Почистване повърхността от хумус	м ²	100	1,59	159,00
2	Почистване площадката от храсти	м ²	30	37,07	1 112,10
3	Изсичане на единични дървета	бр	3	23,21	69,63
4	Изкоп за ями за стр. конструкции със сечение до 10м ² и Н до 2м	м ³	129	26,76	3 452,04
5	Прехвърляне на земни почви	м ³	80	8,21	656,80
6	Обратно засипване земни почви. ръчно	м ³	116	10,07	1 168,12
7	Трамбоване	м ³	116	43,02	4 990,32
8	Изкоп с багер на з. м. на транспорт при едно утежнено условие	м ³	86	5,53	475,58
9	Разриване на земни маси машинно	м ³	124	10,79	1 337,96
10	Извозване на излишни земни маси	м ³	124	14,13	1 752,12
11	Оформяне на откоси	м ²	20	1,53	30,60
12	Хидроизолация	м ²	130	29,81	3 875,30
	РЕЗЕРВОАР 100 М³				
1	Кофраж за самостоятелни бет. греди, пояси и щурцове	м ²	97	21,69	2 103,93
2	Кофраж за неарм. и арм. бет. стени, канали, парпети, шахта с Н15см	м ²	174	18,56	3 229,44
3	Добавка за кофражи при наклон над 20°	м ²	2	6,15	12,30
4	Тръбно подпорно скеле с натоварване до 1500/м ² до 20м	м ³	2,5	26,06	65,15
5	Фасадно тръбно скеле с височина до 30м	м ²	2,5	4,69	11,73
6	И-ка и м-ж обикновена и средна сложност дебел 6-12мм, Ст А-иІІ	кг	1365	3,02	4 122,30

7	И-ка и м-ж обикновена и средна сложност дебел 6-12мм, Ст А-III	кг	3113	3,03	9 432,39
8	Изработка и м-ж обикновена и средна сложност д. 14-50мм ст. АIII	кг	394	3,47	1 367,18
9	Пологане неарм. бетон, в основи на стени, колони, машинни М100	м ³	15	223,23	3 348,45
10	Пологане стоманобетон за основи на стени и фонд. плочи М200	м ³	16	262,54	4 200,64
11	Стоманоб. плочи, греди при плочи и дъна на резервоари М200	м ³	7	260,90	1 826,30
12	Доб. за бетон в пл. с наклон над 20°, стълбища, сводове на канали	м ³	1	10,90	10,90
13	Добавка за бетон при стени и шайби-дебел над 15 см-М200	м ³	5	13,22	66,10
14	Добавка за бетон при стени с дебел над 15 см-М200	м ³	5	15,60	78,00
15	Превоз р-ри ф-ко обект съгл. стр. обект съгл. сборн. ценоразписи за цени	м ³	33	23,54	776,82
16	Допълнително количество цимент	кг	1141	0,47	536,27
17	Поливане с вода и покриване със зехло на излетия бетон	м ²	190	0,18	34,56
18	Циментова замазка за закрити резервоари 2 см/пласта	м ²	120	20,45	2 453,75
19	Д-ка закл. части -ПР -Т28	кг	28	13,68	383,04
20	Монтаж конзоли подпорни и др. за Н15 м, ръчно	кг	3	8,13	24,39
21	Намазване с паста ТЕС на закладни части	бр	12	5,28	63,40
22	Топло битумно лепило	кг	242,79	6,01	1 459,17
23	Дезинфекция резервоари с обем 100 м ³	бр	1	1764,55	1 764,55
24	Стоманени херметически врати с размери 70/125 см	бр	2	366,95	733,90
25	Монтаж тръбопровод с Д 158/168 мм	м	7	76,80	537,60
26	Направа на гладко огънати колена с Д до 158/168мм	бр	2	320,96	641,92
27	Направа на кръстачки-158/168мм	бр	2	265,60	531,20
28	М.ж на фланцово съединение към тръби 9158/168мм-компл.	бр	2	334,41	668,82
29	Направа чадъри и шапки с периметър 1200 мм	бр	2	172,56	345,12
30	Д-ка и монтаж стълбища с площадки и стъпала	т	0,06	657,70	39,46
31	Минириране железни повърхности	м ²	5	7,16	35,80
32	Блажна боя по метални повърхности-двукратно	м ²	4,5	14,50	65,25
33	Намазване метални повърхности с асфалтов лак	м ²	4	18,49	73,96
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ:					104 737,17
ОБЩО СМР ЗА ОБЕКТ:				ДДС 20%:	1 351 488,64
				ВСИЧКО ЗА ОБЕКТ:	270 297,73
					1 621 786,37



Катя Аннирова
 Преславяващ Обединение
 "Тон Кей - Ръей" ДЗЗД