


"Билд инвест инкорпорейт" ООД  
гр.Варна ул."Средна гора" №42 офис 1  
Булстат 103810665  
тел. 052/493326; 0888/134-156



До Община Бяла  
На вниманието на Заместник-Кмета на  
Община Бяла -  
Костадин Самарджиев

Уважаеми Господа,

Във връзка с участието ни в пазарните консултации във връзка с подготовката от Община Бяла, Област Варна на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на обект: **„Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв. 14 с.Попович, Община Бяла”**, приложено Ви изпращаме нашата оферта и следните документи:

1. Техническо предложение /Приложение № 2/;
2. Ценово предложение / Приложение № 3/;
3. Количествено – стойностна сметка / Приложение № 3.1/;
4. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите /заверено копие/.

Варна, 27.09.2016г.

Управител: ...

/ инж.Мариян Минев

До  
Община Бяла  
Област Варна

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“

От: „Билд инвест инкорпорейт“ ООД,

(наименование на участника)

с адрес: гр.Варна ул.“Средна гора“ №42 офис 1,

тел.: 052/49-33-26, факс: 052/91-34-68, e-mail: mrminev@abv.bg , ЕИК/Булстат: 103810665,

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за обект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“.

Предлагаме да изпълним СМР, съгласно техническата спецификация при следните условия:

1. Общ срок за изпълнение на СМР 12 календарни месеца, считано от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол, подписан от страните.
2. Гаранционните срокове за отделните видове строителни и монтажни работи, са както следва:  
според ЗУТ

*Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.*

3. Настоящата оферта е валидна за период от 90 календарни дни (посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност).

Дата: 27.09.2016 г.

.....  
ПИСМО ЕЧАТ/

До  
Община Бяла  
Област Варна

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“

От: „Билд инвест инкорпорейт“ ООД,  
(наименование на участника)  
с адрес: гр.Варна ул.“Средна гора“ №42 офис 1,  
тел.: 052/49-33-26, факс: 052/91-34-68, e-mail: mrminev@abv.bg , ЕИК/Булстат: 103810665,

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за обект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“

След запознаване с предоставената Техническа спецификация и КСС, предлагаме да поемем, изпълним и завършим СМР на обекта, за цена от: **1 230 910,78** лв. (Един милион двеста и тридесет хиляди деветстотин и десет лева и седемдесет и осем стотинки), без ДДС или **1 477 092,94** лв. (Един милион четиристотин седемдесет и седем хиляди деветдесет и два лева и деветдесет и четири стотинки), с ДДС, в т.ч. непредвидени разходи 5% от СМР, от която сума:

- Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи е в размер на **1 172 295,98** (Един милион сто седемдесет и две хиляди двеста деветдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки) /цифром и словом/ лева без ДДС или **1 406 755,18** лв. (Един милион четиристотин и шест хиляди седемстотин петдесет и пет лева и осемнадесет стотинки) с вкл. ДДС;
- Общата стойност на непредвидените разходи (5% от СМР) е в размер на **58 614,80** (Петдесет и осем хиляди шестстотин и четиринадесет лева и осемдесет стотинки) /цифром и словом/ лева без ДДС или **70 377,76** лв. (Седемдесет хиляди триста седемдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) с вкл. ДДС,

Посочената стойност на ценовото ни предложение е получена след остойносттаване на строително-монтажни работи по приложената количествена сметка по следните ценообразуващи показатели:

№	Показатели	Предложение
1.	Часова ставка	4.00лв./ч.ч. (четири)
2	Допълнителни разходи върху труда	100% (сто)
3	Допълнителни разходи върху механизация	60% (шестдесет)
4	Доставно – складови разходи за материали	9% (девет)
5	Печалба	10% (десет)

Посочената цена е за цялостното извършване на строително – монтажните работи и включва всички разходи по изпълнение на обекта, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

Настоящата оферта е валидна за период от 90 календарни дни (*посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност*).

**ВАЖНО!!!**

Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

I. Количествено – стойностна сметка.

Дата 27.09.2016г.

Подпис и печат:..

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, чл. 2 от ЗЗЛД

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“

Приложение № 3.1

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
<b>Архитектура - вътрешни довършителни работи</b>					
1	Разваляне тухлена зидария				
2	Натоварване и извозване на отпадъци	м3	40,77	58,61	2389,53
3	Тухлена зидария от тухли четворки	м3	40,77	2,13	86,84
4	Тухлена зидария 12см.	м3	7,29	236,24	1722,19
5	Тухлена зидария от тухли четворки	м2	49,69	43,56	2164,50
6	Тухлена зидария от плътни тухли за шайби	м3	39,63	236,25	9362,59
7	Изравнителна циментова замазка	бр.	25,75	388,99	10016,49
8	Хетерогенна PVC настилка	м2	257,19	18,67	4801,74
9	Хетерогенна PVC антибактериална настилка	м2	161,24	51,04	8229,69
10	Настилка теракот в бани	м2	161,24	53,87	8686,00
11	Окачен таван с пожароустойчив ГК	м2	64,79	50,84	3293,92
12	Окачен таван от влагоустойчив ГК	м2	483,48	42,55	20572,07
13	Шпакловка и латекс по гипскартон	м2	46,70	30,96	1445,83
14	Гипсова мазилка по тавани и греди	м2	530,18	11,51	6102,37
15	Латекс по тавани	м2	189,35	20,86	3949,84
16	Гипсова вътрешна мазилка по стени	м2	189,35	6,32	1196,69
17	Латекс по стени	м2	469,63	19,01	8927,67
18	Фаянсва облицовка /фаянс 9.00 лв/м2/	м2	469,63	6,29	2953,97
19	вътрешна мазилка по стени мокри помещения	м2	476,87	47,32	22565,49
20	Обръщане около отвори	м2	476,87	17,50	8345,23
21	Преходни ланси за преминаване от един вид настилка в друг	м	648,00	8,57	5553,36
22	Доставка и монтаж на комински тела с един отвор (отдушник)	м	1,00	8,36	8,36
23	Доставка и монтаж на комински тела с два отвора	м	612,00	38,55	23592,60
24	Превоз на бетонови отпадъци, вкл. такси	м3	612,00	44,82	27429,84
	<b>Архитектура - вътрешни довършителни работи</b>		50,00	42,52	2126,00
	<b>Архитектура - фасади</b>				<b>185522,81</b>
25	Скеле				
26	Външна топлоизолация по стени (EPS)	м2	850,00	9,75	8287,50
27	Външна минерална мазилка по стени	м2	581,18	38,09	22137,15
28	Обръщане около отвори -външно с топлоизолация	м2	581,18	15,63	9083,84
29	Външна минерална мазилка по страници	м	370,57	10,68	3957,69
30	Външна топлоизолация по стени (XPS)	м2	370,57	5,71	2115,95
31	Външна облицовка-врачански камък по цокли	м2	143,40	50,31	7214,45
32	Подпрозоръчни шапки от алуминий	м	143,40	30,92	4433,93
	<b>Архитектура - фасади</b>		65,05	25,53	1660,73
	<b>Архитектура - дограми</b>				<b>58891,24</b>
33	ПВЦ фасадна дограма				
34	Вътрешна алуминиева дограма	м2	147,92	198,53	29366,56
35	Външна метална врата	м2	93,50	272,62	25489,97
36	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	4,48	1205,22	5399,39
	<b>Архитектура - дограми</b>		134,00	10,38	1390,92
	<b>Архитектура - довършителни работи старо тяло</b>				<b>61646,83</b>
37	Почистване и изшкурване на стара боя				
38	Демонтаж други стари настилки	м2	1992,00	3,83	7629,36
39	Демонтаж керамични настилки и облицовки	м2	400,00	5,98	2392,00
40	Гипсова шпакловка по стари стени- 30 % от площ	м2	307,46	12,10	3720,27
41	Латекс по стени	м2	598,00	7,83	4682,34
42	Гипсова вътрешна мазилка по стени	м2	2150,00	6,32	13588,00
43	Демонтаж мивки и смесители	м2	150,00	18,96	2844,00
44	Демонтаж тоалетни	бр.	12,00	29,75	357,00
45	Изравнителна циментова замазка	бр.	7,00	18,67	130,69
46	Саморазливна санираща замазка върху стари замазки	м2	83,00	18,69	1551,27
47	Гипсова мазилка за запълване на канали образувани при пола	м2	484,00	21,81	10556,04
			750,00	7,50	5625,00

Архитектура - довършителни работи старо тяло					53075,97
<b>Конструкция - сграда</b>					
<b>Земни работи</b>					
48	Изкоп с багер	м3	61,30	2,82	172,87
49	Изкоп ръчен	м3	24,42	26,82	654,94
50	Довозване на земни маси и обратен насип	м3	118,46	7,10	841,07
51	Разбиване на стоманобетонни плочи и стълбища	м3	3,65	180,72	659,63
52	Превоз на бетонови отпадъци, вкл. такси	м3	3,65	42,56	155,34
53	Демонтаж на покр.конструкция	м2	74,53	11,49	856,35
<b>Бетонови работи</b>					
54	Полагане бетон в12.5 - подложен	м3	2,46	169,55	417,09
55	Бетон за фундаменти клас В12,5	м3	7,87	160,02	1259,36
56	Бетон за ивични основи клас В12,5	м3	4,28	160,02	684,89
57	Бетонови стени клас В12,5	м3	18,00	166,56	2998,08
58	Дрениращ пласт от пясък или баластра	м3	13,30	59,55	792,02
59	Полиетиленово фолио под настилка	м2	133,05	1,62	215,54
60	Армирана бетонова настилка с деб.12см	м3	20,94	169,54	3550,17
61	XPS с дебелина 5 см	м2	133,05	178,88	23799,98
62	Бетон плоча клас В20	м3	12,63	167,30	2113,00
63	Бетон за колони клас В20	м3	2,21	173,84	384,19
64	Бетон за малки констр.клас В20	м3	12,24	173,84	2127,80
65	Бетон за греди и пояси клас В20	м3	5,05	167,30	844,87
<b>Кофражни работи</b>					
66	Кофраж за основи и стени над основи	м2	167,23	32,65	5460,06
67	Кофраж за стълбища	м2	3,08	38,49	118,55
68	Кофраж плоча	м2	104,61	34,05	3561,97
69	Кофраж за греди и пояси	м2	71,69	33,92	2431,72
70	Кофраж за колони	м2	34,44	31,98	1101,39
71	Кофраж за малки конструкции	м2	27,81	33,97	944,71
<b>Армировъчни работи</b>					
72	Изработка и монтаж армировка	кг	1783,34	1,93	3441,85
<b>Покриви</b>					
73	Полагане бетон в12.5 за наклон	м3	8,17	255,88	2090,54
74	Топлоизолация фибран XPS 7см	м2	102,35	19,42	1987,64
75	Хидроизолация два пластта	м3	13,30	59,55	792,02
76	Армирана цим.замазка	м2	102,35	33,87	3466,59
<b>Скатен покрив</b>					
77	Покриване с керемиди"Врамак"	м2	74,53	49,62	3698,18
78	Дъсчена обшивка с дебелина 2,5 см	м2	74,53	25,95	1934,05
79	Дървен материал греди и ребра по с-я	м3	2,55	1398,99	3567,42
80	Топлоизолация мин.вата 6 см.	м2	74,53	9,89	737,10
81	Окачен таван с пожароустойчив ГК	м2	72,33	42,54	3076,92
<b>Метална конструкция</b>					
82	Направа, доставка и монтаж на стоманена рамкова конструкция	кг	386,00	6,37	2458,82
83	Облицовка с два пласта пожароустойчив гипскартон	м2	8,45	64,15	542,07
84	Доставка и монтаж на подпорно скеле	м3	55,20	21,54	1189,01
<b>Конструкция - сграда</b>					<b>85127,78</b>
<b>Конструкция - салон</b>					
<b>Земни работи</b>					
85	Изкоп с багер	м3	196,32	2,82	553,62
86	Изкоп ръчен	м3	29,92	26,82	802,45
87	Довозване на земни маси и обратен насип	м3	76,00	7,10	539,60
<b>Бетонови работи</b>					
88	Полагане бетон в12.5 - подложен	м3	3,69	169,55	625,64
89	Бетон за фундаменти клас В12,5	м3	30,66	160,02	4906,21
90	Дрениращ пласт от пясък или баластра	м3	16,75	59,55	997,46
91	Полиетиленово фолио под настилка	м2	166,07	1,62	269,03
92	Армирана бетонова настилка с деб.12см	м3	26,52	169,54	4496,20
93	XPS с дебелина 5 см	м2	165,73	14,65	2427,94
94	Бетон плоча клас В20	м3	21,73	167,30	3635,43
95	Бетон за колони клас В20	м3	5,56	173,84	966,55
96	Бетон за греди и пояси клас В20	м3	10,99	167,30	1838,63
<b>Кофражни работи</b>					
97	Кофраж за основи и стени над основи	м2	146,03	32,65	4767,88
98	Кофраж плоча	м2	176,81	34,05	6020,38

99	Кюфржж зж грелл и поелл				
100	Кюфржж зж колонн	м2	130,26	33,92	4418,42
	<b>Армнровъчнн релл</b>	м2	78,07	31,98	2496,68
101	Изрелткж и монжжжж армнровкж	кг	3756,37	1,93	7249,79
	<b>Скелтн покрнв</b>				
102	Покрнвлнн с керемндрн "Bramak"	м2	369,38	49,62	18328,64
103	Дъсчелн облншвлкж с дебелнн 2,5 см	м2	369,38	25,95	9585,41
104	Дървен мелернел грелл и ребрж по с-ел	м3	8,84	1398,99	12367,07
105	Окжчен тевжн с поелржустелчнв ГК	м2	72,33	42,54	3076,92
106	XPS с дебелнн 5 см	м2	176,81	14,64	2588,50
107	Армнрелн цнм.зжмжзкж	м2	176,81	33,88	5990,32
	<b>Демонжжжж нж покрнвнн конструкцнж</b>				
108	Демонжжжж нж покр.конструкцнж	м2	4,92	11,48	56,48
109	Демонжжжж нж дъсчелн облншвлкж	м2	151,20	4,89	739,37
110	Демонжжжж нж керемндрн	м2	151,20	4,89	739,37
	<b>Конструкцнж - салон</b>				<b>100484,00</b>
	<b>ВнК - сгрелл</b>				
	<b>I.Площадков водопровод</b>				
	<b>Строителнн чжст</b>				
111	Изкоп с огр.шнрнн 0,6-1,2 м. дълб.до 2 м.неукрелн	бр.	6,70	7,09	47,50
112	Изкоп с огр.шнрнн 0,6-1,2 м. дълб.до 2 м.укрелн	бр.	1,70	9,21	15,66
113	Изкоп с бжгер нж отвал	бр.	12,60	7,09	89,33
114	Укрелвлнн и ржзкрелвлнн нж изкоп Н до 2 м.	кв.м.	10,00	5,74	57,40
115	Достжвкж нж пясък	бр.	5,80	35,45	205,61
116	Наснп от пясък	бр.	5,80	24,27	140,77
117	Наснп от пръст	бр.	15,20	13,60	206,72
118	Уплътннелвлнн обр.нжснп през 20 см.	бр.	15,20	4,76	72,35
	<b>Монжжжжжнн чжст</b>				
119	Полжгелнн нж тр.ПЕВП ф 40 /10 атм./ в гелов изкоп	бр.	18,00	9,66	173,88
120	Изплтвлнн нж водопровод зж плътност Ду ф 100	бр.	18,00	0,78	14,04
121	Дезннфекцнж водопровод Ду ф 100	бр.	18,00	0,63	11,34
	<b>II.Вътрешнн водопроводнн ннстеллцнж</b>				
122	Демонжжжж същ.вод.тр. 1/2"	бр.	45,00	5,45	245,25
123	Демонжжжж нж същ. смеснтелнн батернн зж умнвалннцн	бр.	7,00	12,05	84,35
124	Достжвкж и монжжжж нж тр. ППР ф 40,ст.водж в сгрелл	бр.	16,00	37,44	599,04
125	Достжвкж и монжжжж нж тр. ППР ф 32,ст.водж в сгрелл	бр.	18,00	32,45	584,10
126	Достжвкж и монжжжж нж тр. ППР ф 25,ст.водж в сгрелл	бр.	45,00	27,41	1233,45
127	Достжвкж и монжжжж нж тр. ППР ф 20,ст.водж в сгрелл	бр.	57,00	24,79	1413,03
128	Достжвкж и монжжжж нж тр. ППР ф 32,топлж водж в сгрелл	бр.	18,00	33,18	597,24
129	Достжвкж и монжжжж нж тр. ППР ф 25,топлж водж в сгрелл	бр.	20,00	27,98	559,60
130	Достжвкж и монжжжж нж тр. ППР ф 20,топлж.водж в сгрелл	бр.	38,00	25,07	952,66
131	СК ? "	бр.	10,00	21,06	210,60
132	СК 3/4 "	бр.	3,00	28,11	84,33
133	КВПК 3/4"	бр.	1,00	57,27	57,27
134	Ел.беллелер V= 80 л.	бр.	1,00	126,05	126,05
135	Достжвкж и монжжжж нж смеснтел. бат. нж умнвалнн-стеннж	бр.	18,00	179,84	3237,12
136	Достжвкж и монжжжж нж смеснтел. бат. нж умнвалнн-седжжжж	бр.	10,00	190,35	1903,50
137	Достжвкж и монжжжж нж смеснтел. батернж -вжнж,душ	бр.	1,00	405,66	405,66
138	Вгрелден центрелнн термостелнн смеснтел	бр.	2,00	374,32	748,64
139	Пробнвлннн отворн 15/15 в бет стелн 30 см.	бр.	10,00	44,92	449,20
140	Пробнвлннн отворн 20/15 в тухл. Стелн 25 см.	бр.	12,00	46,62	559,44
141	Топлонзеллцнж по тръбн ф 25	бр.	7,00	5,40	37,80
142	Топлонзеллцнж по тр. Ф 40	бр.	7,00	7,44	52,08
143	Дезннфекцнж нж водопроводнн ннстеллцнж	бр.	230,00	1,39	319,70
	<b>Кжнелнзеллцнж</b>				
	<b>I. Площадковж кжнелнзеллцнж</b>				
144	Ръчен изкоп 0,6-1,2м. Н до 2 м. неукрелн	бр.	22,40	39,74	890,18
145	Достжвкж нж пясък	бр.	6,70	35,45	237,52
146	Зжснпвлннн с пясък	бр.	6,70	24,26	162,54
147	Обрелнн наснп с пръст	бр.	15,70	12,19	191,38
148	Уплътннелвлннн през 20 см.	бр.	15,70	4,96	77,87
149	Монжжжжж нж PVC тръбн Ф 160 в гелов изкоп	бр.	21,00	35,85	752,85
	<b>II. Вътрешннн кжнелнзеллцнжннн ннстеллцнж</b>				
150	Демонжжжж нж същ. умнвалннцн	бр.	7,00	23,85	166,95
151	Демонжжжж нж същ. клекжлж	бр.	3,00	35,67	107,01

153	Доставка и монтаж на тр.PVC ф 160 за хоризонт.канализ.	бр.	69,00	40,41	2788,29
154	Доставка и монтаж на тр. PVC ф 110	бр.	12,00	25,55	306,60
155	Доставка и монтаж на тр.PVC ф 50	бр.	54,00	19,14	1033,56
156	Доставка и монтаж на ст. тр. Ф 50	бр.	2,00	26,92	53,84
157	Доставка и монтаж на ПС 100 / ф 50	бр.	18,00	23,17	417,06
158	Доставка и монтаж на ПС 200 / ф 100	бр.	5,00	38,25	191,25
159	Доставка и монтаж на кл. седало с ниско кл.казанче-възр.	бр.	2,00	258,43	516,86
160	Доставка и монт. кл.седало за деца с ниско кл.казанче	бр.	6,00	236,55	1419,30
161	Доставка и монтаж на тоал.мивка среден формат	бр.	11,00	130,43	1434,73
162	Доставка и монтаж на изливник	бр.	1,00	12,13	12,13
163	Доставка и монт. На кухн.мивка от алпака 60/60/28	бр.	17,00	175,92	2990,64
164	Доставка и монтаж на душ корито	бр.	1,00	331,79	331,79
165	Сифон за кухн.мивка и изливник	бр.	18,00	19,22	345,96
166	Сифон за тоал.мивка	бр.	11,00	19,02	209,22
167	Маслоуловител под кухненска мивка	бр.	2,00	762,19	1524,38
168	Пробиване отвори в бет.стена 30 см. 40/40	бр.	12,00	50,56	606,72
169	Пробиване отвори 15/15 в бет стени 20 см.	бр.	15,00	42,41	636,15
170	Изпробване на хоризонт.канализация над ф 150	бр.	69,00	1,39	95,91
<b>ВиК - сграда</b>					<b>33408,72</b>
<b>ВиК - салон</b>					
<b>I.Площадков водопровод</b>					
<b>Строителна част</b>					
171	Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2 м. дълб.до 2 м.неукрепен	бр.	1,10	7,09	7,80
172	Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2 м. дълб.до 2 м.укрепен	бр.	0,25	9,21	2,30
173	Изкоп с багер на отвал	бр.	2,10	7,09	14,89
174	Укрепване и разкрепване на изкоп Н до 2 м.	кв.м.	1,60	5,74	9,18
175	Доставка на пясък	бр.	0,90	35,45	31,91
176	Насип от пясък	бр.	0,90	24,26	21,83
177	Насип от пръст	бр.	2,60	13,61	35,39
178	Уплътняване обр.насип през 20 см.	бр.	2,60	4,76	12,38
<b>Монтажна част</b>					
179	Полагане на тр.ПЕВП ф 40 /10 атм./ в готов изкоп	бр.	3,00	9,66	28,98
180	Изпитване на водопровод за плътност Ду ф 100	бр.	3,00	0,78	2,34
181	Дезинфекция водопровод Ду ф 100	бр.	3,00	0,63	1,89
<b>II.Вътрешна водопроводна инсталация</b>					
182	Доставка и монтаж на тр. ППР ф 32,ст.вода в сграда	бр.	12,00	32,44	389,28
183	Доставка и монтаж на тр. ППР ф 25,ст.вода в сграда	бр.	14,00	27,41	383,74
184	Доставка и монтаж на тр. ППР ф 20,ст.вода в сграда	бр.	16,00	24,79	396,64
185	Доставка и монтаж на тр. ППР ф 25,топла вода в сграда	бр.	14,00	27,98	391,72
186	Доставка и монтаж на тр. ППР ф 20,топла.вода в сграда	бр.	16,00	25,07	401,12
187	СК ? "	бр.	3,00	21,06	63,18
188	СК 3/4 "	бр.	1,00	28,11	28,11
189	КВПК 1/2"	бр.	1,00	110,44	110,44
190	Доставка и монтаж на смесит. бат. на умивалник-стенна	бр.	4,00	179,84	719,36
191	Доставка и монтаж на смесит. бат. на умивалник-седяща	бр.	3,00	190,35	571,05
192	Доставка и монтаж на смесит. батерия -вана,душ	бр.	2,00	405,66	811,32
193	Вграден централен термостатен смесител	бр.	1,00	374,32	374,32
194	Пробиване отвори 15/15 в бет стени 30 см.	бр.	6,00	44,91	269,46
195	Пробиване отвори 20/15 в тухл. Стени 25 см.	бр.	9,00	46,62	419,58
196	Топлоизолация по тръби ф 32	бр.	12,00	6,17	74,04
197	Топлоизолация по тр. Ф 20	бр.	5,00	7,02	35,10
198	Дезинфекция на водопроводна инсталация	бр.	72,00	1,39	100,08
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
<b>I. Площадкова канализация</b>					
199	Изкоп с багер на отвал	бр.	13,00	7,09	92,17
200	Ръчен изкоп 0,6-1,2м. Н до 2 м. неукрепен	бр.	8,86	39,73	352,01
201	Доставка на пясък	бр.	5,80	35,44	205,55
202	Засипване с пясък	бр.	5,80	24,27	140,77
203	Обратен насип с пръст	бр.	15,80	12,18	192,44
204	Уплътняване през 20 см.	бр.	15,80	4,96	78,37
205	Монтаж на PVC тръби Ф 160 в готов изкоп	бр.	18,00	35,85	645,30
<b>II. Вътрешна канализационна инсталация</b>					
206	Доставка и монтаж на тр.PVC ф 160 за хоризонт.канализ.	бр.	42,00	40,41	1697,22
207	Доставка и монтаж на тр. PVC ф 110	бр.	4,00	25,54	102,16
208	Доставка и монтаж на тр.PVC ф 50	бр.	20,00	19,14	382,80
209	Доставка и монтаж на ст. тр. Ф 50	бр.	2,00	26,92	53,84



210	Доставка и монтаж на ПС 100 / ф 50	бр.	8,00	23,17	185,36
211	Доставка и монтаж на кл. седало с ниско кл.казанче-възр.	бр.	1,00	258,43	258,43
212	Доставка и монт. кл.седало за деца с ниско кл.казанче	бр.	2,00	236,55	473,10
213	Доставка и монтаж на тоал.мивка среден формат	бр.	6,00	130,43	782,58
214	Доставка и монтаж на изливник	бр.	1,00	12,13	12,13
215	Доставка и монт. На кухн.мивка от алпака 60/60/28	бр.	3,00	175,92	527,76
216	Доставка и монтаж на душ корито	бр.	2,00	331,80	663,60
217	Сифон за кухн.мивка и изливник	бр.	3,00	19,22	57,66
218	Сифон за тоал.мивка	бр.	6,00	19,02	114,12
219	Маслоуловител под кухненска мивка	бр.	1,00	759,19	759,19
220	Вътрешна РШ 60/60	бр.	1,00	921,65	921,65
221	Пробиване отвори в бет.стена 30 см. 40/40	бр.	12,00	50,55	606,60
222	Пробиване отвори 15/15 в бет стени 20 см.	бр.	15,00	42,41	636,15
223	Изпробване на хоризонт.канализация над ф 150	бр.	42,00	1,39	58,38
224	Изгребна яма V=15 куб.м./ор.цена/	бр.	1,00	4751,75	4751,75
<b>Вик - салон</b>					<b>20458,51</b>
<b>Електро - сграда</b>					
<b>А.Вътрешни ел. инсталации</b>					
225	Ламп.излаз.под мазилка тр.ф11 с пров.3хпва1-1,0 до 6 м	бр	107,00	43,15	4617,05
226	Конт.излаз.под мазилка тр.ф13 с пров.3хпва1-1,5 до 10 м	бр	160,00	69,74	11158,40
227	Конт.излаз.под мазилка тр.ф16 с пров.3хпва1-2,5 до 6 м	бр	29,00	55,14	1599,06
228	Ламп.излаз.открито със скоби СВТ-3х1,0 до 10 м	бр	12,00	64,01	768,12
229	Полагане PVC тр.до ф13 под мазилка	м	250,00	2,47	617,50
230	Също но до ф16	м	160,00	2,56	409,60
231	Изтегляне проводник пва1-до 3х 1,5 мм? в тръба	м	260,00	2,55	663,00
232	Изтегляне проводник пва1-до 3х 2,5 мм? в тръба	м	160,00	3,21	513,60
233	Изтегляне проводник пва1- 3х 4,0 мм? в тръба	м	60,00	5,03	301,80
234	Направа гипсова РК10/10	бр	16,00	33,94	543,04
235	Монтаж противовлажно осветителна тяло	бр	31,00	8,59	266,29
236	Доставка аплик,плафон противовлажен	бр	29,00	10,63	308,27
237	Монтаж вентилатор за баня 30 вт	бр	3,00	15,38	46,14
238	Доставка вентилатор за баня 30 вт	бр	3,00	34,22	102,66
239	Доставка табло Т2 по схема	бр	1,00	1290,19	1290,19
240	Доставка табло Т3 по схема	бр	1,00	780,64	780,64
241	Доставка табло Тов по схема	бр	1,00	928,18	928,18
242	Монтаж PIR сензор 180°	бр	3,00	6,37	19,11
243	Доставка на същия	бр	3,00	37,74	113,22
244	Монтаж плафон ,аплик обикновен	бр	4,00	8,59	34,36
245	Доставка плафон обикновен	бр	4,00	29,58	118,32
246	Монтаж ключ девиаторен за скр.инсталация	бр	8,00	3,65	29,20
247	Доставка на същия	бр	8,00	3,59	28,72
248	Монтаж табло в стенна ниша до 1,0 м?	бр	7,00	221,09	1547,63
249	Доставка табло Тр1 по схема	бр	1,00	1591,13	1591,13
250	Доставка табло Тр2 по схема	бр	1,00	1393,13	1393,13
251	Доставка табло Т1 по схема	бр	1,00	1303,92	1303,92
252	Доставка шкаф разпределителен IP65-ШК4	бр	1,00	2102,57	2102,57
253	Дост.осв.тяло с електр.баласт за таван 2х18 вт	бр	16,00	33,80	540,80
254	Дост.осв.тяло с електр.баласт за таван 2х36 вт с разс.	бр	45,00	48,89	2200,05
255	Също но IP64	бр	13,00	58,33	758,29
256	Монтаж луминисц. осветител на таван	бр	90,00	20,17	1815,30
257	Дост.осв.тяло с електр.баласт за таван 4х18 вт	бр	16,00	55,85	893,60
258	Монтаж осв.тяло с встр.акумул.за 1h/PL-11 w	бр	38,00	10,44	396,72
259	Доставка на същото	бр	38,00	28,31	1075,78
260	Изтегляне проводник пва1-до 4х 6,0 мм? в тръба	м	60,00	8,26	495,60
261	Полагане птпв-2х0,5 под мазилка	м	120,00	0,87	104,40
262	Дост. птпв-2х0,5	м	120,00	0,34	40,80
263	Дост. и монтаж разк.кут.с капачка и разк. скрита	м	161,00	4,13	664,93
264	Също но квадратна	м	65,00	5,89	382,85
265	Свързване проводник към съор. с ухо до 2,5 мм?	м	2298,00	1,98	4550,04
266	Също но до 10 мм?	м	16,00	4,25	68,00
267	Монтаж конзола	бр	4,00	4,28	17,12
268	Монтаж телефонна розетка скрита	бр	4,00	3,63	14,52
269	Доставка на същата	бр	4,00	3,17	12,68
270	Направа фундамент за ШК-4	бр	1,00	92,71	92,71
271	Трасиране каб.линия в равнинен терен	км	0,08	56,38	4,51
272	Направа кабелен изкоп 0,8/0,4 със зариване и трамбов.	м	80,00	10,71	856,80

273	Направа подложката за кабел и покр. с лента	м	80,00	9,01	720,80
274	Изваждане кабел до 3x50+35 от изкоп	м	35,00	81,00	2835,00
275	Изтегляне кабел до 3x50+35 в изл.тръба	м	8,00	4,41	35,28
276	Доставка табло Тов по схема	м	1,00	928,18	928,18
277	Монтаж кабелна скара 200/35	кг	29,00	21,40	620,60
278	Доставка кабелна скара галванизирана 200/35	м	18,00	9,78	176,04
279	Монтаж ъгъл 90° вътр. 200/35	бр	1,00	4,41	4,41
280	Монтаж вертикален ъгъл 90° 200/35	бр	1,00	4,41	4,41
281	Доставка елемент за верт.ъгъл 200/35	бр	1,00	13,08	13,08
282	Доставка елемент за вътр.ъгъл 200/35	бр	1,00	13,65	13,65
283	Доставка болт М6х12	бр	36,00	0,68	24,48
284	Монтаж вертикален носач	бр	18,00	4,41	79,38
285	Доставка вертикален носач 445	бр	18,00	15,01	270,18
286	Монтаж хоризонтална конзола 345	бр	18,00	4,41	79,38
287	Доставка на същата	бр	18,00	5,51	99,18
288	Полагане кабел до 3x25+16 по каб.скара ,лавици,носачи	м	99,00	4,15	410,85
289	Направа дребна стом.констр.за скари и лавици	кг	80,00	10,83	866,40
290	Доставка кабел СВТ-3x25+16	м	53,00	5,13	271,89
291	Полагане пва1-16,0 по скара и стена	м	20,00	1,31	26,20
292	Изтегляне на същия в тръба	м	6,00	1,15	6,90
293	Доставка пва1-16,0 жълто-зелен	м	32,00	3,67	117,44
294	Доставка кабел СВТ-2x6,0	м	46,00	2,99	137,54
295	Доставка кабел СВТ-3x6+4	м	16,00	5,36	85,76
296	Доставка кабел СВТ-4x1,5	м	10,00	1,65	16,50
297	Доставка кабел СВТ-4x2,5	м	18,00	2,53	45,54
298	Доставка кабел СВТ-3x1,5	м	29,00	1,28	37,12
299	Полаг.СВТ-3x6+4 по стена със скоби	м	40,00	2,70	108,00
300	Също но до 4x4,0	м	9,00	3,52	31,68
301	Направа суха разделка на кабел до 3x25+16	бр	4,00	45,96	183,84
302	Доставка кабел свт2x4,0	м	21,00	2,09	43,89
303	Също но до 4x10	м	8,00	9,47	75,76
304	Свързване проводник към съор. с обувка до 35 мм?	м	12,00	5,83	69,96
305	Също но до 16 мм?	м	14,00	4,85	67,90
306	Доставка и монтаж РК противовл.открита 8/8	бр	12,00	9,32	111,84
307	Полагане СВТ 3x1,5 на скоби по тухла и бетон със дюбели	м	12,00	3,45	41,40
308	Полагане СВТ 3x2,5 на скоби по тухла и бетон със дюбели	м	18,00	2,17	39,06
309	Доставка на същия	м	20,00	1,92	38,40
310	Конт.изл.открито със скоби СВТ3x2,5 до10 м	бр	4,00	72,45	289,80
311	Монтаж осв.тяло с встр.акумул.за 1h/PL-11 w	бр	21,00	10,44	219,24
312	Доставка на същото	бр	21,00	28,31	594,51
313	Ламп.излаз.открито със коби СВТ3x1,0 до 10 м	бр	6,00	64,01	384,06
314	Напр.и монт.заземление по стена с шина 30/4	м	10,00	9,47	94,70
315	Напр.заземление с 2 бр поцинк.колове 63/63/6-2,5 м	бр	2,00	94,87	189,74
316	Направа изкоп за заземл.0,6/0,4	м	16,00	10,71	171,36
317	Направа заземление с шина поцинк.40/4 в готов изкоп	м	12,00	6,99	83,88
318	Монт.РVC капс.кутия ТTK	бр	1,00	221,09	221,09
319	Доставка на същата	бр	1,00	274,50	274,50
320	Напр.отвор в бет. зид за отвор за във.на кабел	бр	10,00	17,68	176,80
321	Измерване съпротивлението на заземители	бр	2,00	26,53	53,06
322	Полагане РVC тр.до ф23 под мазилка	м	52,00	2,87	149,24
323	Изтегляне пров. 4хпва1 6,0мм? в тръба	м	58,00	2,92	169,36
324	Доставка осветително тяло с повишена сигурност	бр	2,00	390,98	781,96
325	Контактен излаз открито със скоби и свт3x2,5 до 8 м	бр	1,00	67,69	67,69
326	Също но свт3x1,5 до 6 м	бр	1,00	47,66	47,66
327	Също но свт3x1,0 до 6 м	бр	2,00	45,61	91,22
328	Доставка табло Тов по схема	бр	1,00	928,18	928,18
329	Доставка табло Тов1 по схема	бр	1,00	428,92	428,92
330	Монтаж табло бойлерно 50А	бр	3,00	15,84	47,52
331	Доставка на същото	бр	3,00	6,01	18,03
332	Доставка пва1-6,0	м	500,00	1,33	665,00
333	Полагане РVC тр.до ф23 под мазилка	м	100,00	2,87	287,00
	<b>Б.Гръмозащита</b>				
334	Полагане гръмозащита от AlMgSi пров.ф8 на скоби	м	240,00	3,13	751,20
335	Също по плосък покрив	м	114,00	3,13	356,82
336	Доставка гръмозащ.проводник AlMgSi ф8	м	412,00	1,62	667,44
337	Монтаж скоби за капази	бр	72,00	2,64	190,08

338	Доставка на скоби за капаци	бр	72,00	6,48	466,56
339	Монтаж скоби за улици	бр	6,00	2,64	15,84
340	Доставка скоби за улици	бр	6,00	8,37	50,22
341	Доставка скоби за стена	бр	40,00	9,24	369,60
342	Свързване токоотвод с клема	бр	22,00	2,64	58,08
343	Доставка клема за връзка токоотвод	бр	22,00	3,11	68,42
344	Направа изкоп за оземление 0,6/0,4 -IV кат. със зар.и тр.	бр	36,00	10,71	385,56
345	Полагане оземление поц.шина 40/4 в изкоп	бр	36,00	6,99	251,64
346	Монтаж съединител за токоотводи	бр	6,00	10,15	60,90
347	Монтаж контролна кутия	бр	6,00	49,38	296,28
348	Направа заземл. с 2 бр.колове от проф.стом.63/63/6	бр	6,00	94,87	569,22
349	Измерване съпротивлението на заземители	бр	6,00	26,53	159,18
350	Монтаж скоби за керемиди	бр	72,00	2,64	190,08
351	Монтаж носачи за плосък покрив	бр	110,00	2,64	290,40
352	Доставка скоби за керемиди	бр	168,00	4,82	809,76
353	Доставка носачи за плосък покрив	бр	110,00	3,26	358,60
354	Полагане токоотводи по стена	м	56,00	3,01	168,56
355	Монтаж скоби за стена	м	50,00	2,64	132,00
356	Доставка на същите	бр	50,00	6,59	329,50
	<b>В.Демонтажни работи</b>				
357	Демонтаж табло стоящо	бр	2,00	136,35	272,70
358	Демонтаж луминисцентно осветително тяло	бр	25,00	7,09	177,25
359	Демонтаж пендел многолампов	бр	18,00	13,38	240,84
360	Демонтаж протививлажно осветително тяло	бр	12,00	3,31	39,72
361	Демонтаж аплик, плафон обикновен	бр	14,00	3,32	46,48
362	Демонтаж кабел СВТ 3x25+16 на скоби,носачи	м	31,00	2,22	68,82
363	Демонтаж контакт Шуко скрит	бр	32,00	1,77	56,64
	<b>Г.Монтажни работи</b>				
364	Монтаж табло в стенна ниша до 1,0 м?	бр.	1,00	221,09	221,09
365	Дост.осв.тяло с електр.баласт за таван 2x18 вт	бр.	8,00	33,80	270,40
366	Монтаж луминисц. осветител на таван	бр.	8,00	20,17	161,36
367	Доставка кабел САВТ-3x25+16	м	2,00	5,13	10,26
368	Доставка кабел СВТ-4x1,5	м	21,00	1,65	34,65
369	Полаг.СВТ-3x6+4 по стена със скоби	м	21,00	2,70	56,70
370	Доставка и Изтегляне проводник пва1-до 5x 2,5 mm? в тръба	м	40,00	4,91	196,40
371	Изтегляне проводник пва1-до 3x 2,5 mm? в тръба	м	200,00	3,21	642,00
372	Изтегляне проводник пва1- 3x 4,0 mm? в тръба	м	40,00	5,03	201,20
373	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	9,00	7,07	63,63
374	Доставка и монтаж на контакт с детска защита	бр.	87,00	7,82	680,34
375	Доставка и монтаж на контакт ПКМ	бр.	4,00	10,00	40,00
376	Доставка и монтаж контакт трифазен 3x16А/380 в <<34-12-04	бр.	2,00	25,96	51,92
377	Доставка и монтаж на сешоар	бр.	2,00	270,55	541,10
	<b>Електро - сграда</b>				<b>74422,23</b>
	<b>Електро - салон</b>				
	<b>А.Вътрешни ел. инсталации</b>				
378	Ламп.излаз.под мазилка тр.ф11 с пров.3хпва1-1,0 до 6 м	бр	35,00	43,15	1510,25
379	Конт.излаз.под мазилка тр.ф13 с пров.3хпва1-1,5 до 10 м	бр	7,00	69,73	488,11
380	Конт.излаз.под мазилка тр.ф16 с пров.3хпва1-2,5 до 6 м	бр	6,00	55,14	330,84
381	Полагане PVC тр.до ф13 под мазилка	м	55,00	2,47	135,85
382	Също но до ф16	м	75,00	2,56	192,00
383	Също но до ф29	м	31,00	3,10	96,10
384	Изтегляне проводник пва1-до 3x 1,5 mm? в тръба	м	60,00	2,55	153,00
385	Изтегляне проводник пва1-до 3x 2,5 mm? в тръба	м	80,00	3,21	256,80
386	Изтегляне кабел СВТ3x10+6 в тръба	м	19,00	11,65	221,35
387	Направа гипсова РК10/10	бр	2,00	33,94	67,88
388	Монтаж противовлажно осветителна тяло	бр	11,00	8,59	94,49
389	Доставка аплик,плафон противовлажен	бр	11,00	10,63	116,93
390	Монтаж вентилатор за баня 30 вт	бр	2,00	15,38	30,76
391	Доставка вентилатор за баня 30 вт	бр	2,00	34,22	68,44
392	Монтаж ключ девиаторен за скр.инсталация	бр	2,00	3,65	7,30
393	Доставка на същия	бр	2,00	3,59	7,18
394	Монтаж табло в стенна ниша до 1,0 м?	бр	1,00	221,09	221,09
395	Доставка табло Тр3 по схема	бр	1,00	1480,63	1480,63
396	Дост.осв.тяло с електр.баласт за таван 2x18 вт	бр	3,00	33,80	101,40
397	Дост.осв.тяло с електр.баласт за таван 2x36 вт с разс.	бр	28,00	48,89	1368,92
398	Също но IP64	бр	2,00	58,33	116,66

399	Монтаж луминисц. осветител на таван	бр	33,00	20,17	665,61
400	Монтаж осв.тяло с встр.акумул.за 1h/PL-11 w	бр	3,00	10,44	31,32
401	Доставка на същото	бр	3,00	28,31	84,93
402	Дост. и монтаж разк.кут.с капачка и разк. скрита	бр	32,00	4,13	132,16
403	Също но квадратна	бр	11,00	5,89	64,79
404	Свързване проводник към съор. с уχο до 2,5 мм?	бр	540,00	1,98	1069,20
405	Също но до 10 мм?	бр	46,00	4,25	195,50
406	Трасиране каб.линия в равнинен терен	км	0,02	56,38	1,13
407	Направа кабелен изкоп 0,8/0,4 със зариване и трамбов.	м	20,00	10,71	214,20
408	Направа подложката за кабел и покр. с лента	м	20,00	9,01	180,20
409	Изтегляне кабел до 3x16+10 в изл.тръба	м	3,00	3,63	10,89
410	Доставка кабел СВТ-3x16+10	м	38,00	13,57	515,66
411	Направа суха разделка на кабел до 3x16+10	бр	2,00	43,13	86,26
412	Напр.отвор в бет. зид за отвор за във.на кабел	бр	2,00	17,68	35,36
413	Монтаж табло бойлерно 50А	бр	1,00	15,84	15,84
414	Доставка на същото	бр	1,00	6,01	6,01
415	Полагане кабел СВТ3x6+4 в изкоп	м	12,00	3,63	43,56
416	Контактен излаз с 5хпва1-4,0 ф23 до 12 м	бр	4,00	120,09	480,36
417	Доставка и монтаж контакт трифазен 3x16А/380 в	бр	4,00	25,96	103,84
	<b>Б.Гръмозащита</b>				
418	Полагане гръмозащита от AlMgSi пров.ф8 на скоби	м	118,00	3,13	369,34
419	Доставка гръмозащ.проводник AlMgSi ф8	м	140,00	1,62	226,80
420	Доставка скоби за керемиди	м	51,00	4,82	245,82
421	Монтаж скоби за капаци	бр	50,00	2,64	132,00
422	Доставка на скоби за капаци	бр	50,00	6,48	324,00
423	Монтаж скоби за улуци	бр	2,00	2,64	5,28
424	Доставка скоби за улуци	бр	2,00	8,37	16,74
425	Доставка скоби за стена	бр	18,00	9,24	166,32
426	Полагане оземление поц.шина 40/4 в изкоп	бр	12,00	6,99	83,88
427	Монтаж съединител за токоотводи	бр	10,00	10,15	101,50
428	Монтаж контролна кутия	бр	2,00	49,38	98,76
429	Направа заземл. с 2 бр.колове от проф.стом.63/63/6	бр	2,00	94,87	189,74
430	Измерване съпротивлението на заземители	бр	2,00	26,53	53,06
431	Монтаж скоби за керемиди	бр	72,00	2,64	190,08
432	Полагане токоотводи по стена	м	18,00	3,01	54,18
433	Доставка съединител за токоотводи	бр	10,00	7,49	74,90
	<b>В.Монтажни работи</b>				
434	Ламп.излаз.под мазилка тр.ф11 с пров.3хпва1-1,0 до 6 м	бр.	14,00	43,15	604,10
435	Монтаж противовлажно осветителна тяло	бр.	1,00	8,59	8,59
436	Доставка аплик,плафон противовлажен	бр.	1,00	10,63	10,63
437	Дост.осв.тяло с електр.баласт за таван 2x18 вт	бр.	5,00	33,80	169,00
438	Монтаж луминисц. осветител на таван	бр.	5,00	20,17	100,85
439	Монтаж осв.тяло с встр.акумул.за 1h/PL-11 w	бр.	5,00	10,44	52,20
440	Доставка на същото	бр.	5,00	28,31	141,55
441	Доставка кабел СВТ-3x16+10	м	2,00	13,57	27,14
442	Полагане кабел СВТ3x6+4 в изкоп	м	6,00	3,63	21,78
443	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	11,00	6,56	72,16
444	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	6,00	7,07	42,42
445	Доставка и монтаж на контакт с детска защита	бр.	10,00	7,82	78,20
446	Монтаж вентилатор за баня 30 вт	бр.	1,00	15,38	15,38
447	Доставка вентилатор за баня 30 вт	бр.	1,00	34,22	34,22
448	Доставка и монтаж на сешоар	бр.	2,00	270,55	541,10
	<b>Електро - салон</b>				<b>15254,52</b>
	<b>ОВК</b>				
449	Отопл водогреен котел на пелети GreenEcoTherm PELLEATHERM V2.0 M01 с Q= 45 квт,, к/кт с табло упр-е, бункер пелети 100kg,	бр	1,00	11148,59	11148,59
450	Затворен РС с раб.обем 25 л, 3.5 bar; к-кт с манометър, предп. клапан с Ду 25 мм и P=3.5 bar	бр	1,00	189,22	189,22
451	Цирк.помпа (котел) G=2.7 м3/ч;H=2.5 mH2O 220 V	бр	1,00	547,73	547,73
452	Цирк.помпа(калорифер вентилация) G=0.34m3/ч; H=4 mH2O	бр	1,00	310,83	310,83
453	Цирк.помпа (бойлери) G=0.4m3/h;H=4 mH2O	бр	1,00	310,83	310,83
454	Цирк.помпа ( отопление) G=2.1m3/ч;H=4 mH2O	бр	1,00	547,73	547,73
455	Колектор с 4 извода, ф64/70 мм,1.3м	бр	2,00	212,81	425,62

456	Водоводен боилер от неръждаема стомана ACV - Белгия Comfort E 160 с общ обем 161 л, първичен кръг 62 л., вторичен кръг 99 л. максимална абсорбирана мощност от котел 31 kW, производство на БГВ при $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$ - 890 l/h - при осигурена мощност от котел, комплект с електрически нагревател 2 kW	бр	1,00	2075,86	2075,86
457	Водоводен боилер от неръждаема стомана ACV - Белгия Comfort E 210 с общ обем 203 л, първичен кръг 77 л., вторичен кръг 126 л. максимална абсорбирана мощност от котел 39 kW, производство на БГВ при $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$ - 1132 l/h - при осигурена мощност от котел, комплект с електрически нагревател 2 kW	бр	1,00	2310,64	2310,64
458	Автоматично допълващо у-во ф1/2"	бр	1,00	59,44	59,44
459	Колектор ф3/4 "-7 кръга (водоразпределител; водосъбирател) комплект със *спирателни вентили, евроконуси, адаптори *капа с извод за автоматичен обезвъздушител-2бр. *автоматични обезвъздушители - 2 бр. *кутия за колектори с 2 извода	бр	2,00	349,45	698,90
460	Също, но ф3/4 "-6 кръга	бр	1,00	333,98	333,98
461	Също, но ф3/4 "-5 кръга	бр	2,00	306,72	613,44
462	Също, но ф1 "-10 кръга	бр	2,00	455,98	911,96
463	Панелен радиатор "Радик Класик" тип 21 -500/400	бр	9,00	123,28	1109,52
464	21 - 500/500	бр	4,00	136,69	546,76
465	21 - 500/600	бр	3,00	150,08	450,24
466	21 - 500/700	бр	1,00	163,48	163,48
467	21 - 500/800	бр	1,00	178,38	178,38
468	21 - 500/900	бр	1,00	191,77	191,77
469	21 -500/1200	бр	13,00	231,96	3015,48
470	21 -500/1400	бр	2,00	260,26	520,52
471	21 -500/1600	бр	4,00	288,54	1154,16
472	Радиаторен вентил за термо-глава 1/2"	бр	40,00	24,48	979,20
473	Радиаторен вентил 1/2"	бр	40,00	12,50	500,00
474	Термостатна радиаторна глава	бр	40,00	22,00	880,00
475	Тръба полимерна тръба с алум. вложка ф 16/2 /вкл. фитинги/	м	1100,00	3,25	3575,00
476	Медна тръба ф18/1 мм	м	110,00	29,79	3276,90
477	Също, но ф22/1 мм	м	160,00	35,65	5704,00
478	Също, но ф28/1,5мм	м	70,00	56,80	3976,00
479	Също, но ф35/1.5 мм	м	70,00	77,61	5432,70
480	Гофриран шлаух ф 23 мм	м	1400,00	1,56	2184,00
481	Топлоизолация от. микропореста гума с б=13 мм по тр. ф 18 мм	м	110,00	4,28	470,80
482	Топлоизолация от микропореста гума с б=13 мм по тр. ф 22 мм	м	160,00	4,37	699,20
483	Топлоизолация от микропореста гума с б=13 мм по тр. ф 28 мм	м	70,00	4,78	334,60
484	Топлоизолация от микропореста гума с б=13 мм по тр. ф 35 мм	м	70,00	5,19	363,30
485	Топлоизолация мин.вата с алуминиево фолио, б= 50 мм, за колектори	бр.	2,00	12,68	25,36
486	Спирателен кран ф 1/2"	бр	6,00	13,44	80,64
487	Спирателен кран ф 3/4"	бр	24,00	16,46	395,04
488	Спирателен кран ф 1 "	бр	2,00	21,59	43,18
489	Спирателен кран ф 1 1/4"	бр	5,00	34,12	170,60
490	Спирателен кран ф 1 1/2"	бр	6,00	45,49	272,94
491	Филтър воден /утайтел/ Ду20	бр	2,00	18,90	37,80
492	Филтър воден /утайтел/ Ду32	бр	1,00	30,01	30,01
493	Филтър воден /утайтел/ Ду40	бр	1,00	45,27	45,27
494	Възвратна клапа Ду20	бр	2,00	19,70	39,40
495	Възвратна клапа Ду32	бр	1,00	31,63	31,63
496	Възвратна клапа Ду40	бр	1,00	47,99	47,99
497	Автоматичен обезвъздушител ф1/2	бр	10,00	16,48	164,80
498	Полохлоропреново лепило "ПРОМА" в кутия 0.65кг	бр	6,00	30,22	181,32
499	Профилна стомана за укрепване	кг	55,00	13,55	745,25
500	Комин от безшевна тръба ф 219/ 8, комплект с изолация, ламаринена обшивка и ревизия за почистване	м	5,00	364,92	1824,60

501	Фукс за комин от гофрирана тръба инокс ф 200, топлоизолирана	м	1,00	130,04	130,04
502	Автоматично допълващо у-во ф1/2"	бр	1,00	59,44	59,44
503	Хидравлична проба за отоплителна инсталация	бр	4,00	505,83	2023,32
504	Топла проба за отоплително тяло	бр	40,00	23,52	940,80
<b>Вентилация</b>					
505	Кан.вентилатор VCR-T/4- 225 с L=800 м3/ч; И=360 Pa; 380 V; N=0.5 kw; 65 db	бр	1,00	891,12	891,12
506	Кан.вентилатор с изнесен двигател с L=1500 м3/ч; H=400 Pa 380 V N=0.93 kw	бр	1,00	1762,63	1762,63
507	Канален филтър MKC-A-500/ 250	бр	1,00	99,97	99,97
508	Отоплителен водотръбен калорифер - Q= 5900 вт при tre= 85/ 70oC	бр	1,00	260,82	260,82
509	Кухн. смукател с маслоулов. касети, тип крайстенен, с р-ри 2/ 0.7/ 0.55 м	бр	1,00	1124,46	1124,46
510	Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с б= 0.82 мм	бр.	35,00	46,16	1615,60
511	Гъвкав въздуховод ф 80 мм	м	2,00	5,57	11,14
512	Гъвкав въздуховод ф 100 мм	м	2,00	5,57	11,14
513	Топлоизолация по лам. въздуховоди	бр.	10,00	13,02	130,20
514	Стенна решетка SHN + D 200/100	бр	6,00	44,91	269,46
515	Стенна решетка SHN + D 200/150	бр	4,00	55,21	220,84
516	Таванна решетка SPK-4/294+D	бр	4,00	55,83	223,32
517	Кутия за таванна р-ка SPK-4/294+D	бр	4,00	55,47	221,88
518	Неподвижна жалюзийна р-ка 500/ 250 мм	бр	1,00	54,25	54,25
519	Мрежена р-ка 500/ 300 мм	бр	1,00	55,39	55,39
520	Мека връзка за за кан. вентилатор	бр	4,00	38,49	153,96
521	Профилна стомана	кг	50,00	13,55	677,50
522	Регулираща клапа с Р до 1200 мм	бр	5,00	59,51	297,55
523	Вибропоглещащо окачванена кан. вентилатор	бр	1,00	75,47	75,47
524	Осев вентилатор за стена BASIC с L_= 750 м3/ч, H= 35 Pa, 220 в- N=0.048 квт 51 db	бр	1,00	256,58	256,58
<b>Общи ОВК</b>					
525	Комплект за монтаж на радиатори	бр	40,00	10,06	402,40
526	Трипътен вентил 3/4" с задвижка	бр	1,00	529,80	529,80
527	Меден преход ф 35-1 1/2	бр	6,00	24,96	149,76
528	Меден преход ф 35-1 1/4	бр	2,00	17,09	34,18
529	Меден преход ф 22-3/4	бр	14,00	11,12	155,68
530	Меден преход ф 18-3/4	бр	6,00	11,67	70,02
531	Меден преход ф 28-1	бр	2,00	12,61	25,22
532	Стенна решетка SHN + D 200/100	бр	1,00	44,90	44,90
533	Панелен радиатор "Радик Класик" тип 21 -500/400	бр	1,00	123,28	123,28
534	Панелен радиатор "Радик Класик" тип 21 -500/1200	бр	1,00	231,96	231,96
535	Медна тръба ф28/1,5мм	м	20,00	56,80	1136,00
536	Топлоизолация от микропореста гума с Ъ=13 мм по тр. ф 28 мм	м	20,00	4,78	95,60
537	Тръба полимерна тръба с алум. вложка ф 16/2 /вкл. фитинги/	м	250,00	3,25	812,50
538	Табло управление вентилационни системи	бр	1,00	1239,82	1239,82
<b>ОВК</b>					<b>76944,61</b>
<b>Озеленяване и благоустройство</b>					
539	Изкоп на з.почви,транспорт на 16 км, оформяне на легло за алеи и настилки 60% машинно, 40% ръчно	м3	135,80	21,27	2888,47
540	Изкоп на з.почви,транспорт на 16 км, за полагане на бордюри -100% ръчно	м3	38,00	46,79	1778,02
541	Полагане на бордюри градински с видимост 5 см, в т.ч. подложен бетон с всички вкл.операции	бр.	378,30	29,77	11261,99
542	Ръчно натоварване, извозване отпадъци	м3	12,00	26,09	313,08
543	Настилка от бетонови плочи 30/30 или 40/40, сиви върху пясъчна възглавница 10 см , с всички вкл.операции	м2	582,00	51,47	29955,54
544	Беседка от дърво	бр.	3,00	4360,95	13082,85
545	Доставка и монтаж - Комбинирано детско съоръжение - 2 пързалки, вградени мостче, къщички, катерушки и места за игри за деца над 3 години с монтаж и всички вкл.операции	бр	1,00	4502,74	4502,74



546	Доставка и монтаж - Комбинирано детско съоръжение - 3 пързалки, вградени мостче, къщички, катерушки и места за игри за деца над 3 години с монтаж и всички вкл.операции	бр	1,00	6700,52	6700,52
547	Доставка и монтаж - Комбинирано детско съоръжение - 2 пързалки, вградени мостче, къщички, катерушки и места за игри за деца над 3 години с монтаж и всички вкл.операции	бр	1,00	4857,22	4857,22
548	Кошчета за отпадъци	бр	7,00	638,06	4466,42
549	Пейки с монтаж и всички вкл.операции	бр	17,00	347,39	5905,63
550	Детско тунелче за провиране с монтаж и всички вкл.операции	бр	1,00	879,11	879,11
551	Детска къщичка магазин,вкл.монтаж	бр.	1,00	1113,07	1113,07
552	Детско съоръж. за катерене	бр.	1,00	1914,19	1914,19
553	Детска клатушка за две деца,вкл.монтаж	бр.	1,00	1006,72	1006,72
554	Детска къщичка - детска беседка с монтаж и всички вкл.операции	бр	2,00	2163,17	4326,34
555	Доставка и монтаж - Дъска за рисуване	бр	2,00	1506,96	3013,92
556	Малка въртележка с монтаж	бр.	1,00	1162,69	1162,69
557	Почистване /тесане и изкоп товарене и извозване/ на тревни	м3	12,00	11,34	136,08
558	Настилка от бетон 5 см с циментова замазка за ударопоглъщаща настилка	м2	357,00	35,45	12655,65
559	Ударопоглъщаща полиуретанова настилка от слоеве с SBR и EPDM гранули, EN 1176, EN 1177, в т.ч. обмазка борд на пясъчник с всички вкл.операции	м2	357,00	205,77	73459,89
560	Демонтаж бордюри	м3	280,00	191,42	53597,60
561	Демонтаж бетонови плочи	м2	220,00	12,05	2651,00
562	Къртене бетон	м3	3,00	233,96	701,88
563	Доставка и разстилане на плодна пръст от 14 км	м3	18,00	68,06	1225,08
564	Затревяване с тревни смеси, в т.ч.подготовка на почвата /дълбоко разкопаване, наситняване и засаждане/	м2	1920,00	6,52	12518,40
565	Засаждане на широколистни дървета стандартни с всички вкл.операции и укрепване	бр	52,00	104,92	5455,84
566	Засаждане на иглолистни дървета стандартни с всички вкл.операции и укрепване	бр	34,00	198,51	6749,34
567	Засаждане на храсти	бр	313,00	12,05	3771,65
<b>Озеленяване и благоустройство</b>					
<b>Доставка и монтаж на Оборудване</b>					<b>272050,93</b>
568	Легло единично с асиметрична табла	бр	36,00	307,68	11076,48
569	Легло единично със симетрична табла	бр	36,00	290,67	10464,12
570	Детска маса	бр	12,00	290,67	3488,04
571	Шкаф за постелъчно бельо и играчки	бр	3,00	966,82	2900,46
572	Детско гардеробче	бр	72,00	297,17	21396,24
573	Пейка масив без облегалка	бр	6,00	340,14	2040,84
574	Шкаф за бельо и играчки	бр	2,00	1429,88	2859,76
575	Шкаф за бельо и играчки	бр	1,00	1385,30	1385,30
576	Шкаф за учебни пособия	бр	3,00	697,61	2092,83
577	Детско столче	бр	72,00	45,37	3266,64
578	Бюро	бр	4,00	403,63	1614,52
579	Шкаф за медикаменти	бр	1,00	806,79	806,79
580	Болнично шкафче	бр	1,00	144,62	144,62
581	Шкаф мивка 1200	бр	1,00	850,75	850,75
582	Посетителси стол	бр	12,00	51,47	617,64
583	Оперативни столове	бр	4,00	202,76	811,04
584	Диван 1600/800	бр	4,00	794,05	3176,20
585	Табуретка	бр	2,00	138,95	277,90
586	Болнична кушетка детска	бр	1,00	472,17	472,17
587	Маса	бр	4,00	266,57	1066,28
588	Шкаф за бельо	бр	2,00	697,61	1395,22
589	Секция	бр	3,00	640,89	1922,67
590	Посетителси стол	бр	12,00	51,47	617,64
591	Матраци	бр	72,00	49,63	3573,36
592	Кухня разливочно горен/долен ред	бр	3,00	1974,96	5924,88
593	Детски възглавници	бр	72,00	49,63	3573,36

594	Детски спален комплект/калъвка, долен чараф и горен чаршаф/	бр	72,00	82,24	5921,28
<b>Доставка и монтаж на Оборудване</b>					
<b>Доставка и монтаж Технологично оборудване кухня</b>					<b>93737,03</b>
<b>УМИВАЛНЯ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ</b>					
595	Мивка с 2 вани 500x500, с долен плот, неръждаема стомана, 1400x700x850	бр	1,00	1 148,52	1148,52
<b>ТОПЛА КУХНЯ</b>					
596	Работна маса, с долен плот, неръждаема стомана, 400x700x850	бр	2,00	425,38	850,76
597	Печка електрическа с 4 плочи 220x220 мм и ел. фурна с вентилатор GN 1/1, 800x700x860	бр	1,00	4 111,97	4111,97
598	Електрическа фурна, 850x750x680	бр	1,00	2 821,66	2821,66
599	Работна маса, с долен плот, неръждаема стомана, 1300x600x850	бр	1,00	652,24	652,24
600	Микровълнова фурна, професионална, Вместимост: 30 литра ( GN 2 /3 ). Таймер: 0/10 минути, 5 нива на мощност, размразяване, мощност на магнетрона: 1000 W, размер на камерата: 350/357/230 мм, 540x460x330	бр	1,00	794,04	794,04
601	Хладилник среднотемпературен с 1 врата, професионален изцяло неръждаем отвътре и отвън, GN 2/1, 700x810x2050	бр	1,00	3 062,71	3062,71
602	Мивка с 1 вана 400x400, с долен плот, неръждаема стомана, 1200x500x850	бр	1,00	836,57	836,57
603	Хладилник среднотемпературен с 1 врата, професионален изцяло неръждаем отвътре и отвън, GN 2/1, 700x810x2050	бр	1,00	3 062,71	3062,71
<b>СТУДЕНА КУХНЯ</b>					
604	Мивка с 1 вана 400x400, с долен плот, неръждаема стомана, 1700x600x850	бр	1,00	879,11	879,11
605	Месомелачка професионална с производителност 160кг/ч, изцяло неръждаема, 500/500/900	бр	2,00	1 219,41	2438,82
<b>ПОДГОТВИТЕЛНА ЗА МЕСО</b>					
606	Мивка с 1 вана 400x400, с долен плот, неръждаема стомана, 1700x600x850	бр	1,00	935,83	935,83
607	Транжорен труп, 500/500/900	бр	1,00	779,86	779,86
<b>ПОДГОТВИТЕЛНА ПТИЦИ</b>					
608	Мивка с 1 вана 400x400, с долен плот, неръждаема стомана, 2200x600x850	бр	1,00	1 105,98	1105,98
<b>ПОДГОТВИТЕЛНА РИБА</b>					
609	Мивка с 2 вани 400x400, с долен плот, неръждаема стомана, 2000x600x850	бр	1,00	1 191,05	1191,05
<b>ПОДГОТВИТЕЛНА ЗЕЛЕНЧУЦИ</b>					
610	Мивка с 2 вани 400x400, с долен плот, неръждаема стомана, 2400x600x850	бр	1,00	1 290,31	1290,31
611	Хладилник среднотемпературен с 1 врата, професионален изцяло неръждаем отвътре и отвън, GN 2/1, 700x810x2050	бр	1,00	3 062,71	3062,71
612	Фризер вертикален професионален с 1 врата, изцяло неръждаем отвътре и отвън, 600x600x1900	бр	1,00	2 679,87	2679,87
<b>ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЯЙЦА</b>					
613	Мивка с 2 вани 400x400, с долен плот, неръждаема стомана, 1200x500x850	бр	1,00	1 006,72	1006,72
614	Фризер вертикален професионален с 1 врата, изцяло неръждаем отвътре и отвън, 600x600x1900	бр	1,00	2 679,87	2679,87
615	Стелаж хромиран с 4 полици, хранителни продукти и зимнина, 1520x530x1800	бр	1,00	501,94	501,94
616	Стелаж хромиран с 4 полици, хранителни продукти и зимнина, 1520x530x1800	бр	4,00	501,94	2007,76
617	Стелаж хромиран с 4 полици, амбалаж, 1520x530x1800	бр	2,00	501,94	1003,88
618	Стелаж хромиран с 4 полици, контейнери храна, 1520x530x1800	бр	1,00	501,94	501,94
619	Работен плот с рафтове за тави, 1800x700x850	бр	1,00	1 166,32	1166,32
620	Работен плот зареждане контейнери с храна, 1500x600x850	бр	1,00	697,65	697,65



	Доставка и монтаж Технологично оборудване кухня				41270,80
	ВСИЧКО СМР:	лева			1 172 295,98
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%:	лева			58 614,80
	ОБЩО СМР:	лева			1,230 910,78

Изготвил:

инж. Мариян Минев/

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, чл. 2 от ЗЗЛД



# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 011817

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **БИЛА ИНВЕСТ ИНКОРПОРЕЙТ ООД**

Седалище и адрес на управление: **9000 Варна, ул. "Средна гора" №42, офис 1**

Представяващ: **Мариан Радев Минев**

ЕИК: **103810665**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0420/17.05.2012 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ПЪРВА ГРУПА** • – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
- **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** • ( с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 04

Строител: **БИЛА ИНВЕСТ ИНКОРПОРЕЙТ ООД**  
ЕИК: **103810665**

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № I - TV 011817.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията: \_\_\_\_\_  
доц. д-р инж. Георги Линков

София • 2015 •

Заличена информация на основание ЧЛ. 42, ал. 5 от ЗОП, чл. 2 от ЗЗЛД



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

(д. инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: \_\_\_\_\_

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Нас: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_