



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

чл. 36а, ал.3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА
Д-Р ГЕОРГИ КЕНОВ

от ЗОП

*в този документ има заличена информация
на основание чл.42,ал.5 от зоп
и във връзка с чл.2, ал. 1 от ззлд*

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ

"Ремонт на част от общински път BGS 2267/ II -73 Прилеп – ж.п гара Завет – Съединение, общ.Сунгурларе"

1. Предмет на поръчката:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонт на участъци от общински път BGS 2267/ II -73 Прилеп – ж.п гара Завет – Съединение в община Сунгурларе , както следва :

Обществената поръчка ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
- Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечавачи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
- Техническа спецификация, 2014 год. на АПИ в разделите, отнасящи се до предмета на поръчката;
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, 2009 год. на АПИ.

2. Цел на обществената поръчка

Осигуряване условия за безопасно и безконфликтно движение на МПС и подобряване на транспортно- експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка на амортизирани участъци .

3.Изисквания към изпълнението:

Предвидено е извършването на ремонтни работи, свързани с отстраняването на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията и техническите

характеристики на платното за движение.

Строителството трябва да бъде извършено в пълно съответствие с установените нормативни и технически изисквания, „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009г., „Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година“, предписанията на инвеститорския технически контрол, и при условията на приетите от офертата на Изпълнителя единични цени от „Ценово предложение“.

Предвидените за изпълнение количества СРР са посочени в КС за обекта, приложена към Документацията за участие.

В участък от 8 км. ще се изпълняват следните видове строително ремонтни работи :

Земни работи : Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано, вкл. натоварване на транспорт при локални ремонти; Изрязване и изкореняване на храсти от банкетите и окопите вкл. Транспорт; Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал; Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт при локални ремонти; Транспорт строителни отпадъци до 10 км

Пътни работи: Доставка и полагане на подходящ материал за банкети; Доставка и полагане на трошен камък 0-40 мм за пътна основа при локални ремонти; Фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см.

Асфалтови работи : Първи битумен разлив; Втори битумен разлив; Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт биндер за кръпки; Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт биндер 6 см; Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт

Отводняване : Изкоп за необлицовани отводнителни окопи, вкл. натоварване и транспорт; Изкоп за водостоци, вкл. натоварване и транспорт; Възстановяване на тръбен водосток тръба Ф800мм; Възстановяване на тръбен водосток тръба Ф500мм; Бетон С20/25 за входно изходни съоръжения на водостоци и бетонов "кожух" тръби вкл. кофражни работи; Стомана В500 /N8/ за водостоци; Дренажен материал за обратна засипка на водостоци; Почистване на отводнителни съоръжения - водостоци, включително всички за това разходи.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Всички необходими геодезически замервания (*е приложимо*), необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Участниците следва да имат предвид технологичното изискване, поставено в „Техническа спецификация 2014 г.“, одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията, в която раздел 5203.5 (Транспортиране на асфалтови смеси) е записано, че, „ ... времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути“;

При извършване на СРР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Участникът трябва да представи на Възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от тези в Наредба №2/31.07.2003г. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

Технологията на изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи да осигурява максимална ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа,

работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СРР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта изпълнителят да изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Участникът следва в съответствие с настоящата Техническата спецификация да опише в предложението си за изпълнение на СРР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Участникът трябва да предложи в предложението си за изпълнение План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики - обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 7 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните нередности, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на Възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са посочени - конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство следва да се четат и разбира „И/ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“!

Изготвил **чл. 36а, ал.3**

.....

(на длъжн

от ЗОП

съм Община Сунгурларе)

В този документ има заличена информация на основание чл.42,ал.5 от ЗОП и във връзка с чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД.