

Днес, *16.09* 2016 г., в гр. Угърчин между

1. ОБЩИНА УГЪРЧИН, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ/ ЕИК 000291716, с адрес: гр. Угърчин - 5580, пл. „Свобода” №1, представлявана от Станимир Петков - кмет на Община Угърчин и Галина Рускова – гравен сченоводител на Община Угърчин

и

2. ”ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” ООД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с ЕИК 831641818, със седалище и адрес на управление: Област София, Община Столична, с. Герман – 1186, ул. „Врана” №26, представляван от инж. Васил Попов, действащ в качеството си на Управител

на основание чл.41, ал.1 и ал.2 и чл.74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №424/14.04.2016 г. на основание чл.16, ал.8 във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП, с предмет: *”Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община Угърчин по 2 /две/ обособени позиции: обособена позиция №1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Катунец, Община Угърчин; обособена позиция №2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин”, уникален номер на поръчката 00340-2016-0005* и на основание Решение №932/22.08.2016 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на поръчката и всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1)Предмет на този договор е „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община Угърчин по 2 /две/ обособени позиции“: за обособена позиция №2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база, технически правила и норми, приложими стандарти и като мобилизира финансовите си, човешки и материални ресурси, да:

1.извърши в срока на настоящия договор всички строителни и монтажни работи в съответствие с инвестиционен проект във фаза „Техническа“, ведно с количествените сметки към него, и издаденото разрешение за строеж. Одобреният инвестиционен проект, ведно с количествените сметки към него, става неизменна част от настоящия договор.

2.изготви екзекутивна документация за строежа след изпълнение на строително-монтажните работи.

3.извърши всички необходими действия, включително като вземе участие в Държавна приемателна комисия, до издаване на разрешение за ползване.

(3)Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

Чл.2.(1)Техническата спецификация, както и Техническото предложение и Ценовото предложение и приложенията към тях, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляват неразделна част от този договор.

(2)Одобрените инвестиционни проекти, ведно с количествените сметки към тях, и издаденото разрешение за строеж в процеса на изпълнение на настоящия договор стават неразделна част от него.

(3)Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по предходните алинеи.

(4)С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл.2, ал.1 и с всички приложения към него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.(1)Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор по Обособена позиция №2 е 120 календарни дни календарни дни.

Срокът за изпълнение на договора, съответно на етапа (ако е приложимо) започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и приключва с издаването на разрешение за ползване на обекта, предмет на договора.

(2)При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по ал.1 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството до подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.4.(1)Общата цена на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е **545 465,23** [Петстотин четиридесет и пет хиляди, четиристотин шестдесет и пет и 0,23] лева без ДДС.

(2)Цената включва всички разходи, необходими за извършване предмета на договора по обособена позиция №2, така че обектът да бъде годен за въвеждане в експлоатация.

(3)Съответства на остойностената количествена сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно ценовата офертата, и е на стойност, образувана при следните офертни параметри на ценообразуване:

Часова ставка	5,00 лв./час
Допълнителни разходи върху труд	100 %
Допълнителни разходи върху механизация	40 %
Доставно-складови разходи	8 %
Печалба	10 %
Транспортни разходи	5,70 лв./км.

(4)Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(5)В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено – стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има единична цена, заплащането ѝ ще се извърши със Заменителна таблица по образец на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(6)При необходимост от извършване на непредвидени СМР, единичната цена се определя по ценообразуващите показатели, заложен в офертата, без да се увеличава стойността на договора.

Чл.5.Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** строителни работи.

Чл.6. (1)**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща еднократно аванс по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 40% от цената по чл.4, ал.1 /за всеки възложен етап по чл.4, ал.1 (неприложимо)/. Авансът се изплаща в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни след възлагателно писмо от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и представяне на фактура и запис на заповед, в размер на плащането, и се приспада от окончателното плащане.

(2)В срок от 14 (четиринадесет) календарни дни след изготвяне на протокол по чл.13, ал.1 и представяне на фактура, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва плащане в размер на реално извършените и приети СМР, като приспада отпуснатия аванс до достигане на дължимата стойност съгласно чл.4 за възложения обект, съответно етап, ако е приложимо.

(3)Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени

доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи или представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи неустойки, дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното плащане.

Чл.7.Преди извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощено от него лице извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане строително-монтажни работи.

Чл.8.Сметка на Община Угърчин, по която се превеждат подлежащите на възстановяване неусвоени средства от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и неустойки и глоби, в изпълнение на настоящия договор е:

„Банка ДСК” ЕАД - Угърчин

IBAN: BG25STSA93003190007600

BIC: STSABGSF

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти;

2.Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

3.Да изпълнява задълженията си *самостоятелно без подизпълнители*

4.Да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 ЗУТ и удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ при подписването на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност.

5.Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване, като разходите за осигуряване и консумация са за негова сметка.

6.Да извърши всички строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл.169, ал.1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническата спецификация и Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници и нормативи, стандарти касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба.

7.Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област.

8.Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството.

9.Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие.

10.Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване и механизация.

11.Да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, както и на лицата, упражняващи контрол и определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

12.Да извърши всички необходими изпитвания, които да удостовери с протокол.

13.Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да

бъдат установени по-късно. След съставяне на акт **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **КОНСУЛТАНТЪТ**, упражняващ строителен надзор, дават писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като действията по откриването и последващото им закриване са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителния надзор, от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.

15. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок по чл.12, ал.3 от настоящия договор.

16. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството.

17. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на направена документална проверка или проверка на място.

18. След приключване на строителните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

19. Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи.

20. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на обществени поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(3) При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, ангажиран за изпълнението на строителните дейности.

(4) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това съгласно чл.10, ал.1, т.4. Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

(5)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(6) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(8) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал.7, то възстановяването им е за негова сметка.

(9) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(10)**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(11)**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(12)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13)По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури съдействие за съвременното съставяне и окомплектоване с релевантни документи на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(14)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

(15)Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок.

Чл.10.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение предмета на настоящия договор.

2.Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на предмета на настоящия договор, в случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор.

3.Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

4.Да иска замяната на член на инженерно-техническия състав, ангажиран за изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и професионален опит, в следните случаи:

- Смърт на лицето;
- Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;
- Загуба на правоспособност, необходима за изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;

- Прекратяване на правоотношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и съответното лице – член на инженерно-техническия състав;

- при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2)При възникване на някое от обстоятелствата по ал.1, т.4, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага експерт, който да замени досегашния.

(3)Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1.Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи, информация и разрешителни, позволяващи изпълнението на предмета на настоящия договор.

2.Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на настоящия договор.

3. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор.

4. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената на договора съобразно уговорените срокове и начини.

5. Да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, за което страните подписват протокол.

6. Да осигури имота, върху който ще се извършва строителството, съгласно издаденото разрешение за строеж и одобрения инвестиционен проект.

Чл.12.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване.

3. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

4. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5. Да откаже смяната на член на инженерно-техническия състав, поискана по реда и при основанията, посочени в чл.10, ал.1, т.4, в случай на несъответствие с изискванията, заложи в т.П. „Подготовка и подаване на оферти” от Указанията към участниците по настоящата обществена поръчка.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените услуги и СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3)Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4)Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия договор.

(5)С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл.265 от ЗЗД.

V. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл.13.(1)Извършените СМР се приемат с протоколи – количествено-стойностна сметка с намериждане, изготвени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписани от **КОНСУЛТАНТА**, лицето, упражняващо авторски надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(2)За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица.

(3)Предаването на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се удостоверява с подписването на Протокол Образец №15 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4)В срок от 5 работни дни от подписването на Протокол Образец №15 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и получаване на окончателния доклад от страна на **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да отправи искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.

Чл.14. За окончателно приемане на изпълнението на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на разрешение за ползване.

VI. ГАРАНЦИИ

Чл.15.(1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор по обособена позиция №2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на настоящия договор /10 909,31 лева/ в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на предмета на договора (120 к.д.), удължен с тридесет календарни дни, и започва да тече от сключване на настоящия договор.

(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

„Банка ДСК” ЕАД - Угърчин

IBAN: BG37STSA93003390007610

BIC: STSABGSF

(3) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(4) При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени виновно от действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) За срока по ал.3 и 4 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за добро изпълнение.

Чл.16.(1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради виновно неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 5 (пет) календарни дни след издаване на разрешение за ползване за обекта.

Чл.17.(1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по обособена позиция №2 са, като следва:

- водоснабдителни съоръжения и системи, за преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години;

- републикански пътища от I, II и III клас – 3 години;

- за останалите пътища и улици – 2 години; при основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици – 2 години

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с издаване на разрешение за ползване (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.18. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в

съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.19. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. В срок от 2 работни дни след съставяне на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приложи чл.18 от настоящия договор.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.20.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл.21. При виновно неспазване срока на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% от договореното възнаграждение по чл.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

Чл.22. Независимо от правата по предходните членове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

Чл.23. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

VIII. КОНТРОЛ

Чл.24. Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и от **КОНСУЛТАНТА**, извършващ оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняващ строителен надзор. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **КОНСУЛТАНТА** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.25.(1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непреодолимата сила.

(2) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл.26.(1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея и вероятната ѝ продължителност, както и да представи доказателства (документи, издадени от съответния компетентен орган) за появата, естеството и размера на непреодолимата сила. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал.1 и до отпадане действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието ѝ и до колкото е възможно, да продължат

да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(4)Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непреодолима сила.

Чл.27.(1)Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна по настоящия договор и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2)Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3)Докато трае действието на непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(4)Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл.28.При спиране на договора вследствие на непреодолима сила, предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

X. ОТЧЕТНОСТ

Чл.29.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

(2)Документите по ал.1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или на лицата надлежно упълномощени от него, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 работни дни от поискването ѝ.

XI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.30.(1)Изпълнявайки дейностите по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава както той, така и неговите служители да спазват определени изисквания относно конфликт на интереси.

Чл.31.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на настоящия договор.

(2)**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо.

Чл.32.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси.

(2)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да смени, незабавно и без компенсация от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, всеки свой служител, който участва в изпълнението на настоящия договор и е изложен на такава ситуация.

Чл.33.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му.

(2)В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не поддържа такава независимост, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор.

Чл.34.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

(2)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с настоящия договор, направени без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по договора.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не ангажира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.

Чл.35.В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или някой от неговите подизпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с настоящия договор, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с този договор с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати настоящия договор, без това да е в ущърб на изпълнимите права на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по него.

Чл.36.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на настоящия договор, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.37.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, както той, така и неговите служители да запазят професионална тайна по време на изпълнение на настоящия договор, както и след приключването му.

Чл.38.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, освен с предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, нито той, нито назначеният или ангажиран от него персонал да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на този договор.

Чл.39.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава както той, така и назначеният или ангажиран от него персонал, да не ползват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовите и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на настоящия договор.

Чл.40.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава изпълнението на настоящия договор да не води до необичайни комерсиални разходи.

(2)В случай че се появят такива комерсиални разходи, настоящият договор ще бъде прекратен.

(3)Необичайни комерсиални разходи по смисъла на този договор са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с този договор, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга или работа, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4)При поискване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява настоящият договор, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

(5)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

Чл.41.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

Чл.42.Изискванията за конфликт на интереси и кодекс за етично поведение се прилагат по начин който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.43.(1)Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.44.Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл.43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл.45.Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл.46.В случай че изменението е поискано от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният трябва да представи писмено искане за изменение пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.47.Задължително подписване на допълнително споразумение се извършва в случай на промяна в правно-организационната форма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.48.Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл.49.Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

Чл.50.(1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;
2. по взаимно съгласие на страните по договора;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3) При виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

XIV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.51.(1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
п.к. 1186, с. Герман, Община Столична, ул. „Врана” №26, факс 02/979 04 83

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:
п.к. 5580, гр. Угърчин, пл. „Свобода” № 1, факс: 06931 2014

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна назабавно да уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.52.(1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 календарни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал.2, или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 календарни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл.53. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл.54. Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор изтича с изтичането на срока по чл.17, ал.1.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и влиза в сила от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение и неговите приложения;
3. Ценово предложение;
4. Копия от валидна застраховка за професионална отговорност;
5. Копие/я от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СТАНИМИР ПЕТКОВ
Кмет на Община Угърчи

Галина Рускова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Весела Кръстева
Юрисконсулт

Изготвил:
Камелия Вълчанова
Началник отдел РИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. ВАСИЛ ПОПОВ
Управител на
„Хидростроителст

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата поръчка е *Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община Угърчин по 2 /две/ обособени позиции:*

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Катунец, Община Угърчин.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.

Изпълнението на всяка от обособените позиции, съответно етап по обособена позиция № 1, по настоящата обществена поръчка е под условие и зависи от получаването на целево финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по силата на споразумение, сключено между него и Община Угърчин.

Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите (за всички обособени позиции):

- Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи;
- Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР;
- други нормативни документи, отнасящи се до изпълнение на СМР на водопроводни мрежи и съоръжения.

1. Кратко описание на обособените позиции:

2.1. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:** Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Катунец, Община Угърчин.

Проектът обхваща цялата съществуваща вътрешна водопроводна мрежа на с. Катунец, община Угърчин. През 2004 г. е реконструиран външния водопровод от основния напорен резервоар на селото, който след навлизане в регулационните граници на населеното място преминава във

вътрешен транзитен клон. Основна цел на проекта е намаляване на сезонния недостиг на питейна вода чрез намаляване на загубите от вътрешната водопроводна мрежа, обхваната от проекта. Изпълнението му ще доведе до пълна реконструкция на ВВМ на селото.

Съществуващата водопроводна мрежа на селото е изградена от азбестоциментови тръби поетапно в периода от 1967 до началото на седемдесетте години. Същата е в лошо експлоатационно състояние, с чести аварии вследствие корозия на стоманените части, компрометирани връзки, срязване и счупване на тръбите поради промяна в земната основа, динамично транспортно натоварване и други, характерни за използвания материал. Спирателните кранове не изпълняват основната си функция поради износване на затворните елементи, корозия и други причини, вследствие дълготрайната експлоатация – същото важи и за пожарните хидранти, като и двата вида арматура не подлежат на ремонт.

В особено лошо състояние са сградните водопроводни отклонения, първичните течове от които водят до аварии и на уличния водопровод.

В рамките на проекта се предвижда реконструкция на съществуващите улични водопроводи и прилежащите им СВО. Предвижда се и изграждане на нови участъци, необхванати от съществуващата мрежа, тъй като имотите по тях са захранени временно с вода през съседни имоти или временни водопроводни отклонения от поцинковани тръби. Предвижда се на подходящи места да се обособят затворени контури на мрежата.

Водопроводите следва да се изпълнят с тръби от полиетилен висока плътност (PEHD) със съответстващи на нормативната уредба диаметри и характеристики. От същия материал следва да се изпълнят и СВО.

Предвидени са и необходимият брой пожарни хидранти – надземни, снабдени със СК за изолиране от уличния водопровод.

По ул. „Христо Ботев“ трасето на уличния водопровод преминава по моста на р. Катунешка. Подробно описание на обекта, проектното решение, технологията на изпълнение, спецификация на материали и детайли (където е приложимо) са дадени в проекта за реконструкция на ВВМ на с. Катунец във фаза „Техническа“, който Изпълнителят трябва стриктно да спазва. Одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж са неразделна част от Техническата спецификация.

2.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.

Проектът обхваща части от вътрешната водопроводна мрежа, разположена по улиците:

- „Ловешка“ от ОТ 172 /вход на населеното място откъм гр. Угърчин/ до пресичането ѝ с ул. „Бенковски“;
- „Бенковски“ от пресечката с ул. „Ловешка“ до началото на мост над р. Каменица;
- Преминаване по моста над р. Каменица;
- „Сан Стефано“ от края на мост над р. Каменица до ОТ 7 /края на регулацията по посока с. Бежаново/.

Уличните водопроводи и прилежащите им СВО ще бъдат реконструирани, с оглед последващо изпълнение на проект по част „Пътна“ с наименование: „Рехабилитация и реконструкция път Драгана LOV2201/III-3502, Бежаново – Ъглен/-Драгана - /III-3504/“.

Съществуващата водопроводна мрежа на селото е изградена от азбестоциментови тръби поетапно в периода 1966-1967 година. Същата е в лошо експлоатационно състояние, с чести аварии вследствие корозия на стоманените части, компрометирани връзки, срязване и

счупване на тръбите поради промяна в земната основа, динамично транспортно натоварване и други, характерни за използвания материал. Спирателните кранове не изпълняват основната си функция поради износване на затворните елементи, корозия и други причини, вследствие дълготрайната експлоатация – същото важи и за пожарните хидранти, като и двата вида арматура не подлежат на ремонт.

В особено лошо състояние са сградните водопроводни отклонения, първичните течове от които водят до аварии и на уличния водопровод.

В рамките на проекта се предвижда реконструкция на съществуващите улични водопроводи и прилежащите им СВО. Предвижда се и удължаване на съществуващия водопровод с 12 м. при ОТ 172 с цел захранване на необхванати имоти.

Водопроводите следва да се изпълнят с тръби от полиетилен висока плътност (PEHD) със съответстващи на нормативната уредба диаметри и характеристики. От същия материал следва да се изпълнят и СВО.

Предвидени са и необходимият брой пожарни хидранти – надземни, снабдени със СК за изолиране от уличния водопровод.

По моста на р. Каменица се предвижда преминаване чрез стоманени тръби по даден в проекта детайл.

Подробно описание на обекта, проектното решение, технологията на изпълнение, спецификация на материали и детайли (където е приложимо) са дадени в проекта за реконструкция на ВВМ на с. Драгана във фаза „Техническа“, който Изпълнителят трябва стриктно да спазва. Одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж са неразделна част от Техническата спецификация.

1. Изпълнение на строително-монтажни работи.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Изпълнението на СМР по Обособена позиция №1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Катунец, Община Угърчин“ се предвижда да се осъществи на 3 /три/ етапа, както следва:

Предвижда се обектът да се изпълни на три етапа, както следва:

Етап 1:

ул. "Трети март"
ул. "Асен Златаров"
ул. "Бачо Киро"
ул. "Присоето"
ул. "Ангел Кънчев"
ул. "Стара планина"
ул. "Вит"
ул. "Васил Априлов"
ул. "Васил Левски"
ул. "Хаджи Димитър"
ул. "Стефан Караджа"
ул. "Рила"
ул. "Черковна"
ул. "Георги Бенковски"
ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

ул. "Републиканска"
ул. "Места"
ул. "Струма"
ул. "Шипка"
ул. "Казанджийска" 1
ул. "Искър"
ул. "Топалска"
ул. "Буковец"
ул. "Георги Сава Раковски"

Етап 2:

ул. "Осъм" 1
ул. "Христо Ботев"
ул. "Детелина"
ул. "Максим Горки"
ул. "Гоце Делчев"
ул. "П. Р Славейков"
ул. "Здравец"
ул. "Първи май"

Етап 3:

ул. "Кокиче"
ул. "Пирин"
ул. "Янтра"
ул. "Казанджийска" 2
ул. "Христо Ботев" 2
ул. "Братя Миладинови"
ул. "Люлин"
ул. "Родопска"
ул. "Любен Каравелов"
ул. "Водоема"
ул. "Росица"
ул. "Евлоги Георгиев"
ул. "Осъм"
ул. "Македонска"
ул. "Дунав"

Подробно описание на етапите, видовете СМР и техния обем е дадено в Приложение № 1 – Количествена сметка за обособена позиция № 1 и Приложение № 2 – Количествена сметка за обособена позиция № 2 , неразделна част от настоящата Техническа спецификация.

При изпълнение на СМР по настоящата поръчка Изпълнителят следва да изпълнява одобрените в предходната фаза проекти във фаза „Техническа”, изготвените трасировъчни планове и издадените разрешения за строеж.

2. Гаранционни срокове

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за всички видове изпълнени строително-монтажни и строително-ремонтни работи съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г.

3. Контрол по време на строителния процес

Контролът се осъществява от:

- Консултант, осъществяващ строителен надзор;
- Технически експерти на общината в качеството ѝ на Възложител - осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- измержане на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Изпълнението на всяка обособена позиция трябва да бъде в съответствие с цялата свързана с предмета на обособената позиция законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение.

Строителството на обектите, предмет на всяка една от обособените позиции, започва след като възложителят предаде на изпълнителя копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, за което се подписва протокол и се съставя Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата Наредба. Разрешението за строеж ще бъде на основание съгласуван и одобрен технически проект. При необходимост в процеса на строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се съгласуват с Възложителя.

Работите по всяка обособена позиция следва да бъдат извършени въз основа на издаденото разрешение за строеж, одобрения инвестиционен проект, ведно с количествените сметки към

него. Одобреният инвестиционен проект, ведно с количествените сметки към него, става неизменна част от договора за СМР.

Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа изпълнителят е длъжен да извършва „Оценка на риска“. „Оценката на риска“ се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители (ако има такива). Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, „Оценката на риска“ се актуализира.

При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Възложителят ще осигури консултант, който ще упражнява строителен надзор с инвеститорски функции, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на възложителя и консултанта.

Изпитванията по време на строителството следва да се удостоверяват с протоколи.

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.

Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в експлоатация са за сметка на Възложителя.

Гаранционният срок на изпълнените СМР/СРР, не може да е по-малък от посоченото в Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – ДВ бр.72 от 2003 г.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Община Угърчин – с. Катунец и с. Драгана.

IV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната обща максимална стойност на настоящата обществена поръчка възлиза на **2 393 781,46 лева** (два милиона триста деветдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и един лева и четиридесет и шест стотинки) без ДДС, вкл. следните максимални стойности по отделните обособени позиции:

За Обособена позиция 1 – 1 836 120,67 лева (един милион осемстотин тридесет и шест хиляди сто и двадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС, разпределени по етапи както следва:

По Обособена позиция 1, Етап 1 – **1 086 534,75** (един милион осемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС;

По Обособена позиция 1, Етап 2 – **411 783,97** (четиристотин и единадесет хиляди седемстотин осемдесет и три лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС;

По Обособена позиция 1, Етап 3 – **337 801,95** (триста тридесет и седем хиляди осемстотин и един лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС;

За Обособена позиция 2 – 557 660,79 лева (петстотин петдесет и седем хиляди шестстотин и шестдесет лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС;

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е:

- за обособена позиция № 1 - 210 (двеста и десет) календарни дни, включително:
 - За Етап 1: 120 (сто и двадесет) календарни дни;
 - За Етап 2: 45 (четиридесет и пет) календарни дни;
 - За Етап 3: 45 (четиридесет и пет) календарни дни;
- за обособена позиция № 2 – 120 (сто и двадесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя след сключване на споразумение с МРРБ за целево финансиране.

Изготвили:

Ив.Мичевски:.....
/ гл.спец.стр-во /

В.Скорчева :.....
/ ст.спец.стр-во /



Венетина Василева

Предложение за изпълнение на поръчката

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В
С. ДРАГАНА, ОБЩИНА УГЪРЧИН.**



„ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД

С.ГЕРМАН 1186, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, УЛ.„ВРАНА“ №26

ТЕЛ. 02/973 72 67, 02/ 979 04 83, HYDROSTROITELSTVO@ABV.BG



До
Община Угърчин

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	<i>„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община Угърчин по 2 /две/ обособени позиции“.</i>
Обособена позиция № 2	<i>Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.</i>

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническата спецификация за **Обособена позиция № 2, Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.**

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде в съответствие с:

- Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи;
- Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР;
- други нормативни документи, отнасящи се до изпълнение на СМР на водопроводни мрежи и съоръжения.

Дейностите, които ще извършим за изпълнение на поръчката са подробно описани в Образец № 15.1 - Подробно описание на изпълнението на поръчката.

Декларираме, че сме в състояние да осигурим предложения от нас ресурс

(финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката, ако същата ни бъде възложена, като няма да бъдем ангажирани в други дейности на Възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от стойността на договора.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата. Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Гаранционните срокове, които предлагаме за изпълнение на строителните и монтажните работи, предмет на поръчката по обособена позиция № **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.** /посочва се номер и наименование на обособената позиция/: за всички видове изпълнени строително-монтажни и строително-ремонтни работи са:

- водоснабдителни съоръжения и системи, за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години
- републиканските пътища от I, II, III клас – 3 години
- за останалите пътища и улиците - две години
- при основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици - 2 години.

Приложения:

Образец № 15.1 - Подробно описание на изпълнението на поръчката.

Дата: 25.05.2016г.

Подпис и печат:



Подробно описание на изпълнението на поръчката

Образец № 15.1

Чл. 33, ал. 4 ЗОП

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В
С. ДРАГАНА, ОБЩИНА УГЪРЧИН.

„ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД

С.ГЕРМАН 1186, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, УЛ.„ВРАНА“ №26

ТЕЛ. 02/973 72 67, 02/ 979 04 83, HYDROSTROITELSTVO@ABV.BG

Handwritten signature and stamp area, including the text "Райкомерс Консулски" (Rajkomers Konsulski).

До
Община Угърчин

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община Угърчин по 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция №2	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от 545 465.23 лева, [словом: петстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин шестдесет и пет и 0.23 лева], без ДДС.

(Приложимо само за Обособена позиция №1)

За Етап 1: сумата от лева, [словом], без ДДС

За Етап 2: сумата от лева, [словом], без ДДС

За Етап 3: сумата от лева, [словом], без ДДС

Посочената цена включва всички разходи, необходими за изпълнението предмета на обособената позиция.

Предлагаме следните параметри на ценообразуване:

Часова ставка	5 лв./час
Допълнителни разходи върху труд	100 %
Допълнителни разходи върху механизация	40 %
Доставно-складови и разходи	8 %
Печалба	10 %
Транспортни разходи	5.70 лв./км.

Към ценовата си оферта прилагаме остойностена количествена сметка съобразно Приложение № 2 /попълва се за съответната обособена позиция/ от Техническата спецификация, която е неразделна част от офертата.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от приетата договорна стойност без ДДС.

Дата: 25.05.2016г.

Подпис и печат.....



Приложение № 2 към Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община Угърчин по 2 /две/ обособени позиции".

Обособена позиция № 2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.

с. Драгана

№	Вид СМР	Ед. Мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС	Обща цена
ул. Бенковски - Участък 2					
I	Земни работи				
1	Изкоп с багер в земни почви при 1 ут. у-вие на транспорт	м ³	145.14	7.86	1 140.80
2	Натоварване МПС на земни почви	м ³	145.14	2.37	343.98
3	Превоз на земни и скални почви със самосвал на 7.5 км	м ³	145.14	5.77	837.46
4	Натоварване МПС на разкъртена асфалтова настилка	м ³	5.58	4.19	23.38
5	Превоз на разкъртена асфалтова настилка със самосвал на 7.5 км	м ³	5.58	4.11	22.93
6	Доставка и полагане на пясъчна възглавница	м ³	33.88	45.52	1 542.31
7	Доставка и полагане на несортиран трошен камък	м ³	84.47	44.57	3 764.61
8	Полагане на полиетиленова тръба чрез "pipe bursting" (тръба в тръба)	м	321.00	78.61	25 233.81
9	Хоризонтален сондаж за водопроводните отклонения до ТСК	м	232.00	57.63	13 370.16
Общо Земни работи:					46 279.44
II	Настилки				
1	Механизирано рязане на асфалтова настилка	м	174.00	2.98	518.52
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка	м ³	5.58	27.96	156.02
3	Доставка и полагане на основа от трошен камък под нова асфалтова настилка	м ³	17.45	44.57	777.79
4	Превоз на нова асфалтова смес	т	7.25	9.71	70.44
5	Полагане на нова асфалтова смес	м ²	69.75	37.34	2 604.47
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	27.00	6.81	183.87
7	Доставка и полагане на основа от пясък за тротоарна настилка	м ³	2.70	45.52	122.90
8	Доставка и полагане на тротоарни настилка	м ²	27.00	59.84	1 615.68
Общо Настилки					6 049.69
III	Монтажни работи				
III.1	Главен водоборд				
1	Доставка и монтаж на РЕHD 125 на челна заварка	м	70.00	25.95	1 816.50
2	Доставка и монтаж на РЕHD 110 на челна заварка	м	217.00	20.73	4 498.41
3	Доставка и монтаж на РЕHD 90 на челна заварка	м	97.00	14.46	1 402.62
4	Доставка и монтаж на РЕHD 63 на челна заварка	м	15.00	9.63	144.45
5	Доставка и монтаж на ПВП тръби Ф25/10	м	157.00	1.97	309.29
6	Доставка и монтаж на намалител 125/110	бр	1.00	66.30	66.30
7	Доставка и монтаж на намалител 110/90	бр	1.00	48.66	48.66

8	Доставка и монтаж на тройник-намалител 125/90	бр	1.00	97.10	97.10
9	Доставка и монтаж на тройник-намалител 110/90	бр	3.00	81.06	243.18
10	Доставка и монтаж на тройник 110/110	бр	1.00	79.12	79.12
11	Доставка и монтаж на СК Шибърен DN/100 с охр. гарнитура, шиш и гърне	бр	2.00	328.40	656.80
12	Доставка и монтаж на СК Шибърен DN/80 с охр. гарнитура, шиш и гърне	бр	4.00	272.86	1 091.44
13	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен'	бр	2.00	506.11	1 012.22
14	Доставка и монтаж на табелка ПХ	бр	2.00	12.20	24.40
15	Доставка и монтаж на ПВП коляно 110/90o	бр	3.00	55.63	166.89
16	Доставка и монтаж на свободен фланец 110/100	бр	5.00	15.69	78.45
17	Доставка и монтаж на свободен фланец 125/100	бр	1.00	16.11	16.11
18	Доставка и монтаж на свободен фланец 90/80	бр	8.00	13.90	111.20
19	Доставка и монтаж на фланшов адаптор - лек DN 125/150	бр	1.00	122.63	122.63
20	Доставка и монтаж на фланшов адаптор с голям обхват DN80	бр	2.00	92.50	185.00
21	Доставка и монтаж на фланшови накрайник 110	бр	5.00	29.68	148.40
22	Доставка и монтаж на фланшови накрайник 125	бр	1.00	32.82	32.82
23	Доставка и монтаж на фланшови накрайник 90	бр	8.00	24.17	193.36
24	Направа на опорен блок	бр	8.00	122.14	977.12
25	Доставка и полагане на детекторна лента	м	556.00	0.71	394.76
26	Доставка и полагане на сигнална лента	м	556.00	0.21	116.76
III.2 СВО Ф25 - 23 бр.					
1	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 125 x 32 - ел. заваряема	бр	5.00	70.66	353.30
2	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 110 x 32 - ел. заваряема	бр	14.00	63.85	893.90
3	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 90 x 32 - ел. заваряема	бр	4.00	61.42	245.68
4	Доставка и монтаж на редуцираща муфа РЕ Ф32/25 - електрофитинг	бр	23.00	15.80	363.40
5	Доставка и монтаж на адаптор 25x3/4" с външна резба - електрофитинг	бр	46.00	22.49	1 034.54
6	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" - шибърен, с охранителна гарнитура, шиш и гърне)	бр	23.00	110.02	2 530.46
7	Доставка и монтаж на адаптор 25x3/4" с външна резбас - бърза връзка	бр	23.00	22.49	517.27
III.3 СВО Ф63 - 1 бр.					
1	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 90 x 62 - ел. заваряема	бр	1.00	61.42	61.42
2	Доставка и монтаж на муфа РЕ d 63 - електрофитинг	бр	1.00	17.55	17.55

3	Доставка и монтаж на адаптор 63x2" с външна резба - електрофитинг	бр	2.00	78.20	156.40
4	Доставка и монтаж на ТСК 2" - шибърен, с охранителна гарнитура, шиш и гърне)	бр	1.00	144.33	144.33
5	Доставка и монтаж на адаптор 63x2" с външна резбас - бърза връзка	бр	1.00	76.31	76.31
				Общо Монтажни работи	
					20 428.55
IV	Изпитване				
1	Изпитване плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане до Ф100	м	556.00	2.66	1 478.96
2	Дезинфекция на водопроводи до Ф100	100м	5.56	25.09	139.50
3	Временна организация на движението	бр	1.00	5 400.00	5 400.00
				Общо Изпитване	
					7 018.46
				Общо ул. Бенковски	
					79 776.14
ул. Ловешка - Участък 1					
I	Земни работи				
1	Изкоп с багер в земни почви при 1 ут. у-вие на транспорт	м ³	126.39	7.86	993.43
2	Натоварване МПС на земни почви	м ³	126.39	2.37	299.54
3	Превоз на земни и скални почви със самосвал на 7.5 км	м ³	126.39	5.77	729.27
4	Натоварване МПС на разкъртена асфалтова настилка	м ³	5.22	4.19	21.87
5	Превоз на разкъртена асфалтова настилка със самосвал на 7.5 км	м ³	5.22	4.11	21.45
6	Доставка и полагане на пясъчна възглавница	м ³	29.51	45.52	1 343.11
7	Доставка и полагане на несортиран трошен камък	м ³	72.70	44.57	3 240.02
8	Полагане на полиетиленова тръба чрез "pipe bursting" (тръба в тръба)	м	384.00	78.61	30 186.24
9	Хоризонтален сондаж за водопроводните отклонения до ТСК	м	124.00	57.63	7 146.12
				Общо Земни работи:	
					43 981.05
II	Настилки				
1	Механизирано рязане на асфалтова настилка	м	162.00	2.98	482.76
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка	м ³	5.22	27.96	145.95
3	Доставка и полагане на основа от трошен камък под нова асфалтова настилка	м ³	16.33	44.57	727.61
4	Превоз на нова асфалтова смес	т	6.79	9.71	65.89
5	Полагане на нова асфалтова смес	м ²	65.25	37.34	2 436.44
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	19.00	6.81	129.39
7	Доставка и полагане на основа от пясък за тротоарна настилка	м ³	1.90	45.52	86.49
8	Доставка и полагане на тротоарни настилка	м ²	19.00	59.84	1 136.96
				Общо Настилки	
					5 211.49

2
У

2
1
1

5

III Монтажни работи					
III.1 Главен водобород					
1	Доставка и монтаж на тръба PEHD90 на челна заварка	м	385.50	14.46	5 574.33
2	Доставка и монтаж на ПВП тръби Ф32	м	2.00	3.11	6.22
3	Доставка и монтаж на ПВП тръби Ф25/10 с клемо фитинги	м	124.00	1.97	244.28
4	Доставка и монтаж на ПВП коляно Ф90/30° на заварка	бр	1.00	55.20	55.20
5	Доставка и монтаж на ПВП коляно Ф90/60° на заварка	бр	1.00	57.12	57.12
6	Доставка и монтаж на ПВП тройник 90/90/90 на заварка	бр	3.00	66.11	198.33
7	Доставка и монтаж на СК Шибърен Dп 80 с охранителна гарнитура, шиш и гърне	бр	4.00	272.86	1 091.44
8	Доставка и монтаж на ПХ70/80 - надземен	бр	1.00	506.11	506.11
9	Доставка и монтаж на табелка ПХ	бр	1.00	12.20	12.20
10	Доставка и монтаж на водоземна скоба ел заваряема за РЕ-тръба 90/DN50	бр	1.00	61.42	61.42
11	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 90 x 32 - ел. заваряема	бр	1.00	61.42	61.42
12	Доставка и монтаж на връзка жибо DN80/60 с голям обхват 60-95 мм	бр	1.00	79.80	79.80
13	Доставка и монтаж на глух фланец 80	бр	1.00	31.24	31.24
14	Доставка и монтаж на свободен фланец 90/80	бр	9.00	13.90	125.10
15	Доставка и монтаж на фланшови накрайник 90	бр	9.00	24.17	217.53
16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор с голям обхват DN80 (80/115mm)	бр	1.00	92.50	92.50
17	Доставка и монтаж на комбиниран автоматичен въздушник DN50 - безшахтов	бр	1.00	1 454.27	1 454.27
18	Доставка и монтаж на редуцираща муфа РЕ Ф32/25 - електрофитинг	бр	1.00	15.80	15.80
19	Доставка и полагане на детекторна лента	м	510.00	0.71	362.10
20	Доставка и полагане на сигнална лента	м	510.00	0.21	107.10
21	Направа на опорни блокове	бр	5.00	122.14	610.70
III.2 СВО Ф25 - 17 бр.					
1	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 90 x 32 - ел. заваряема	бр	17.00	61.42	1 044.14
2	Доставка и монтаж на редуцираща муфа РЕ Ф32/25 - електрофитинг	бр	17.00	15.80	268.60
3	Доставка и монтаж на адаптор 25x3/4" с външна резба - електрофитинг	бр	34.00	22.49	764.66
4	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" - шибърен, с охранителна гарнитура, шиш и гърне)	бр	17.00	110.02	1 870.34
5	Доставка и монтаж на адаптор 25x3/4" с външна резбас - бърза връзка	бр	17.00	22.49	382.33
III.3 СВО Ф32 - 1 бр.					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



1	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 90 x 32 - ел. заваряема	бр	1.00	61.42	61.42
2	Доставка и монтаж на адаптор 32x1" с външна резба - електрофитинг	бр	2.00	53.32	106.64
3	Доставка и монтаж на ТСК 1" - шибърен, с охранителна гарнитура, шиш и гърне)	бр	1.00	117.30	117.30
4	Доставка и монтаж на адаптор 32x1" с външна резба - бърза връзка	бр	1.00	53.01	53.01
				Общо Монтажни работи	15 632.65
IV	Други				
1	Изпитване плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане до Ф100	м	510.00	2.66	1 356.60
2	Дезинфекция на водопроводи до Ф100	100м	5.10	25.09	127.96
3	Временна организация на движението	бр	1.00	5 400.00	5 400.00
				Общо Други	6 884.56
				Общо ул. Ловешка	71 709.75
Мостово преминаване на водопровод - Участък 3					
1	Пробиване на отвори в бетон и стоманобетон	бр	10.00	226.21	2 262.10
2	Направа и монтаж на стоманена консдструкция и дребна железария	кг	50.00	27.16	1 358.00
3	Монтаж на тръбопроводи до колони и естакади ф108/4 мм	м	25.00	262.49	6 562.25
4	Топлоизолация на водопровод ф100 от минерална вата - 50мм	м	25.00	216.65	5 416.25
5	Обшивка от поцинкована ламарина върху водопровод	м ²	22.50	214.60	4 828.50
6	Монтаж на фланец към тръба (без стойността на тръбата) до ф 108/4мм	бр	2.00	856.55	1 713.10
7	Монтаж на фланцово съединение ф100	бр	2.00	108.05	216.10
8	Направа и монтаж на щуцен от тръби до ф50	бр	1.00	240.89	240.89
9	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 2"	бр	1.00	1 454.27	1 454.27
10	Доставка и монтаж на колена от сегм. за ВЦТ до 100 атм. с ф108 мм	бр	4.00	295.22	1 180.88
11	Доставка и монтаж на шибърен кран без изпразнител 2"	бр	1.00	305.80	305.80
12	Изпитване плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане	м	25.00	1.33	33.25
13	Дезинфекция на водопроводи	100м	0.25	25.09	6.27
14	Временна организация на движението	бр	1.00	5 400.00	5 400.00
				Общо Изпитване	30 977.66
				Общо Мостово преминаване на водопровод :	30 977.66
ул. Сан Стефано - Участък 4					
I	Земни работи				
1	Изкоп с багер в земни почви при 1 ут. у-вие на транспорт	м ³	688.57	7.86	5 412.16

2	Траншеен изкоп с размери 150/80	м	155.50	23.78	3 697.79
3	Натоварване МПС на земни почви	м ³	875.17	2.37	2 074.15
4	Превоз на земни и скални почви със самосвал на 7.5 км	м ³	875.17	5.77	5 049.73
5	Натоварване МПС на разкъртена асфалтова настилка	м ³	30.00	4.19	125.70
6	Превоз на разкъртена асфалтова настилка със самосвал на 7.5 км	м ³	30.00	4.11	123.30
7	Доставка и полагане на пясъчна възглавница	м ³	210.51	45.52	9 582.51
8	Доставка и полагане на несортиран трошен камък	м ³	504.30	44.57	22 476.65
9	Полагане на полиетиленова тръба чрез "pipe bursting" (тръба в тръба)	м	1497.50	78.61	117 718.48
10	Хоризонтален сондаж за полагане на уличен водопровод	м	272.70	137.57	37 515.34
11	Хоризонтален сондаж за водопроводните отклонения до ТСК	м	605.00	57.63	34 866.15
				Общо Земни работи:	238 641.96
II	Настилки				
1	Механизирано рязане на асфалтова настилка	м	944.00	2.98	2 813.12
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка	м ³	30.00	27.96	838.80
3	Доставка и полагане на основа от трошен камък под нова асфалтова настилка	м ³	93.82	44.57	4 181.74
4	Превоз на нова асфалтова смес	т	39.00	9.71	378.69
5	Полагане на нова асфалтова смес	м ²	375.00	37.34	14 002.50
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	84.00	6.81	572.04
7	Доставка и полагане на основа от пясък за тротоарна настилка	м ³	8.40	45.52	382.37
8	Доставка и полагане на тротоарни настилка	м ²	84.00	59.84	5 026.56
9	Доставка и полагане на настилка от трошен камък	м ²	31.10	44.57	1 386.13
				Общо Настилки	29 581.95
III	Монтажни работи				
III.1	Главен водобород				
1	Доставка и монтаж на РЕНД 110 на челна заварка	м	727.00	20.73	15 070.71
2	Доставка и монтаж на РЕНД 90 на челна заварка	м	898.00	14.46	12 985.08
3	Доставка и монтаж на РЕНД 63 на челна заварка	м	47.00	9.63	452.61
4	Доставка и монтаж на ПВП тръби Ф25/10	м	558.00	1.97	1 099.26
23	Доставка и монтаж на водоземна скоба електро заваряема 90/DN50	бр	1.00	61.42	61.42
22	Доставка и монтаж на глух фланец 80	бр	3.00	31.24	93.72
24	Доставка и монтаж на жибо редуktivно DN 80/60	бр	3.00	79.80	239.40
25	Доставка и монтаж на комбиниран автоматичен въздушник DN50 - безшахтов	бр	1.00	1 454.27	1 454.27
3	Доставка и монтаж на ПВП коляно 110/30°	бр	1.00	78.84	78.84
4	Доставка и монтаж на ПВП коляно 110/45°	бр	2.00	53.50	107.00

5	Доставка и монтаж на ПВП коляно 110/90°	бр	1.00	55.63	55.63
6	Доставка и монтаж на ПВП коляно 90/30°	бр	1.00	55.20	55.20
7	Доставка и монтаж на ПВП коляно 90/90°	бр	5.00	55.20	276.00
26	Доставка и монтаж на противожабна клапа DN 80	бр	1.00	319.22	319.22
20	Доставка и монтаж на ПХ 70/80	бр	7.00	506.11	3 542.77
21	Доставка и монтаж на ПХ табела	бр	7.00	12.20	85.40
8	Доставка и монтаж на редуция 110/90	бр	3.00	48.66	145.98
14	Доставка и монтаж на свободен фланец	бр	3.00	13.90	41.70
15	Доставка и монтаж на свободен фланец 110/100	бр	10.00	15.69	156.90
16	Доставка и монтаж на свободен фланец 90/80	бр	34.00	13.90	472.60
17	Доставка и монтаж на СК шибърен DN 100 с охр. гарнитура, шиш и гърне	бр	4.00	328.40	1 313.60
18	Доставка и монтаж на СК шибърен DN 80 с охр. гарнитура, шиш и гърне	бр	18.00	272.86	4 911.48
19	Доставка и монтаж на ПВП тройник 110/110	бр	3.00	79.12	237.36
9	Доставка и монтаж на тройник 90/90	бр	3.00	66.11	198.33
10	Доставка и монтаж на тройник-намалител 110/90	бр	6.00	81.06	486.36
11	Доставка и монтаж на тройник-намалител 90/90	бр	3.00	66.11	198.33
12	Доставка и монтаж на фланшов накрайник 110	бр	10.00	29.68	296.80
13	Доставка и монтаж на фланшов накрайник 90	бр	37.00	24.17	894.29
27	Доставка и монтаж на фланшови адаптор с голям обхват DN100	бр	1.00	121.06	121.06
28	Доставка и монтаж на фланшови адаптор с голям обхват DN80	бр	4.00	92.50	370.00
29	Направа на опорни блокове	бр	22.00	122.14	2 687.08
30	Доставка и полагане на детекторна лента	м	2230.00	0.71	1 583.30
31	Доставка и полагане на сигнална лента	м	2230.00	0.21	468.30
III.2	СВО Ф25 - 79 бр.				
1	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 110 x 32 - ел. заваряема	бр	57.00	63.85	3 639.45
2	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 90 x 32 - ел. заваряема	бр	22.00	61.42	1 351.24
3	Доставка и монтаж на редуцираща муфа РЕ Ф32/25 - електрофитинг	бр	79.00	15.80	1 248.20
4	Доставка и монтаж на адаптор 25x3/4" с външна резба - електрофитинг	бр	158.00	22.49	3 553.42
5	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" - шибърен, с охранителна гарнитура, шиш и гърне)	бр	79.00	110.02	8 691.58
6	Доставка и монтаж на адаптор 25x3/4" с външна резба - бърза връзка	бр	79.00	22.49	1 776.71
III.3	СВО Ф63 - 3 бр.				

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

1	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 110 x 63 - ел. заваряема	бр	1.00	63.85	63.85
1	Доставка и монтаж на водоземна скоба за РЕ тръби 90 x 63 - ел. заваряема	бр	2.00	61.42	122.84
2	Доставка и монтаж на муфа РЕ d 63 - електрофитинг	бр	3.00	17.55	52.65
3	Доставка и монтаж на адаптор 63x2" с външна резба - електрофитинг	бр	6.00	78.20	469.20
4	Доставка и монтаж на ТСК 2" - шибърен, с охранителна гарнитура, шиш и гърне)	бр	3.00	144.33	432.99
5	Доставка и монтаж на адаптор 63x2" с външна резба - бърза връзка	бр	3.00	76.31	228.93
Общо Монтажни работи					72 191.06
IV	Изпитване				
1	Изпитване плътността на тръбопроводи под хидравлично налягане до Ф100	м	2230.00	2.66	5 931.80
2	Дезинфекция на водопроводи до Ф100	100м	22.30	25.09	559.51
3	Временна организация на движението	бр	1.00	5 400.00	5 400.00
Общо Изпитване					11 891.31
Общо ул. Сан Стефано					352 306.28
Общо за обособената позиция без ДДС					534 769.83
Непредвидени разходи				2%	10 695.40
Общо с непредвидени за обособената позиция № 2 без ДДС					545 465.23

25.5.2016

УПРАВИТЕЛ:

инж. В. Попов

Подпис и печат: Длъжност:

(Handwritten signature and stamp)