


ДОГОВОР



Днес 30.04.....2019 г. в град Бяла, между:

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29 с БУЛСТАТ/ЕИК: 000093435, представлявана от Костадин Борисов Самарджиев - Заместник - Кмет на Община Бяла, Упълномощен, съгласно Заповед № РД 07 00 – 258/13.06.2016 год. и Иванка Андонова Стоянова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев” № 3, ет. 4 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж.к. „Бриз – юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3, ЕИК: 813029821, представлявано от инж. Росен Иванов Колелиев, в качеството на Управител, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД 0700 – 129/04.04.2019г. на Възложителя за избор на изпълнител, след проведено публично състезание се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажни работи на обект: **„Реконструкция на улица „Иван Калчев” от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла”** в съответствие с Ценово предложение на Изпълнителя - *Приложение № 1*, Техническо предложение на Изпълнителя - *Приложение № 2* и Техническа спецификация на Възложителя - *Приложение № 3*, явяващи се неразделна част от настоящия договор.

II. СРОКОВЕ

Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без забележки е **3 (Три) месеца**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - *Приложение № 2*, което е неразделна част от договора и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Срокът по ал.1 спира да тече за времето за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (*Приложение №10*) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството . След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (*Приложение №11*) , продължава да тече срокът по договора.

(4) Мястото на изпълнение на строително-монтажните работи е гр. Бяла, ул. „Иван Калчев“.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на **392 914,91 (Триста деветдесет и две хиляди деветстотин и четиринадесет лева и деветдесет и една стотинки) лева без ДДС** или **471 497,89 (Четиристотин седемдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки) лева с вкл. ДДС**, т.ч. непредвидени разходи 5% от СМР, от която сума:

1. Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи е в размер на 374 204,68 (Триста седемдесет и четири хиляди двеста и четири лева и шестдесет и осем стотинки) лева без ДДС или 449 045,62 (Четиристотин четиридесет и девет хиляди и четиридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки) лева с вкл. ДДС;
2. Общата стойност на непредвидените разходи (5% от СМР) е в размер на 18 710,23 (Осемнадесет хиляди седемстотин и десет лева и двадесет и три стотинки) лева без ДДС или 22 452,27 (Двадесет и две хиляди четиристотин петдесет и два лева и двадесет и седем стотинки) лева с вкл. ДДС.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка по следния начин:

1. Авансово плащане - В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Протокол обр.2 и 2а за откриване на строителната линия и площадка Възложителят превежда 30 % (тридесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, след представяне на фактура от Изпълнителя и гаранция за авансово предоставени средства.

Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в една от формите, посочени в ЗОП. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е **за размера на тези средства /предоставените средства/** и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При констатирано неизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не поднови гаранция, предоставена за обезпечаване на авансово плащане, дължи възстановяване на аванса в размер на неусвоената част в писмено определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок и/или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** го удържа от дължими към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** плащания и/или упражнява правата на гаранцията за изпълнение, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да приложи повече от един от посочените способи до възстановяване на неусвоената част от аванса.

2. Междинните плащания на СМР се извършват в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорски контрол и строителен надзор извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.

3. Окончателното плащане, което не може да бъде по-малко от 10 % (десет на сто) от общата стойност на СМР, предмет на договора се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Акт обр.15 съгласно Наредба №3 за актове и протоколи по време на строителството и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.

(3) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN: **BG92STSA93000008912928**

BIC: **STSABGSF**

БАНКА: **БАНКА ДСК ЕАД**

(4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(5) Разплащанията по ал. 5. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(6) Към искането по ал. 6. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(7) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 5., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(8) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(9) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б „а“ и б. „б“.

(10) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(11) Възложителят ще заплати непредвидените разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им. Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР, както следва:

1. Часова ставка	4,00 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	100 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %;
4. Доставно-складови разходи	8 %;
5. Печалба	10 %;

(12) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвено съгласно Ценово предложение на Изпълнителя - *Приложение № 1*, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и упражняващ инвеститорски контрол, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(13) За новите строително-монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително-монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване по чл.3 ал.11 от настоящия договор които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(14) Цените на материали, непосочени в предложението, се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

(15) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни качествено в определените в чл.2 срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на ЗУТ, инвестиционния проект и действащата нормативна база.

(2) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти. Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи за приемане и сертификати, които се представят от Изпълнителя. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти), издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

(3) При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

(4) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(5) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнените работи по време на гаранционния срок за своя сметка съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(6) Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения технически инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

(7) Да предаде изработеното на Възложителя, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(8) Извършените СМР ще се приемат от представители на Възложителя и ще се придружават от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, протоколи и финансово-счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители, ще осъществяват инвеститорския контрол по време на изпълнение на строителството на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.

(9). Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на:

1. Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 2006г.;

3. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.

(10) Строителят трябва да се снабди с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта.

(11) Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

(12) Изпълнителят се задължава по време на строителството да спазва изискванията на чл. 74 ЗУТ.

(13) Изпълнителят се задължава да опазва геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

(14) По време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към работния проект на обекта.

(15) Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.

(16) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.

(17) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършват контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(18) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

(19) Да възстанови нарушените при изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, улични и тротоарни настилки, съгласно одобрени от Община Бяла детайли.

(20) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

(21) Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

(22) Изпълнителят се задължава своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол и строителния надзор, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване.

(23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(24) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;

(25) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;

(26) Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

(27) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

(28) Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за професионална отговорност по чл. 171 за проектиране и строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или еквивалентна за чуждестранните участници;

(29) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;

(30) При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

(31) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, ако такива са направени;

(32) При изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Закон за устройството на територията и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с предмета на настоящата поръчка.

(33) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(34) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя и/или да допуска оттеглянето или замяната на посочените от него специалисти, без съгласието на Възложителя.

(35) Оттегляне на специалист се допуска само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на специалиста да продължи да работи по изпълнението на поръчката.

(36) В случая по ал. 34 при съгласие на Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури нов специалист с професионална компетентност, отговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обществената поръчка. В случаите на неодобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложен специалист, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага на негово място друга кандидатура.

(37) Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(38) В срок от 3 дни след сключване на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателствата, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.

(2) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

(3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР и/или доставеното оборудване, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска отстраняването на същите, а в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението както и тяхното заплащане.

Чл. 7. Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.

Чл. 8 Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

Чл. 9. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 10. В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнените работи чрез определени служители от Община Бяла.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва проверка за качеството на доставените материали. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

(2) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

(3) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора.

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие извършваните работи;

VI. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО

Чл. 12. (1) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи, ще се осъществява от представители на Община Бяла. Предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VII. ПРИЕМАНЕ НА СМР

Чл. 13 (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Окончателното предаване на предвидените в проекта и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се извършва със съставяне на Протокол обр.15, който удостоверява: количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, срокове за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. При приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват от длъжностни лица от Община Бяла.

Чл.14. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

Чл. 15. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;

2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

Чл. 16 (1) Гаранционният срок, съгласно Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 2 е **2 (Две) години**. Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок за своя сметка, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. При неизпълнение на горепосоченото, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.

(2) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 17. Изпълнителят представя на Възложителя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията за строителство, преди започване на строително-ремонтните работи.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в размер на **7 858,30 (Седем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и тридесет стотинки) лева,** представляваща **2** (две на сто) от стойността по чл. 3.

(2) Гаранцията се представя под формата на:

а. парична сума, внесена по сметката на Община Бяла;

б. банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни, след крайния срок на договора;

в. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни, след крайния срок на договора;

(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

Чл. 19. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

Чл. 20. При забавено или неточно изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 21. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената в размер на лв. (словом) гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

Чл. 22. Възложителят извън санкциите по чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

- (1) при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
- (2) при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).
- (3) при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.
- (4) Гаранцията за изпълнение се освобождава, по следния начин в срок до 30 календарни дни от датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за приемане на обекта, предмет на настоящия договор.
- (5) прекратяване на договора, на основание чл. 25, ал. 2 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя;
- (6) При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителя може да прекрати договора без предизвестие.

Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. Настоящият договор се прекратява:

- (1) с извършване и предаване на договорените работи;
- (2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- (3) едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел IV от настоящия договор.
- (4) когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;
- (5) когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
- (6) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
- (7) В случаите по ал. 5 и 6 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.
- (8) Възложителят има право да прекрати без предизвестие договор за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по ал. 5 и ал. 6.

Чл. 24. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с подписан приемо-предавателен протокол за действително изпълнени работи.

Чл. 25. Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

Чл. 26. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в гр. Варна, съобразно правилата на родовата подсъдност.

Неразделна част от настоящия договор е одобрената от Възложителя КСС.

Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: ОБЩИНА БЯЛА – гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов” № 29;

За Изпълнителя: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД – гр. Варна, ж.к. „Бриз – юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3;

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение №1 - Ценово предложение на Изпълнителя;

Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение №3 – Техническа спецификация на Възложителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БЯЛА

КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

Упълномощен, съгласно Заповед

№ РД 0700 - 258/13.06.2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕ:

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

инж. РОСЕН КОЛЕЛИЕВ

/УПРАВИТЕЛ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИВАНКА СТОЯНОВА

Съгласували:

Йордан Чернев

Христо Железаров

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данни)

До
Община Бяла,
Област Варна

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла“

От: **"Пътища и Мостове" ЕООД, гр. Варна ,**
(наименование на участника)
с адрес: гр. Варна , ул. "Доктор Пискулиев" , № 3, ет. 4 ,
тел.: +359-52-613-000 , факс: +359-52-603-457 , e-mail: **office@pmostove.com** ,
ЕИК/Булстат: 813029821 ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:


Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за цена от: **392 914,91** лв. (словом: триста деветдесет и две хиляди деветстотин и четиринадесет лева и деветдесет и една стотинки), без ДДС или **471 497,89** лв. (словом: четиристотин седемдесет и една хиляди четиристотин деветдесети седем лева и осемдесет и девет стотинки), с ДДС, в т.ч. непредвидени разходи 5% от СМР, **от която сума:**

1. Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи е в размер на **374 204,68** /цифром и словом: триста седемдесет и четири хиляди двеста и четири лева и шестдесет и осем стотинки/ лева без ДДС или **449 045,62** лв. (четиристотин четиридесет и девет хиляди и четиридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки) с вкл. ДДС;
2. Общата стойност на непредвидените разходи (5% от СМР) е в размер на **18 710,23** /цифром и словом: осемнадесет хиляди седемстотин и десет лева и двадесет и три стотинки / лева без ДДС или **22 452,27** лв. (словом: двадесет и две хиляди четиристотин петдесет и два лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС.

Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Часова ставка | 4,00 лева/час; |
| 2. Допълнителни разходи върху труд | 100 %; |

Страница 1 от 2



- | | |
|---|-------|
| 3. Допълнителни разходи върху механизация | 30 %; |
| 4. Доставно-складови разходи | 8 %; |
| 5. Печалба | 10 %. |

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и приложеното техническо предложение.

Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис, застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

До подготовянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **2% (два процента)** от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.

Приложения към ценовата оферта:

- 1. Анализи на предложените единични цени;**
- 2 . Попълнена количествено-стойностна сметка**
- 3. /Ел. носител(в случаите, в които участника прилага такъв).**

Забележки:

Настоящият документ, заедно с анализи на предложените единични цени и попълнената количествено-стойностна сметка се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втория знак след десетичната запетая.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика **плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в поръчката.

Дата

25/ 02/ 2019г.

Име и фамилия

инж. Росен Колелие


Подпис (и печат)

(документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла“

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
Улица „Иван Калчев“ от о.т.48 до о.т.110“					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Тънък изкоп земни почви за оформяне на основа на тротоарите със средна дебелина 10 см	м2	1 580,00	3,78	5 972,40
2	Общ обикновен изкоп за оформяне на земна основа, съгласно изискванията на ТС.	м3	160,00	12,58	2 012,80
3	Разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка за ремонт на уличната настилка, в т.ч. натоварване и транспорт на определено място	м3	84,00	15,88	1 333,92
4	Студено рециклиране на съществуваща асфалтобетонна настилка със средна дебелина 25 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС.	м2	2 765,00	18,79	51 954,35
5	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. /за възстановяване на съществуващи регули/	м	790,00	8,24	6 509,60
6	Разваляне на тротоар с настилка от бетонови плочи и транспортиране на определено място.	м2	1 580,00	3,73	5 893,40
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон със средна дебелина 5.0 см, включително всички свързани с това разходи.	т	368,00	112,83	41 521,44
8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см съгласно изискванията на ТС.	м2	4 565,00	14,61	66 694,65
9	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС - двукратно.	м2	7 630,00	3,70	28 231,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
10	Полагане на материал за основа от минерал бетон в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	154,00	47,56	7 324,24
11	Полагане на материал за основа от несортиран трошен камък в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	196,00	48,88	9 580,48
12	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 "или еквивалентни", включително всички свързани с	м	790,00	28,69	22 665,10



13	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 "или еквивалентни", включително всички свързани с това разходи.	м	296,00	17,02	5 037,92
14	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи с размери 20/20/6 върху подложка от минералбетон 10 см, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	1 360,00	36,26	49 313,60
15	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи с размери 20/20/10 върху подложка от минералбетон 20 см за подходите към имотите, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	120,00	60,75	7 290,00
16	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80 "или еквивалентна", включително всички свързани с това разходи.	м2	95,00	8,89	844,55
17	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 "или еквивалентни", включително всички свързани с това разходи.	м2	4,00	365,96	1 463,84
18	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Втора група, съгласно БДС 1517:2006 "или еквивалентни", включително всички свързани с това разходи.	м2	2,00	413,48	826,96
19	Доставка и монтаж на улични указатели, в това число табели, стълбчета, крепеж и др, включително всички свързани с това разходи.	бр	8,00	281,26	2 250,08
20	Повдигане или понижаване на ревизионни и дъждоприемни шахти	бр	12,00	76,20	914,40
СЪОРЪЖЕНИЯ					
21	Доставка и монтаж на линейни отводнителни, в това число всички свързани с това разходи	м	80,00	614,64	49 171,20
22	Направа на кофраж за стени и съоръжения	м2	10,00	26,81	268,10
23	Излят на място бетон В20 за подпорните стени, устои, крила, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	15,00	178,41	2 676,15
24	Доставка и монтаж на нови дъждоприемни шахти, в това число всички свързани разходи	бр	10,00	338,33	3 383,30
25	Армировка клас AI, БДС 4758-84 "или еквивалентна", всички диаметри, гладка мека стомана.	кг	20,00	2,06	41,20
26	Армировка клас AII и AIII, БДС 4758-84 "или еквивалентна", оребрена стомана.	кг	500,00	2,06	1 030,00
Улица „Иван Калчев“ от о.т.48 до о.т.110"					374 204,68
Непредвидени разходи 5%:					18 710,23
Сбор:					392 914,91
		ДДС 20%:	лева		78 582,98
		ВСИЧКО:			471 497,89

Участник:

До
Община Бяла,
Област Варна

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Наименование на процедурата:	„Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла“
------------------------------	--

ОТ
„ПЪТИЦА И МОСТОВЕ“ **ЕООД,**
(наименование на участника)

Представявано от инж.Росен Иванов Колелиев

Адрес: гр.Варна, ж.к.“Бриз – юг“, ул.“Д-р Николай Коларов“ № 3, телефон: 052 / 613 000,
факс: 052 / 603 457, електронна поща: office@pmostove.com,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла“.

След като се запознахме с обществената поръчка и техническата спецификация, вкл. всички образци, получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим следното предложение за изпълнение на поръчката:

1. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката - **3 (словом: три) месеца**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Забележка: Срокът за изпълнение следва да не е по-дълъг от 4 (четири) месеца.

2. Гаранционните срокове за отделните видове строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са както следва: **2 (две) години;**

Забележка: Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по- малки от предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. В гаранционния период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

4. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.
- В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.

5. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно: **“Предложение за изпълнение на строителните процеси”**, съдържащо:

- Предложение относно основните видове СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР;
- Предложение относно последователността на строителните процес;
- Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация);
- Предложение относно план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на основните материали, необходими за извършване на СМР;
- Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразяващ последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

Забележка: Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Забележка: В случай, че е приложимо, участниците могат към настоящото техническо предложение да приложат декларация (свободен текст) с посочена информация, която следва да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

Приложение: “Предложение за изпълнение на строителните процеси”, съдържащо:

- Предложение относно основните видове СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР ;
- Предложение относно последователността на строителните процес ;

- Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация);
- Предложение относно план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на основните материали, необходими за извършване на СМР;
- Линеен график – Приложение № 1.

Дата

Име и фамилия

Подпис (и печат)

25/ 02 / 2019 г.

инж.Росен Колелиев

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП

Подписаният инж. Росен Иванов Колелиев,
(трите имена)

данни по документ за самоличност л.к. ..., изд. на ...,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на „Пътища и мостове“ ЕООД,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 813029821 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т. 110 - град Бяла“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Информацията, съдържаща се в Предложение за изпълнение на поръчката (посочва се конкретна част/части от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни.
2. Информацията по т. 1 не подлежи на оценка.
3. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 25.02.2019г.

Декларатор:
(инж. Росен Иванов Колелиев)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ОБЕКТ:

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ИВАН КАЛЧЕВ“ ОТ О.Т. 48 ДО О.Т.110 - ГРАД
БЯЛА“**

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

I. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Град Бяла, Община Бяла, Област Варна.

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Бяла, Област Варна.

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Състоянието на уличната настилка в град Бяла е определено на база извършени подробни огледи и експертна оценка на видовете повреди и причините за появата им. Използваният подход за оценката е анализ на съществуващите повреди. Установено е, че всички предложени за проектиране улици са с асфалтова настилка, която е много стара и силно повредена, а на места и напълно разрушена.

В по-голямата част на улиците със асфалтова настилка съществуващата конструкция на асфалтовата настилка е следната:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| - асфалтобетон | - | 5 – 8 см; |
| - основа от трошен камък | - | средно 30 - 35 см. |

Заклучението след направената експертна оценка е, че съществуващата асфалтова настилка на разглежданите улици в град Бяла се нуждае от предварителен ремонт за отстраняване на повредите и разрушенията и от полагане на нови пластове от асфалтобетон за подобряване на експлоатационните условия и равността на уличната настилка.

За осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение достъп до прилежащите имоти се препоръчва новите бордюри да се монтират легнали или да са с понижено ниво.

Отводняването на уличните платна в по-голямата част от разглежданите улични участъци е повърхностно. Разчита се предимно на големите надлъжни наклони.

По улица „Иван Калчев”, в зоната на дерето, което пресича уличното платно, са изградени линейни дъждоприемници, които чрез тръби отвеждат повърхностните води към изградения тръбен водосток. Състоянието на тези водоотводни съоръжения е лошо и те следва да се възстановят.

Вертикалната сигнализация липсва и следва да се възстанови напълно.

Хоризонталната маркировка е заличена и следва да се възстанови напълно.

Улица „Иван Калчев” от О.Т. 48 до О.Т. 110

- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| - Пътно платно | - | 7.00 м; |
| - Бордюри | - | отляво и отдясно; |
| - Тротоар отляво | - | с неоформена настилка; |
| - Тротоар отдясно | - | с неоформена настилка; |

Началото на участъка от улицата е при кръстовището с улица „Господин Милушев”.

Краят на участъка е при кръстовището с улица „Йордан Ноев”.

Общата дължина на участъка, който ще бъде реконструиран е 387.65 м измерена по оста на улицата. В обхвата на проекта за улицата е включено цялото кръстовище с улица „Йордан Ноев”, в т.ч. и уличните зауствания след кръстовището.

Категория на движението – „Средно”.

Улицата е с асфалтова настилка, която е с множество повреди и деформации, които са се появили вследствие на недостатъчната носимоспособност на уличната настилка, като цяло. Допълнително въздействие върху състоянието на уличната настилка са оказали и извършените СМР за изграждане на канализация и полагане на водопровод по трасето на улицата. Улицата е плътно застроена по цялата си дължина. Уличният габарит е недостатъчен да поеме големия поток от превозни средства преминаващи по улицата при наличието на много паркирани автомобили на уличното платно.

Общата цел на обекта е подобряване транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

Основните дейности за изпълнение на обекта са следните: земни работи, асфалтови работи, пътни работи и съоръжения.

Строително – монтажните работи по основните дейности включват изпълнение по следните отделни части, съгласно КСС.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Максималният срок за изпълнение, определен от Възложителя за обекта е **4 месеца**, считано от датата на предаване на строителната площадка.

V. ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ, ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. **Предмет** – извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла“. Обектът е категоризиран като строеж четвърта категория съгласно чл. 8., ал. 2 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква “а” - частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях и чл. 137, ал. 1, т. 4, буква “д” - реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория.

1.1. Обхват на работа

Обхватът на работа включва минимум, но не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя:

- Подготовка на строителната площадка, включително поставяне на временни знаци и сигнализация в съответствие с Наредба № 16 за временна организация на движението при извършването на ремонтни работи по пътищата и в съответствие с Проекта за временна организация и безопасност на движението;
- Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;
- Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрените проекти и спецификации;
- Въвеждане в експлоатация, вкл. единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на пълна екзекутивна документация на обекта;
- Отстраняване на дефекти, констатирани при изпитванията и пробната експлоатация, както и отстраняване на дефекти през срока за съобщаване на дефекти съгласно договорните условия и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове съобразно нормативната уредба;
- Изпълнение на административните изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба и тази спецификация.

2. Цели от изпълнение на поръчката

Целта на настоящата обществена поръчка е качествено и в срок извършени строително-монтажни работи по обект „Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла“.

3. Резултати от изпълнение на поръчката

Основен резултат от изпълнение на настоящата обществена поръчка е изпълнен и въведен в експлоатация обект „Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла“, предмет на настоящата поръчка.

4. Проектно решение за реконструкция на улиците.

Реконструкция на уличната настилка и уличните елементи

Улица „Иван Калчев" от ОТ48 до ОТ110:

Участък от ОТ48 до ОТ74- 200 м

- Пътно платно - 8.50 м;
- Нови бордюри 15/25/50 - отляво и отдясно;
- Нов тротоар отляво - 2.00 м;
- Нов тротоар отдясно - 2.00 м;

Участък от ОТ74 до ОТ110 –187 м

- Пътно платно - 7.00 м;
- Нови бордюри 15/25/50 - отляво и отдясно;
- Нов тротоар отляво - 2.00 м;
- Нов тротоар отдясно - 2.00 м;

Реконструкцията на уличните платна е свързана с промяна на габарита и увеличаване на ширината им за сметка на съществуващите тротоари. Успоредно с това се предвижда реконструкция на съществуващата улична настилка за подобряване на носимоспособността и експлоатационните ѝ характеристики.

Проектното решение предвижда за съществуващата асфалтова настилка да се извърши студено рециклиране на съществуващата асфалтова настилка с хидравлично свързващо вещество за пътища (HRB) съгласно БДС EN 13282-1 „или еквивалентно“ на дълбочина 25 см. По този начин ще се увеличи носимоспособността на настилка и ще се оползотворят всички строителни отпадъци от ремонта ѝ.

В зоните на уширяване на настилка е предвидено да се изгради основа от несортиран трошен камък с дебелина 40 см.

След извършване на студеното рециклиране на съществуващата асфалтова настилка и полагане на основата в уширенията е предвидено по цялата ширина на новата настилка да се положи изравнителен и запечатващ пласт от минералбетон със средна дебелина 5 см.

Проектираната нова настилка на разглежданите в проекта улици е Тип А с долен основен пласт от несортиран трошен камък и горен основен пласт от асфалтови смеси.

Проектното решение предвижда да се положи нов пласт от поръзен асфалтобетон със средна дебелина 5 см.

Износващият пласт на уличната настилка е предвидено да се изпълни от плътен асфалтобетон Тип А със средна дебелина 4 см.

Нови съоръжения

Не се предвижда изграждането на нови големи съоръжения в обхвата на уличните платна.

За улиците, за които е предвидено уширение на уличното платно, по време на изграждането на строежа е необходимо да се проучи състоянието и наличието на съоръжения на други ведомства, които попадат в зоната на реконструкцията.

Не се предвижда изкопи за реконструкция на пътните платна с дълбочина по-голяма от 50 см, което гарантира, че не се засягат съоръжения от подземната техническа инфраструктура разположени на изискващата се за тях нормативна дълбочина на полагане.

Възстановяване на отводняването

Отводняването на уличните платна е повърхностно и отвеждането на повърхностните води се провежда чрез надлъжните и напречните наклони.

Проектираните елементи на ситуацията, напречния профил и надлъжния профил на участъците включени в проекта спомагат за осигуряване на добро отводняване на района. Възстановяването на настилката е основния фактор за бързото оттичане на повърхностните води.

За улица „Иван Калчев“ е предвидено да се монтират нови линейни отводнителни за отвеждане на водите към съществуващия тръбен водосток.

Постоянна организация на движението

Вертикалната сигнализация е предвидена съгласно изискванията на Наредба №18 за сигнализация на пътищата. Предвидените пътните знаци са в съчетание с хоризонтална маркировка.

Хоризонталната маркировка е предвидена съгласно изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Предвидена е да се изпълни от бяла боя без перли.

Предвидено е цялостно възстановяване на вертикалната сигнализация като се монтират нови рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 „или еквивалентни“ .

След полагане на пласта от плътен асфалтобетон ще се положи нова хоризонтална пътна маркировка.

За всички улични участъци с предвидено уширение на пътното платно е устроена лента за успоредно паркиране и престой съгласно чл. 48 (1) от Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

5. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми

При разработване на настоящия проект са спазени изискванията на заданието за проектиране и действащата нормативна база за проектиране и строителство на комуникационно - транспортните системи в урбанизираните територии, а именно:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за пътищата;
- Закон за движение по пътищата;
- Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии;

- Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
- Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
- Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка изм. и доп. ДВ бр.34 от 17 май 2015 год;
- Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци изм. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г. и ДВ бр. 35 2015г.;
- Техническа спецификация на Агенция пътна инфраструктура;
- „Технически правила за приложение на ограничителни системи по пътищата” от 2010 год;
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата – АПИ 2009 г.;
- И други, свързани с проектирането на обекта

Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо качество от изброените се приемат след като Ръководителят на проекта и фирмата, осъществяваща строителен надзор прегледат въпросните стандарти и дадат писмено съгласие за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които противоречат на българските стандарти и нормативни актове.

Разликите между указаните стандарти и прилаганите алтернативни стандарти се описват подробно в писмен вид от Изпълнителя и се предават на Ръководителя на проекта в срок от най-малко 28 дни преди датата, към която Изпълнителят би желал да получи съгласието на Ръководителя на проекта.

В случай, че Ръководителят на проекта или фирмата, осъществяваща строителен надзор определи, че така предложените отклонения не гарантират качество, качество равностойно или по-високо от изискваното, Изпълнителят се съобразява със стандартите, указани в документацията.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени строителни книжа, чертежи и документи, като Заповедна книга, протоколи, сертификати, стандарти и инструкции за изпитвания.



При представяне на резултатите от изпитванията, Изпълнителят е длъжен да посочи ясно стандартната спецификация или метода на изпитване, съгласно които е проведено изпитването.




Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Към настоящата процедура са приложени количествени сметки за обекта.

VII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ В ПРОЕКТА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ					
за предвидените в проекта пътни съоръжения и принадлежности					
№ по ред	Вид	Мярка	К-ство	Описание	Технически характеристики
I.	Пътни знаци			<p>Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. "За сигнализация на пътищата с пътни знаци", БДС 1517 „или еквивалентни“ „Пътни знаци. Размери и шрифт“, на БДС EN 12899 „или еквивалентни“ „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци“ и „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светоотразяващи материали“ на АПИ Съгласно т.3.2 от БДС 1517 „или еквивалентни“ пътните знаци са разделени на 4 типоразмера според класа на пътя. За улици от второстепенната улична мрежа се използват пътни знаци I-ви типоразмер.</p> <p>Съгласно т.3.3 от БДС 1517 „или еквивалентни“ в зависимост от размерите пътните знаци са разделени на 2 групи:</p> <p>Първа група – знаци с постоянни размери Втора група – знаци с променливи размери</p>	<p>Разглежданата улица и улични участъци в проекта „Реконструкция на улица "Иван Калчев" от о.т.48 до о.т.110 - град Бяла“ са от второстепенната улична мрежа на населеното място – улици V клас.</p> <p>Предвидените в проектното решение пътни знаци са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Първа група – знаци с постоянни размери - I-ви типоразмер
1	Б1 Пътен знак относно предимството о група "Б"	бр.	1	<p>БДС 1517 2006 „или еквивалентни“ Първа група – знаци с постоянни размери I-ви типоразмер Форма: Триъгълник Размер: „А“ = 450 мм Площ: F = 0.156 m²</p> 	<p>Защитена основа с огъване на ръба Материали за основата: - Стоманена поцинкована ламарина с дебелина не по-малко от 1,2 mm - Ламарина от алуминиева сплав с дебелина не по-малко от 1,5 mm - Светоотразяващо фолио съгласно БДС EN 12898 „или еквивалентно“</p>
2	Б2 Пътен знак относно предимството о група "Б"	бр.	15	<p>БДС 1517 2006 „или еквивалентни“ Първа група – знаци с постоянни размери I-ви типоразмер Форма: Шестоъгълник Размер: „А“ = 450 мм Площ: F = 0.168 m²</p> 	<p>Защитена основа с огъване на ръба Материали за основата: - Стоманена поцинкована ламарина с дебелина не по-малко от 1,2 mm - Ламарина от алуминиева сплав с дебелина не по-малко от 1,5 mm - Светоотразяващо фолио съгласно БДС EN 12899 „или еквивалентно“</p>

3	БЗ Пътен знак относно предимството о група "Б"	бр.	10	БДС 1517 2006 „или еквивалентни“ Първа група – знаци с постоянни размери I-ви типоразмер Форма: Квадрат Размер: „А“ = 450 м Площ: F = 0.203 m ²		Защитена основа с огъване на ръба Материали за основата: - Стоманена поцинкована ламарина с дебелина не по-малко от 1,2 mm - Ламарина от алуминиева сплав с дебелина не по-малко от 1,5 mm - Светоотразяващо фолио съгласно БДС EN 12899 „или еквивалентно“
4	Д19 Пътен знак "Паркинг" група "Д"	бр.	8	БДС 1517 2006 „или еквивалентни“ Първа група – знаци с постоянни размери I-ви типоразмер Форма: Квадрат Размер: „А“ = 450 мм Площ: F = 0.203 m ²		Защитена основа с огъване на ръба Материали за основата: - Стоманена поцинкована ламарина с дебелина не по-малко от 1,2 mm - Ламарина от алуминиева сплав с дебелина не по-малко от 1,5 mm - Светоотразяващо фолио съгласно БДС EN 12900 „или еквивалентно“
5	Ж6 Указателна табела преди кръстовище група "Ж"	бр.	1	БДС 1517 2006 „или еквивалентни“ Втора група – знаци с променливи размери I-ви типоразмер Форма: Табела правоъгълник Размер: по детайл		Защитена основа с огъване на ръба Материали за основата: - Стоманена поцинкована ламарина с дебелина не по-малко от 1,2 mm - Ламарина от алуминиева сплав с дебелина не по-малко от 1,5 mm - Светоотразяващо фолио съгласно БДС EN 12901 „или еквивалентно“
6	Улични указатели	бр.	16	БДС 1517 2006 „или еквивалентни“ Втора група – знаци с променливи размери Форма: Табела правоъгълник или стрелка Размер: по детайл		Защитена основа с огъване на ръба Материали за основата: - Стоманена поцинкована ламарина с дебелина не по-малко от 1,2 mm - Ламарина от алуминиева сплав с дебелина не по-малко от 1,5 mm - Светоотразяващо фолио съгласно БДС EN 12902 „или еквивалентно“

II.	Пътна маркировка			<p>Пътната маркировка се проектира съгласно Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. „За сигнализация на пътищата с пътна маркировка”.</p> <p>В зависимост от вида на вложените строителни продукти пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията и методите за изпитване на БДС EN 1436 „или еквивалентна“ „Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка“ и/или на БДС EN 1790 „или еквивалентна“ „Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна маркировка“</p>	<p>Нормативни показатели за маркировката по БДС EN 1436 „или еквивалентна“ : Дневната видимост - Qd Нощната видимост - RL Цвят на сухата пътна маркировка Съпротивлението на хлъзгане - SRT</p>
6	Хоризонтална пътна маркировка	м2	261.80	<p>Надлъжна и напречна пътна маркировка Материал: Бяла боя за пътна маркировка с перли</p>	<p>На улици от IV до VI клас пътната маркировка се изпълнява от бои, като минималната дебелина на мокрия слой е $0,3 \text{ mm} \pm 10 \%$ Нормативни изисквания: БДС EN 1871:2004 „или еквивалентна“ „Материали за пътна маркировка. Физични характеристики”</p>
III.	Бетон за съоръжения			<p>Предвидените количества бетон ще се положат при ремонта на стените на съществуващ водосток на улица "Иван Калчев".</p> <p>Вложеният бетон да отговаря на изискванията на БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 „или еквивалентен“</p>	<p>Изисквания за класа на вложения бетон: - по якост C16/20 (B20)- по въздействие XF0- по мразоустойчивост Cfr>100</p>
IV.	Армировка			<p>Предвидените количества армировка ще се положат при ремонта на стените на съществуващ водосток на улица "Иван Калчев".</p> <p>Предвидената армировъчна стомана е предназначена за ненапрегната армировка на обикновени стоманобетонни конструкции.</p>	<p>Съгласно да отговаря на изискванията на БДС EN 4758-2008 „или еквивалентна“ изисквания за класа на вложената армировка: - клас AI - B235 - гладка стомана - клас AIII - B420 и B500 - оребрена стомана</p>
V.	Линейни отводници			<p>Предвидените количества линейни отводници е предвидено да се вложат на улица "Иван Калчев" за осигуряване на отводняването на пътната настилка и отвеждане на повърхностните води към съществуващия водосток.</p>	<p>Основно изискване към изделието е да отговаря на изискванията на БДС EN 1433:2003 +AC:2005 +A1:2007 „или еквивалентни“ „Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието”. Този стандарт определя изискванията за линейни отводнителни канали за събиране и отвеждане на повърхностни води, когато се монтират в зони за пешеходно и/или транспортно движение.</p>

<p>VI.</p>	<p>Дъждоприемни шахти /улични оттоци/</p>	<p>Предвидените количества нови дъждоприемни шахти е предвидено да се вложат на улица "Иван Калчев" за осигуряване на отводняването на пътната настилка и отвеждане на повърхностните води към съществуващия водосток.</p>	<p>БДС EN 124-1:2015, „или еквивалентни“ „Покрития за водоприемни шахти за транспортни и пешеходни зони“ Част 1: Определения, класификация, общи принципи за проектиране, изисквания към експлоатационните показатели и методи за изпитване“. Съгласно стандарта изделията може да са изработени от чугун, стоманобетон, пластмаси, композити, алуминиеви сплави и др.</p>
------------	---	--	--

ИЗГОТВИЛ:

ХРИСТО ЖЕЛЕЗАРОВ

Младши експерт в дирекция

„Разработване и управление на проекти, евроинтеграция“

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679