

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 166/20.09.2019 г.**

Днес *03.08.2024*, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 5, ал. 7 от Договор № 166/20.09.2019 г., между:

1. ОБЩИНА АВРЕН, ЕИК 000093378, Идн. № по ЗДДС BG000093378, с адрес: област Варна, Община Аврен, село Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, представлявана от Емануил Манолов - Кмет на Община Аврен и Теодора Георгиева - Началник отдел „ФС”, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, с ЕИК 103281518, Идн. № по ЗДДС BG103281518, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30, представлявано от Живко Димитров Желязков, в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото Споразумение за следното:

**Чл. 1.** Член 5, ал. 1 от Договор № 166/20.09.2019 г. се изменя по следния начин:

„Чл. 5. (1) Общата стойност на договора е в размер на 448 387 лева (словом: *четиристотин четиридесет и осем хиляди триста осемдесет и седем лв.*) без ДДС или 538 064,40 лв. (словом: *петстотин тридесет и осем хиляди шестдесет и четири лв. и 40 ст.*) с вкл. ДДС, в това число:

а) стойност за изпълнение на договора, съгласно Ценовото предложение и стойностени КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включваща всички разходи за качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи, вкл. доставката и монтажа на изделия и съоръжения, в съответствие с техническите проекти и спецификации, до степен такава че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да може да използва построеното за въвеждане в експлоатация, в размер на 443 947,00 лева (словом: *четиристотин четиридесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем лв.*) без ДДС или 532 736,40 лв. (словом: *петстотин тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и шест лв. и 40 ст.*) с вкл. ДДС;

б) одобрена финансова помощ за непредвидени разходи по Договор № BG06RDNP001-7.001-0078-C01 от 20.05.2019 г. в размер на 4440 лв. (словом: *четири хиляди четиристотин и четиридесет лв.*) без включен ДДС или 5328 лв. (словом: *пет хиляди триста двадесет и осем лв.*) с вкл. ДДС (един процент от сумата по т. а), които ще бъдат направени само при доказана необходимост. Съгласно легална дефиниция на § 1, т. 15 от Допълнителни разпоредби на Наредба № 12/25.07.2016 г. „Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложените предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.“

**Чл. 2.** Количествата и видовете строително-монтажни работи от Договор № 166/20.09.2019 г. се изпълняват съгласно Приложение № 1 (Количествено-стойностна сметка), представляващо неразделна част от настоящото споразумение.

**Чл. 3.** Всички останали клаузи от Договор № 166/20.09.2019г. остават непроменени.

**Чл. 4.** Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Споразумението се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

**Неразделна част от настоящото споразумение е:**

1. Приложение № 1 (Количествено-стойностна сметка)

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА А

*Заличено съгл. ел. 37 от 307*

ПЪЛНИТЕЛ:  
КО ЖЕЛЯЗКОВ - УП  
„НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД

*Заличено съгл. ел. 37 от 307*

Подобект: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци: Профил №1 от т. 1 до т. 22; Профил №2 от т. 1 до т. 45; Профил №4 от т. 73 до т. 85; Профил №5 от т. 86 до т. 116; Профил №6 от т. 12 до т. 32; Профил №7 от т. 130 до т. 137 по плана на село Близнаци, община Аврен"

Обект: "Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен"

Приложение №1 КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР №166/20.09.2019Г.

Обект	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ И УКАЗАНИЯТА НА ОТЧЕТЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	ед. мярка	ПО ДОГОВОР				ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ СЪГЛАСНО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР №166/20.09.2019Г.				стойност (+)	стойност (-)
			количеств	ед. цена (лева без ДДС)	стойност на извършените работи (лева без ДДС)	количеств	стойност на извършените работи (лева без ДДС)	кол-во (+)	кол-во (-)	стойност (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Профил №1 от т. 1 до т. 22 с дължина 205,70 м. - пътно платно</i>											
	Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ											
1	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	М <sup>3</sup>	658,24	13,53	8 905,99	658,24	8 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ											
	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта - до 40 см - несортиран трошен камък	М <sup>3</sup>	493,68	42,17	20 818,49	514,25	21 685,92	20,57	0,00	867,44	0,00	0,00
3	Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ											
	Доставка и полагане на пълен асфалтобегон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см (основно трасе)	М <sup>2</sup>	1 028,50	22,73	23 377,81	1028,50	23 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сметка 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА											
	Доставка и полагане на асфалтобетонна смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина (основно трасе)	Т	98,74	174,95	17 274,56	98,74	17 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	М <sup>2</sup>	1 028,50	1,99	2 046,72	1028,50	2 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	М <sup>2</sup>	1 028,50	1,99	2 046,72	1028,50	2 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	М <sup>2</sup>	85,00	13,96	1 186,60	85,00	1 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Профил №1 от т. 1 до т. 22 с дължина 205,70 м. - тротоарна настилка</i>											
	Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ				ОБЩО:		75 656,99			867,44		
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	М'	453,20	14,74	6 680,17	393,70	5 803,14	0,00	-59,50	0,00	0,00	-877,03
2	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см. - пред имот	М <sup>2</sup>	308,55	19,41	5 988,96	247,77	4 809,22	0,00	-60,78	0,00	0,00	-1 179,75

3	Доставка материали и направа рамки за автомобили пред имот от армиран бетон	м <sup>2</sup>	5,00	38,05	190,25	16,65	633,53	11,65	0,00	443,28	0,00
4	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м <sup>3</sup>	15,43	20,63	318,32	24,78	511,21	9,35	0,00	192,89	0,00
5	Доставка материали и полагане на пласт от несортиран трошен камък	м <sup>3</sup>	46,28	23,19	1 073,23	46,28	1 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ОБЩО ПРОФИЛ 1</b>				14 250,93		12 830,33			636,17	0,00
	<b>Профил №2 от т.1 до т. 45 с дължина 228,00 м.- пълно платно</b>				89 907,82		89 354,65			1 503,61	-2 056,78
	<b>Сметка 1 ПОДГОТВЯТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>										
1	Изкопаване на земни маси с багер , включително натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>	912,00	13,53	12 339,36	912,00	12 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>										
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта - до 40 см - несортиран трошен камък	м <sup>3</sup>	684,00	42,17	28 844,28	684,00	28 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>										
3	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см (основно трасе)	м <sup>2</sup>	1 140,00	22,73	25 912,20	1140,00	25 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина (основно трасе)	т	109,44	174,95	19 146,53	109,44	19 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	1 140,00	1,99	2 268,60	1140,00	2 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	1 140,00	1,99	2 268,60	1140,00	2 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Сметка 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА</b>										
7	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м <sup>2</sup>	125,00	13,96	1 745,00	125,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Профил №2 от т.1 до т. 45 с дължина 228,00 м.- тротоарна настилка</b>				92 524,57		92 524,57			0,00	0,00
	<b>Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>										
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м	501,60	14,74	7 393,58	427,00	6 293,98	0,00	-74,60	0,00	-1 099,60
2	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - свири 30/30см.	м <sup>2</sup>	570,00	23,19	13 218,30	499,00	11 571,81	0,00	-71,00	0,00	-1 646,51
3	Доставка материали и направа рамки за автомобили пред имот от армиран бетон	м <sup>2</sup>	68,75	38,05	2 615,94	152,28	5 794,25	83,53	0,00	3 178,32	0,00
4	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м <sup>3</sup>	28,50	20,63	587,96	49,90	1 029,44	21,40	0,00	441,48	0,00
5	Доставка материали и полагане на пласт от несортиран трошен камък	м <sup>3</sup>	85,50	23,19	1 982,75	85,50	1 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ОБЩО ПРОФИЛ 2</b>				25 798,53		26 672,23			3 619,80	0,00
	<b>Профил №4 от т.73 до т.85 с дължина 112,60 м.- пълно платно</b>				118 323,10		119 196,80			3 619,80	-2 746,11
										3 619,80	-2 746,11




3	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см (основно трасе)	м <sup>2</sup>	800,00	22,73	18 184,00	802,00	18 229,46	2,00	0,00	45,46	0,00
4	Доставка и полагане на асфалтобетонска смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина (основно трасе)	т	76,80	174,95	13 436,16	96,24	16 837,19	19,44	0,00	3 401,03	0,00
5	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	800,00	1,99	1 592,00	802,00	1 595,98	2,00	0,00	3,98	0,00
6	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	800,00	1,99	1 592,00	802,00	1 595,98	2,00	0,00	3,98	0,00
7	Сметка 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА										
	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м <sup>2</sup>	285,00	13,96	3 978,60	285,00	3 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Профил №5 от т.86 до т. 116 с дължина 160,40 м. - протоварна настилка</b>			ОБЩО:	64 793,48		66 200,57			3 454,45	-2 047,36
	Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ										
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	352,00	14,74	5 188,48	287,10	4 231,85	0,00	-64,90	0,00	-956,63
2	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см.	м <sup>2</sup>	320,00	23,19	7 420,80	176,40	4 090,72	0,00	-143,60	0,00	-3 330,08
3	Доставка материали и направа рамки за автомобили пред имот от армиран бетон	м <sup>2</sup>	75,00	38,05	2 853,75	64,64	2 459,55	0,00	-10,36	0,00	-394,20
4	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м <sup>3</sup>	16,00	20,63	330,08	17,12	353,19	1,12	0,00	23,11	0,00
5	Доставка материали и полагане на пласт от несортиран трошен камък	м <sup>3</sup>	48,00	23,19	1 113,12	48,00	1 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Профил №6 от т.12 до т.32 с дължина 138,00 м. - пътно платно</b>			ОБЩО:	16 906,23		12 248,43			23,11	0,00
	Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				81 699,71		78 449,00			23,11	-4 680,91
1	Изкопаване на земни маси с багер , включително натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>	441,60	13,53	5 974,85	448,50	6 068,21	6,90	0,00	93,36	0,00
	Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ										
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в оградени площи с различна ширина и дебелина на пласта - до 40 см - несортиран трошен камък	м <sup>3</sup>	331,20	42,17	13 966,70	345,00	14 548,65	13,80	0,00	581,95	0,00
	Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ										
3	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см (основно трасе)	м <sup>2</sup>	690,00	22,73	15 683,70	690,00	15 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Доставка и полагане на асфалтобетонска смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина (основно трасе)	т	66,24	174,95	11 588,69	74,52	13 037,27	8,28	0,00	1 448,59	0,00
5	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	690,00	1,99	1 373,10	690,00	1 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	690,00	1,99	1 373,10	690,00	1 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Сметка 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА</b>												
7	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м <sup>2</sup>	110,00	13,96	1 535,60	110,00	1 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Профил №6 от т.12 до т.32 с дължина 138,00 м. - тротоарна настилка</b>			ОБЩО:	51 495,74		53 619,63			2 123,90		0,00
<b>Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>												
1	Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м	303,60	14,74	4 475,06	264,00	3 891,36	0,00	-39,60	0,00		-563,70
2	Доставка материали и направа тротоар от бетонни плочи - сиви 30/30см.	м <sup>2</sup>	207,00	23,19	4 800,33	293,16	6 798,38	86,16	0,00	1 998,05		0,00
3	Доставка материали и направа рамки за автомобили пред имот от армиран бетон	м <sup>2</sup>	37,50	38,05	1 426,88	46,25	1 759,81	8,75	0,00	332,93		0,00
4	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м <sup>3</sup>	10,35	20,63	213,52	29,32	604,87	18,97	0,00	391,35		0,00
5	Доставка материали и полагане на пласт от несортиран трошен камък	м <sup>3</sup>	31,05	23,19	720,05	52,80	1 224,43	21,75	0,00	504,38		0,00
				ОБЩО:	11 635,84		14 278,85			3 226,71		-563,70
	<b>Профил №7 от т.130 до т.137 с дължина 87,10 м. - пълно платно</b>				62 131,58		67 898,48			5 350,61		-563,70
<b>Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>												
1	Използване на земни маси с багер , включително натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>	278,72	13,53	3 771,08	261,30	3 535,39	-17,42	0,00	0,00		-235,69
<b>Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>												
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта - до 40 см - несортиран трошен камък	м <sup>3</sup>	209,04	42,17	8 815,22	174,20	7 346,01	0,00	-34,84	0,00		-1 469,20
3	Направа на отводнителна решетка за отводняване и заустване в дере	бр.	1,00	2534,18	2 534,18	1,00	2 534,18	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>												
4	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см (основно трасе)	м <sup>2</sup>	435,50	22,73	9 898,92	435,50	9 898,92	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Доставка и полагане на асфалтобетонна смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина (основно трасе)	т	41,81	174,95	7 314,66	52,26	9 142,89	10,45	0,00	1 828,23		0,00
6	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	435,50	1,99	866,65	435,50	866,65	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м <sup>2</sup>	435,50	1,99	866,65	435,50	866,65	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Сметка 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА</b>												
8	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м <sup>2</sup>	85,00	13,96	1 186,60	85,00	1 186,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Профил №7 от т.130 до т.137 с дължина 87,10 м. - тротоарна настилка</b>			ОБЩО:	35 253,96		35 377,29			1 828,23		-1 704,89
<b>Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>												

1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/15/50 на бетонова основа	м'	191,40	14,74	2 821,24	158,00	2 328,92	0,00	-33,40	0,00	-482,32
2	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см.	м <sup>2</sup>	348,40	23,19	8 079,40	0,00	0,00	0,00	-348,40	0,00	-8 079,40
3	Доставка материали и направа рамки за автомобили пред имот от армиран бетон	м <sup>2</sup>	37,50	38,05	1 426,88	8,11	308,59	0,00	-29,39	0,00	-1 118,30
4	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м <sup>3</sup>	17,42	20,63	359,37	0,00	0,00	0,00	-17,42	0,00	-359,37
5	Доставка материали и полагане на пласт от несортиран трошен камък	м <sup>3</sup>	52,26	23,19	1 211,91	52,26	1 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ОБЩО ПРОФИЛ 7</b>			<b>ОБЩО:</b>	<b>13 898,80</b>		<b>3 849,42</b>			<b>0,00</b>	<b>-10 049,39</b>
					<b>49 152,76</b>		<b>39 226,71</b>			<b>1 828,23</b>	<b>-17 754,28</b>
				<b>ВСИЧКО:</b>	<b>443 999,90 лв.</b>		<b>443 947,00 лв.</b>			<b>24 996,33 лв.</b>	<b>-25 049,23 лв.</b>
				<b>ДДС 20 %:</b>	<b>88 799,98 лв.</b>		<b>88 789,40 лв.</b>				
				<b>ВСИЧКО С ДДС 20 %:</b>	<b>532 799,88 лв.</b>		<b>532 736,40 лв.</b>				

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Живко Желязков



Заличено с ВИ  
ен 37 от 308

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено с ВИ  
ен 37 от 308

Община Асеновград