



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066; E:mail: boliarovokmet@abv.bg

УТВЪРДИЛ:.....
ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОБЕКТ: Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово

СТРОЕЖ: Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Община Болярово

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очаквяване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово

№ по ред	Описание на СРР	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
1	Изрязване на асф. настилка с дебелина до 10см	м	1
2	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м3	1
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м2	1
4	Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо	м3	1
5	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително,	м2	1



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066; E-mail: boliarovokmet@abv.bg

	натоварване, транспортиране на разстояние до 3 км и разтоварване на депо		
6	Подготовка на земна основа за пътно или улично платно	м2	1
7	Демонтаж на бетонови или каменни бордюри и монтаж /повдигане/ на същите, включително всички разходи	м	1
8	Тесен изкоп за бордюри - ръчно	м3	1
9	Превоз на земни маси и строителни отпадъци до 3 км	м3	1
10	Профилиране и попълване на трошенокаменна настилка, вкл. разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи	м3	1
11	Профилиране неплътна асфалтова смес 6 см (ръчно)	м2	1
12	Доставка и полагане на асфалтова смес /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	т	1
13	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт , с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м2	1
14	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС	м2	1
15	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м2	1
16	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС	т	1
17	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за профилиращ износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, дебелина в уплътнено състояние 5 см.,	м2	1
18	Доставка и изливане на място на бетон В15 съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	1
19	Повдигане или сваляне ревизионни шахти при асфалтова настилка	бр	1
20	Повдигане или сваляне на дъждовни шахти при асфалтова настилка	бр.	1
21	Повдигане или сваляне на спирателни кранове при асфалтова настилка	бр.	1

Изготвил:

1. Васил Палев

ДАННИТЕ СА
ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,
АЛ.2, Т. 5 ОТ ЗЗЛД