

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 102/ 24.10.2019 г.

Днес, 27. 11. 2020 г., в гр. Бяла Слатина, между:


1. **Община Бяла Слатина**, ЕИК/БУЛСТАТ 000193058, със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Климент Охридски“ № 68, представлявано от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ от една страна,

и

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

2. **„Тидекс“ ЕООД**, ЕИК/БУЛСТАТ 831752845, гр. София, р-н Оборище, ул. „Панайот Волов“ №26Б, офис 4-5, представлявано от Елена [REDACTED] Годорова, в качеството ѝ на Управител, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна, на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки, Заповед №1; №2 и №3 на водещия проектант, надлежно оформена от страните в строителния процес Заменителна таблица, актуализирана КСС и Становище от Главния архитект на Община Бяла Слатина, се сключи настоящото допълнително споразумение към **Договор №102/24.10.2019г.**, с предмет „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“ по договор № BG06RDNP001-7.004-0012-C01 от 14.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина „Радост“ в град Бяла Слатина“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се на ул. „Акация“ в гр. Бяла Слатина“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се в с. Попица“, за Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се в с. Попица“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., за следното:

Чл.1. Страните се споразумяха и приемат така предложените несъществени изменения, подробно описани в Заменителна таблица (Приложение №1) и актуализирана КСС (Приложение №2), които са неразделна част от настоящето Допълнително споразумение.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Чл.2. В останалата си част клаузите на Договор № 102/24.10.2019 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Иво Цветковска
Кмет на Община Бяла Слатина

Татяна Пеняшка
Директор дирекция
„Бюджет и счетоводство“

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Елена Гордорова
Управител

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бяла Слатина

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Тидекс" ЕООД

ОБЕКТ: Извършване на СМР в изпълнение на проект "Обновяване на материалната база на детска градина "Радост" по договор №BG06RDNP001-7.004-0012-C01 от 14.05.2019г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция №1 : "Извършване на строително-монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина "Радост" в град Бяла Слатина, Обособена позиция №2 : "Извършване на строително-монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина "Радост", находяща се на ул."Акация" в град Бяла Слатина, Обособена позиция №3: "Извършване на строително-монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина "Радост", находяща се в с.Попица", за **Обособена**

| № по ред | Наименование на дейността | Мерна единица | Количество | Единична цена | Стойност |
|----------|---|---------------|------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Настилки | | | | |
| 1 | Демонтаж на настилка от бетон | м2 | 497,00 | 3,93 | 1 953,21 |
| 2 | Натоварване и извозване на настилка от бетон и тротарни плочи | м3 | 49,70 | 30,94 | 1 537,72 |
| 3 | Изкоп с багер на дълбочина до 0.3 м | м3 | 119,54 | 10,48 | 1 252,78 |
| 4 | Ръчен изкоп | м3 | 11,76 | 25,97 | 305,41 |
| 5 | Основа от баластра за настилка, дебелина 20 см | м3 | 117,60 | 60,64 | 7 131,26 |
| 6 | Подложен бетон под настилка, дебелина 10 см | м3 | 43,30 | 174,93 | 7 574,47 |
| 7 | Настилка от тротоарни плочи върху бетоновата настилка | м2 | 353,00 | 47,90 | 16 908,70 |
| 8 | Плитка канавка под водосточни тръби в настилка – готови бетонови елементи | м | 21,00 | 61,20 | 1 285,20 |
| 9 | Бордове от бетонови бордюри по контур на английски дворове | м | 22,00 | 14,05 | 309,10 |
| 10 | Демонтаж, преработка и обратен монтаж на решетки над английски дворове и при прозорци на сутерен | м2 | 11,20 | 34,11 | 382,03 |
| 11 | Обработка на решетки с преобразувател на ръжда | м2 | 11,20 | 3,27 | 36,62 |
| 12 | Грундиране на решетки | м2 | 11,20 | 6,60 | 73,92 |
| 13 | Двукратно боядисване на решетки с боя, устойчива на вода | м2 | 11,20 | 7,12 | 79,74 |
| 14 | Полиуретанов уплътнител между настилка и цокъл | м | 0,00 | 3,42 | 0,00 |
| | ПОКРИВ | | | | |
| | Покривно покритие и изолации | | | | |
| 1 | Демонтаж съществуваща хидроизолация | м2 | 480,00 | 0,40 | 192,00 |
| 2 | Пароизолация – армирано фолио от ПВХ | м2 | 480,00 | 8,20 | 3 936,00 |
| 3 | Топлоизолация XPS 12 см | м2 | 480,00 | 66,55 | 31 944,00 |
| 4 | Армирана циментова замазка 5 см | м2 | 480,00 | 30,09 | 14 443,20 |
| 5 | Холкер циментова замазка | м | 102,50 | 25,72 | 2 636,30 |
| 6 | Бичме по стрехата 5/5 | м | 91,00 | 4,54 | 413,14 |
| 7 | Битумен грунд върху циментова замазка | м2 | 480,00 | 2,76 | 1 324,80 |
| 8 | Двуслойна битумна хидроизолация 4 кг/м2, включително холкери, уплътнения около отвори, ленти в ъгли | м2 | 480,00 | 23,97 | 11 505,60 |
| 9 | Възстановяване комин, подмяна на мазилка | бр. | 2,00 | 313,34 | 626,68 |
| 10 | Ламаринени поли при комини, бордове, стрехи | м2 | 73,00 | 21,06 | 1 537,38 |
| 11 | Демонтаж съществуваща хидроизолация на козирка | м2 | 45,00 | 0,40 | 18,00 |
| 12 | Изравнителна циментова замазка 5 см на козирка | м2 | 45,00 | 27,80 | 1 251,00 |
| 13 | Битумен грунд върху циментова замазка на козирка | м2 | 45,00 | 2,76 | 124,20 |
| 14. | Двуслойна битумна хидроизолация на козирка, 4 кг/м2, включително холкери, уплътнения около отвори, ленти в ъгли | м2 | 45,00 | 23,97 | 1 078,65 |
| | Покривно водоотвеждане | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----|--------|--------|-----------|
| 1 | Демонтаж на улици и водосточни тръби от ламарина | м | 155,00 | 4,94 | 765,70 |
| 2 | Улици от ламарина | м | 91,00 | 31,14 | 2 833,74 |
| 3 | Водосточни тръби от ламарина | м | 64,00 | 38,39 | 2 456,96 |
| ФАСАДИ | | | | | |
| Топлоизолация на външни стени с 10 см EPS | | | | | |
| 1 | Топлоизолация с EPS 10 см. външно по стени, вкл. (лепило за EPS, 6 бр. PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка), + монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле | м2 | 538,00 | 65,85 | 35 427,30 |
| 2 | Уплътняване с полиуретанов пастообразен уплътнител по всички fugи около дограма | м | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 3 | Универсален грунд по шпакловани външни стени и силикатна мазилка | м2 | 538,00 | 16,11 | 8 667,18 |
| 4 | Универсален грунд по шпакловани страници и силикатна мазилка | м | 403,60 | 16,11 | 6 502,00 |
| 5 | Универсален грунд по стреха и козирка и силикатна мазилка | м2 | 81,66 | 16,11 | 1 315,54 |
| 6 | Външна подпрозоречна обшивка от алуминиева ламарина, прахово боядисана | м2 | 42,00 | 100,89 | 4 237,38 |
| Топлоизолация на цокъл с 10 см XPS и по страници на дограма с XPS 2см | | | | | |
| 1 | Топлоизолация по стени на цокъл XPS с деб. 10см | м2 | 56,80 | 65,85 | 3 740,28 |
| 2 | Мозаечна мазилка - водоотблъскваща, дишаща, еластична, вкл. грундиране | м2 | 56,80 | 17,04 | 967,87 |
| 3 | Топлоизолация по страници на прозорци с XPS 3 см външно по стени, вкл. (лепило за EPS, 3бр. PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка) | м2 | 91,80 | 24,32 | 2 232,58 |
| 4 | Мозаечна мазилка - водоотблъскваща, дишаща, еластична, вкл. грундиране | м2 | 11,08 | 17,04 | 188,80 |
| Подмяна на стара неотваряема дограма с нова PVC (сутерен) | | | | | |
| 1 | Демонтаж на стара PVC дограма в сутерен | м2 | 10,50 | 15,86 | 166,53 |
| 2 | Подзидане на отвори на прозорци в сутерен с газобетон 25 см, височина 25 см | м | 16,80 | 16,50 | 277,20 |
| 3 | Петкамерна PVC дограма по фасади с двоен стъклопакет, 24мм - 4мм бяло / 4мм високоенегрийно $U_g = 1,4 Wm2K /$ в сутерен | м2 | 7,00 | 180,47 | 1 263,29 |
| 4 | Обръщане около прозорци в сутерен | м | 56,00 | 13,09 | 733,04 |
| 5 | Демонтаж на алуминиева витрина при заден вход | м2 | 5,20 | 13,01 | 67,65 |
| 6 | Алуминиева витрина с прекъснат термомост по фасади с двоен стъклопакет, 24мм - 4мм бяло / 4мм високоенегрийно $U_g = 1,4 Wm2K /$ при заден вход | м2 | 5,20 | 274,75 | 1 428,70 |
| 7 | Обръщане около витрина при заден вход | м | 7,15 | 13,09 | 93,59 |
| 8 | Нови метални решетки за прозорци на сутерен | м2 | 1,70 | 38,96 | 66,23 |
| Преработка на дограма на тераси | | | | | |
| 1 | Демонтаж на витрини | м2 | 55,00 | 8,97 | 493,35 |
| 2 | Изграждане на праг от бетон / газобетон, на височина 0,6 м при прозорци и 0,1 м при врати | м | 22,00 | 25,34 | 557,48 |
| 3 | Нова дограма ПВХ / преработка на съществуваща дограма и нов стъклопакет | м2 | 44,10 | 127,53 | 5 624,07 |
| 4 | Обръщане около дограма | м | 62,00 | 13,09 | 811,58 |
| 5 | Вътрешна вароциментова мазилка по стени, при нови подпрозоречни первази | м2 | 11,00 | 17,50 | 192,50 |
| 6 | Гипсова шпакловка по стени, при нови подпрозоречни первази | м2 | 11,00 | 8,70 | 95,70 |
| 7 | Грунд за латекс по стени, при нови подпрозоречни первази | м2 | 11,00 | 2,74 | 30,14 |
| 8 | Двукратно боядисване с латекс по стени, цветно, при нови подпрозоречни первази | м2 | 11,00 | 7,10 | 78,10 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|----------|-----------|
| 9 | Подпрозоречни первази от PVC, при преработени прозорци, с ширина 30 см | м | 22,00 | 31,62 | 695,64 |
| 10 | Демонтаж на метална конструкция, покриваща външна стълба към сутерен | м2 | 23,00 | 7,48 | 172,04 |
| | Навес и леки стени, затварящи външна стълба към сутерен | | | | |
| 1 | Леки стени от поликарбонат, вкл. метална конструкция | м2 | 0,00 | 63,57 | 0,00 |
| 2 | Покрив от LT ламарина, вкл. метална конструкция | м2 | 0,00 | 37,29 | 0,00 |
| | Тераси и парапети | | | | |
| 1 | Изчукване на повредена мазилка и мозайка по чела | м2 | 64,00 | 12,31 | 787,84 |
| 2 | Изчукване на повредена мозайка и мазилка по под | м2 | 114,20 | 12,31 | 1 405,80 |
| 3 | Изчукване на повредена мазилка по дъно на тераси | м2 | 5,00 | 12,31 | 61,55 |
| 4 | Контактен грунд по под | м2 | 114,20 | 8,01 | 914,74 |
| 5 | Циментова замазка със съставка за водоплътност | м2 | 114,20 | 22,25 | 2 540,95 |
| 6 | Уплътняваща самозалепваща се лента при витрини и врати | м | 5,90 | 5,76 | 33,98 |
| 7 | Настилка от мразоустойчив гранитогрес с еластични и мразоустойчиви фуга и лепило | м2 | 114,20 | 70,32 | 8 030,54 |
| 8 | Уплътняване на фуга между гранитогрес и мазилка по фасада с полиуретанов уплътнител | м | 0,00 | 3,42 | 0,00 |
| 9 | Укрепване на стоманен парапет с допълнителни стоманени стойки | кг | 74,00 | 10,22 | 756,28 |
| 10 | Почистване на стоманен парапет от ръжда и боя | м2 | 55,00 | 2,81 | 154,55 |
| 11 | Обработка на парапет с преобразувател на ръжда | м2 | 55,00 | 3,23 | 177,65 |
| 12 | Грундиране на парапет | м2 | 55,00 | 5,70 | 313,50 |
| 13 | Двукратно боядисване на парапет с боя, устойчива на вода | м2 | 55,00 | 7,60 | 418,00 |
| 14 | Контактен грунд по чело и дъно | м2 | 66,00 | 8,01 | 528,66 |
| 15 | Хастарна мазилка за цокли по чело и дъно | м2 | 66,00 | 22,21 | 1 465,86 |
| 16 | Водокап от ПВХ под чело на тераси | м | 25,00 | 3,65 | 91,25 |
| 17 | Универсален грунд и силикатна мазилка по чело II етаж и дъно | м2 | 10,80 | 16,11 | 173,99 |
| 18 | Универсален грунд и цокълна мазилка по чела I етаж | м2 | 29,00 | 16,11 | 467,19 |
| | ИНТЕРИОР | | | | |
| | Топлоизолация по таван на сутерен | | | | |
| 1 | Топлоизолация с каширана минерална вата 10 см – твърда, ~50 кг/м3, на дюбели, 6 бр./м2 | м2 | 357,60 | 36,13 | 12 920,09 |
| | Подмяна на интериорни дървени врати и витрини с алуминиеви | | | | |
| 1 | Демонтаж на дървени врати, 39 бр. | м2 | 67,72 | 8,58 | 581,04 |
| 2 | Алуминиеви интериорни врати, с обръщане на страниците гипсокартон, шпакловка, ъглов профил, грундиране и латекс, 39 бр. | м2 | 67,72 | 244,05 | 16 527,07 |
| 3 | Алуминиеви интериорни витрини, с обръщане на страниците гипсокартон, шпакловка, ъглов профил, грундиране и латекс, 10 бр. | м2 | 21,18 | 244,05 | 5 168,98 |
| 4 | Стоманена противопожарна врата EI60 | м2 | 1,80 | 1 347,41 | 2 425,34 |
| 5 | Изкърпване с нови фаянсови плочки около подменени интериорни прозорци | м2 | 1,00 | 43,43 | 43,43 |
| | Други | | | | |
| 1 | Решетки от ПДЧ пред радиатори, 36 бр. | м2 | 42,60 | 221,07 | 9 417,58 |
| 2 | Сваляне на увредена вътрешна мазилка | м2 | 5,00 | 9,92 | 49,60 |
| 3 | Демонтаж на дървена ламперия | м2 | 90,00 | 3,80 | 342,00 |
| 4 | Контактен грунд по стени | м2 | 95,00 | 8,01 | 760,95 |
| 5 | Вътрешна вароциментова мазилка по стени, при увредени участъци | м2 | 5,00 | 17,50 | 87,50 |
| 6 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 215,50 | 8,70 | 1 874,85 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|--------|----------|----------|
| 7 | Грунд за латекс по стени | м2 | 215,50 | 2,74 | 590,47 |
| 8 | Двукратно боядисване с латекс по стени, цветно | м2 | 215,50 | 7,10 | 1 530,05 |
| Част Пожароизвестяване | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж Пожароизвестителна централа в комплект с Акумулаторни батерии | бр. | 1,00 | 3 220,36 | 3 220,36 |
| 2 | Телефонен дайлър | бр. | 1,00 | 267,47 | 267,47 |
| 3 | Доставка и монтаж димооптичен датчик | м. | 57,00 | 36,68 | 2 090,76 |
| 4 | Доставка и монтаж ръчен пожароизвестител | бр. | 3,00 | 61,76 | 185,28 |
| 5 | Доставка и монтаж на вторичен светлинен индикатор | бр. | 44,00 | 18,80 | 827,20 |
| 6 | Доставка и монтаж светлинно-завуков сигнализатор за закрит монтаж | бр. | 3,00 | 24,26 | 72,78 |
| 7 | Доставка и монтаж светлинно-завуков сигнализатор за открит монтаж | бр. | 1,00 | 78,33 | 78,33 |
| 8 | Доставка и монтаж кабел тип JY(St)Y 1x2x0,5 | м. | 612,00 | 2,26 | 1 383,12 |
| 9 | Доставка и монтаж кабел тип СВТ 3x1,5мм ² | м. | 3,00 | 3,74 | 11,22 |
| 10 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 | м. | 550,00 | 3,99 | 2 194,50 |
| 11 | Доставка и монтаж на кабелен канал 40/40 | м. | 2,00 | 4,87 | 9,74 |
| Част Силова инсталация | | | | | |
| 1 | Демонтаж на контакт | бр. | 0,00 | 3,17 | 0,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на кабел тип СВТ 3x2,5мм ² | м. | 0,00 | 6,14 | 0,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на кабел тип СВТ 5x2,5мм ² | м. | 0,00 | 9,11 | 0,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на предпазител 3р 16А | бр. | 0,00 | 23,66 | 0,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на контакт единичен монофазен за вграден монтаж | бр. | 0,00 | 9,15 | 0,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на контакт троен монофазен за вграден монтаж | бр. | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на конзолана кутия | бр. | 0,00 | 4,17 | 0,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия с направа на връзки | бр. | 0,00 | 10,91 | 0,00 |
| 9 | Направа на отвор за монтаж на конзолана/разклонителна кутия със замонолитване | бр. | 0,00 | 8,39 | 0,00 |
| Част Мълниезащита и заземление | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на AlMgSi ф8 в комплект с крепежни елементи за покрив | м. | 197,00 | 5,88 | 1 158,36 |
| 2 | Доставка и монтаж на AlMgSi ф8 изолиран | м. | 32,00 | 5,43 | 173,76 |
| 3 | Доставка и монтаж на крепежни елементи за вертикални спусъци | бр. | 32,00 | 2,96 | 94,72 |
| 4 | Доставка и монтаж контролна кутия с клема | бр. | 4,00 | 60,85 | 243,40 |
| 5 | Доставка и монтаж мълниеприемен прът Н- 2,5m конвенционален с основа | бр. | 2,00 | 176,36 | 352,72 |
| 6 | Разкъртване и възстановяване на настилка с базалтови плочи | м ² | 0,00 | 23,49 | 0,00 |
| 7 | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,8/0,4м | м ³ | 3,84 | 25,39 | 97,50 |
| 8 | Доставка на заземителна шина 40/4мм | м. | 12,00 | 5,28 | 63,36 |
| 9 | Полагане на заземителна шина в изкоп | м. | 4,00 | 6,81 | 27,24 |
| 10 | Монтаж на заземителна шина по стена | м. | 8,00 | 7,00 | 56,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на заземителен кол 63/63/6мм | бр. | 8,00 | 66,71 | 533,68 |
| 12 | Измерване стойността на защитното съпротивление | бр. | 1,00 | 273,70 | 273,70 |
| I. ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА | | | | | |
| А. Доставка и монтаж на: | | | | | |
| 1. КОТЕЛ И ТРЪБИ | | | | | |
| 1 | Котел на пелети, 85 кВт, с бункер за пелети и автоматична пелетна горелка | бр. | 1,00 | 4 721,56 | 4 721,56 |
| 2 | Тръби като тип STEEL PRESS , с фитинги и крепежи 1/2" | м | 370,00 | 4,01 | 1 483,70 |
| 3. | Тръби като тип STEEL PRESS , с фитинги и крепежи 3/4" | м | 40,00 | 4,80 | 192,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--------|----------|----------|
| 4. | Тръби като тип STEEL PRESS , с фитинги и крепежи 1" | м | 80,00 | 11,05 | 884,00 |
| 5. | Тръби като тип STEEL PRESS , с фитинги и крепежи 1 1/4" | м | 75,00 | 12,64 | 948,00 |
| 6. | Тръби като тип STEEL PRESS , с фитинги и крепежи 1 1/2" | м | 25,00 | 14,68 | 367,00 |
| 7. | Тръби като тип STEEL PRESS , с фитинги и крепежи 2" | м | 10,00 | 22,75 | 227,50 |
| 9. | Автоматизация за поддържане на постоянна температура – комплект датчици и контролери | бр. | 1,00 | 3 579,45 | 3 579,45 |
| 10. | Изолация на тръбната мрежа в сутерен за тръби до 2" от тубуси минерална вата-50мм с алуминиево фолио | м | 400,00 | 15,77 | 6 308,00 |
| 11. | Фукс от черна ламарина с изолация | м | 3,00 | 228,60 | 685,80 |
| 12. | Кран спирателен чугунен DN50 | бр. | 3,00 | 27,95 | 83,85 |
| 13. | Единична проба на котел | бр. | 1,00 | 545,18 | 545,18 |
| 14. | Автоматичен обезвъздушителен вентил 1/2" за мрежа и щрангове | бр. | 27,00 | 39,75 | 1 073,25 |
| 15. | Метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 0,50 | 5,60 | 2,80 |
| 16. | Автоматична група за пълнене, комплект | бр. | 1,00 | 69,68 | 69,68 |
| 17. | Затворен разширителен съд - 150 л, комплект с арматура и принадлежности | бр. | 1,00 | 294,69 | 294,69 |
| 18. | Възвратен кран 50 | бр. | 1,00 | 62,26 | 62,26 |
| 19. | Помпа циркулационна 1л/с, напор 5в.ст. | бр. | 1,00 | 232,34 | 232,34 |
| 16. | Изпробване плътността на тръбопроводи с Ду до Ф100/108 | м | 650,00 | 1,41 | 916,50 |
| 2. ОТОПЛТЕЛНИ ТЕЛА | | | | | |
| 1 | Чугунен радиатор като Калор- 13II350(350/160/60) | бр. | 1,00 | 529,70 | 529,70 |
| 2. | Чугунен радиатор като Калор- 16II350(350/160/60) | бр. | 5,00 | 843,64 | 4 218,20 |
| 3. | Чугунен радиатор като Калор- 20II350(350/160/60) | бр. | 4,00 | 1 021,50 | 4 086,00 |
| 4. | Чугунен радиатор като Калор- 21II350(350/160/60) | бр. | 1,00 | 922,44 | 922,44 |
| 5. | Чугунен радиатор като Калор- 24II350(350/160/60) | бр. | 4,00 | 615,00 | 2 460,00 |
| 6. | Чугунен радиатор като Калор- 25II350(350/160/60) | бр. | 3,00 | 1 205,06 | 3 615,18 |
| 7. | Чугунен радиатор като Калор- 26II350(350/160/60) | бр. | 2,00 | 1 290,00 | 2 580,00 |
| 8. | Чугунен радиатор като Калор- 28II350(350/160/60) | бр. | 2,00 | 1 305,00 | 2 610,00 |
| 9. | Чугунен радиатор като Калор- 30II350(350/160/60) | бр. | 5,00 | 1 442,02 | 7 210,10 |
| 10. | Чугунен радиатор като Калор- 6II500(500/160/60) | бр. | 1,00 | 327,69 | 327,69 |
| 11. | Чугунен радиатор като Калор- 7II500(500/160/60) | бр. | 3,00 | 379,16 | 1 137,48 |
| 12. | Чугунен радиатор като Калор- 8II500(500/160/60) | бр. | 3,00 | 434,65 | 1 303,95 |
| 13. | Чугунен радиатор като Калор- 10II500(500/160/60) | бр. | 1,00 | 486,38 | 486,38 |
| 14. | Чугунен радиатор като Калор- 11II500(500/160/60) | бр. | 4,00 | 631,22 | 2 524,88 |
| 15. | Чугунен радиатор като Калор- 12II500(500/160/60) | бр. | 1,00 | 594,60 | 594,60 |
| 16. | Чугунен радиатор като Калор- 13II500(500/160/60) | бр. | 1,00 | 655,19 | 655,19 |
| 17. | Чугунен радиатор като Калор- 15II500(500/160/60) | бр. | 1,00 | 728,18 | 728,18 |
| 18. | Чугунен радиатор като Калор- 17II500(500/160/60) | бр. | 1,00 | 840,42 | 840,42 |
| 19. | Чугунен радиатор като Калор- 20II500(500/160/60) | бр. | 2,00 | 1 147,77 | 2 295,54 |
| 20. | Чугунен радиатор като Калор- 21II500(500/160/60) | бр. | 1,00 | 1 019,49 | 1 019,49 |
| 21. | Чугунен радиатор като Калор- 24II500(500/160/60) | бр. | 3,00 | 1 319,25 | 3 957,75 |
| 22. | Чугунен радиатор като Калор- 25II500(500/160/60) | бр. | 2,00 | 1 374,38 | 2 748,76 |
| 23 | Радиаторен термо-статичен вентил административен тип 1/2" | бр. | 51,00 | 52,30 | 2 667,30 |
| 24 | Секретен вентил 1/2" | бр. | 51,00 | 12,07 | 615,57 |
| 25 | Ръчен вентил за обезвъздушаване на радиатор | бр. | 51,00 | 12,70 | 647,70 |
| 26. | Топла проба на отоплително тяло | бр. | 51,00 | 92,88 | 4 736,88 |
| Б. Демонтажни работи: | | | | | |
| 1. | Демонтаж на съществуващи радиатори до 30 глидера | бр. | 41,00 | 27,33 | 1 120,53 |
| 2. | Демонтаж на тръбна мрежа сутерен | м | 650,00 | 4,78 | 3 107,00 |
| 3. | Демонтаж на котел и арматура | бр. | 1,00 | 272,07 | 272,07 |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|-----------------|------------|
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие | м3 | 88,40 | | 0,00 |
| 2 | 80% машинно | м3 | 77,67 | 10,48 | 813,98 |
| 3 | 20% ръчно | м3 | 10,73 | 25,97 | 278,66 |
| 4 | Доставка и монтаж на ревизионни шахти Ø1000 за кръгли канали, с отвор 0.60м, от сглобями стоманобетонни елементи, монолитно армирано дъно и с дълбочина Н<4 | бр. | 1,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| 5 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ, ПРЕВОЗ И ДЕПОНИРАНЕ НА ОДОБРЕНО ДЕПО | м3 | 88,40 | 21,70 | 1 918,28 |
| 6 | УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - плътно, поетапно, дълбочина на изкопа до 4,0 м | м2 | 55,80 | 8,30 | 463,14 |
| 7 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД | мл | | 0,95 | 0,00 |
| 8 | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см | м3 | 33,96 | 44,53 | 1 512,24 |
| 9 | #REF! | м3 | 33,96 | 28,71 | 974,99 |
| 10 | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК - РЪЧНО | м3 | 33,96 | 11,41 | 387,48 |
| 11 | #REF! | м3 | 27,17 | 5,91 | 160,57 |
| 12 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 10 см | м3 | 33,96 | 5,80 | 196,97 |
| 13 | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ - РЪЧНО -30% | м3 | 26,52 | 11,41 | 302,59 |
| 14 | ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ МАШИННО 70% | м3 | 61,88 | 3,65 | 225,86 |
| 15 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см | м3 | 88,40 | 5,23 | 462,33 |
| 16 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ Ø 160- PP | мл | 22,60 | 13,76 | 310,98 |
| 17 | Видеонаблюдение на изпълнената канализация | мл | 10,00 | 6,50 | 65,00 |
| 18 | Почистване на дворна канализация | мл | 76,00 | 8,77 | 666,52 |
| 19 | Изграждане на канал ф110 - деб. PVC за водосточни тръби | мл | 28,00 | 95,77 | 2 681,56 |
| 20 | Доставка и монтаж на РО за водосточни тръби ф80 | бр | 3,00 | 11,98 | 35,94 |
| 21 | Доставка на водосточна тръба ф100 от поц. ламарина | мл | 2,00 | 6,53 | 13,06 |
| 22 | Доставка на дренажни помпи | бр | 0,00 | 308,54 | 0,00 |
| 23 | доставка на тласкател ф40PE за помпи | мл | 0,00 | 5,43 | 0,00 |
| 24 | Изграждане на канал ф110 в сутерен | мл | 3,00 | 8,63 | 25,89 |
| 25 | Доставка на СК ф32 | бр. | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 26 | Доставка на СК ф2" | бр. | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| | | | | Всичко без ДДС: | 371 752,33 |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Инж. Цветков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Елена Тодорова/

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП