



# ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: obshtina.lom@mail.bg, www.lom.bg

ОДОБРЯВАМ:  
ПЕНКА ПЕНКОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ОБЕКТ:** „Възстановяване на нарушени асфалтови настилки в следствие на аварии по ВиК мрежата“ на територията на град Лом

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ЛОМ

### 1. Съществуващо положение:

В резултат на множеството аварии по водопреносната мрежа на град Лом и в следствие разкопаването за отстраняването им, съществуващата асфалтова настилка по улиците на града е силно компрометирана. Има множество дупки, мрежовидни пукнатини и хлътвания, които влошават експлоатационните качества на улиците, затрудняват движението на моторни превозни средства и създават сериозна предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия.

### 2. Предмет на настоящата поръчка:

Извършване на възстановяване на нарушени асфалтови настилки в следствие на аварии по ВиК мрежата на територията на град Лом. Необходимо е отстраняване на последиците от изкопните работи и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република България.

Ремонтните работи включват:

- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката, получени в следствие отстраняване на ВиК аварии, с гореща асфалтова смес с дебелина 6 см ръчно, отнемане на трошенокаменна засипка, засипване и оформяне на основата, валиране, почистване, полагане, уплътняване и обкантване на кръпките и всички свързани с това дейности.

- Фрезование на единични дупки и деформации на асфалтовата настилка на дълбочина 6 см, включително натоварване и извозване на фрезования материал на указано от Възложителя място, отнемане на трошенокаменна засипка, засипване и оформяне на основата уплътняване, почистване, емулсиране, машинно полагане на асфалтова смес и обкантване на кръпките и всички свързани с това дейности.

- Направа на пътна основа от трошен камък с дебелина до 30 см, където е необходимо;
- Изкоп с багер;
- Ръчен изкоп;
- Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.;
- Запечатване на пукнатини с битумна паста;

Качеството на извършваните СРР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове, наредби и стандарти в областта на пътищата, вкл. „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” и „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура”. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160 ал.4 и ал.5 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на МРРБ.

Изпълнителят трябва да осигури следната минимално необходима собствена и/или наета строителна техника за изпълнение на поръчката, както следва:

- Машина за рязане на асфалт – 1 бр.;
- Къртач пневматичен – 1 бр.;
- Машина за издухване на асфалтова настилка – 1 бр.;
- Гудронатор – 1 бр.;
- Валяк самоходен вибрационен – 1 бр.;
- Ръчна вибрационна плоча – 1 бр.;
- Самосвал – 1 бр.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 година на МРРБ и Министерството на труда и социалната политика за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и СМР.

Извършените СРР ще се приемат от упълномощен/и представител/и на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ. Във връзка с чл. 151, ал.1, т.4 от ЗУТ, обектите ще се приемат с приемо – предавателни протоколи.

Прогнозната стойност за изпълнение на ремонтните работи е до 29 000.00 лв. с включен ДДС.

Кандидатите за изпълнител на обекта следва да отговарят на изискванията на чл. 163 от Закона за устройство на територията.

Заплащането на извършените и приети работи ще се осъществява на база сертификат, след представяне на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / Д.в. бр.72/2003г./.

Предлаганата цена да се обоснове с представяне на анализи за единица обем вид дейност, като се използват УСН с посочване на съответните кодове или шифри. Когато за даден вид строителство липсват сметни норми да се ползват ЕТН, ВТН.


Параметри за ценообразуване при изготвяне на анализите за отделните видове


СРР:

- Аванс по Договора за възлагане на обществената поръчка - до 20% от общата стойност за изпълнение на поръчката.
- часова ставка - съобразена с минималната работна заплата на страната;
- допълнителни разходи - до 80% за ФРЗ и до 50% за механизация
- доставно - складови разходи - до 10% - печалба - до 10%.

Срокът за изпълнение на ремонтните дейности да се посочи в календарни дни и да не е повече от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписване на Акт, Образец №2а за откриване на строителната площадка.

Изпълнението на поръчката ще се осъществява на територията на Община Лом.

Изготвил:   
Инж. Весела Спиридонова  
Директор дирекция ТСУБ

Съгласувал:   
Инж. Валентин Евтимов  
Заместник кмет ТСУБУП