

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
За „СТАДИОН И СПОРТНА ЗАЛА(СЪБЛЕКАЛНИ) КЪМ НЕГО В  
ГР.СУНГУРЛАРЕ,ОБЩ. СУНГУРЛАРЕ“

**Възложител:** Община Сунгурларе

Проектът предвижда следните мероприятия за ремонта и благоустрояването на съществуващия стадион:

1.Предвиден е ремонт на настилките на лекоатлетическата писта за дълго бягане, както и на правия участък от 130м. В свободните зони са сигуирани площадки за висок скок, тласкане на гюлле и за дълъг скок.

Доставка и монтаж на PU настилка -Polytan M-1,45см.	м2	4 307
Доставка и полагане на уплътнен порозен асфалтобетон 2/8-4см	м2	4 307
Доставка и полагане на 20см уплътнена фракция 0-63мм	м3	861
Оформяне и уплътняване на земната основа с наклон 0,5-1%	м2	430
Разчертаване на пистата и секторите съгласно изискванията на IAAF	м2	200
Доставка и монтаж на ажурна метална ограда - Н=2м, за ограждане на пистата	м	330

2. Предвижда се направа на пешеходни алеи с асфалтова настилка и градиски бордюри:

Доставка и полагане на декоративен бордюр с размер 9,4/6/55 см, включително всички свързани с това разходи.	м	700,00
Подложен бетон клас В7,5 10 см. под бордюри	м3	15,40

3.Предвижда се ремонт на конструкцията на съществуващите трибуни и монтиране на нови PVC седалки . Част от съществуващите места ще се премахнат при изграждане на новата сграда. Пред тях са ситуирани две покрити скамейки за резервни играчи, разположени от двете страни на прохода.

Доставка и монтаж на пластмасови седалки с UV защита	бр.	800
--	-----	-----

Доставка и монтаж на навес от метална конструкция и полокарбонат ( готово изделие ) с 13 бр. Седащи места	бр.	2
---	-----	---

4. Предвидена е подмяна на съществуващите футболни врати и полагане на боя за очертаване на футболните игрища:

Доставка и монтаж на футболни врати	бр.	4
Доставка и полагане на бяла боя за очертаване на футболните игрища	м2	21

### Достъпна среда

Осигурен е достъп за трудно подвижни хора към трибуните .