

**ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)**  
**За участие в пазарни консултации**

За определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. “Иван Вазов“ в регулацията на гр. Белослав“

От: „Мега Хидрострой“ ЕООД

Седалище и адрес на управление гр. Божурище 2227 ул. Васил Левски № 15

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ЕИК 131456729

Представявано от Зоран Славчов Костов

в качеството му на Законен представител - управител

тел. 0877788758, e-mail: mega\_hidrostroy@mail.bg

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Въз връзка с обявената пазарна консултация за изчисляване прогнозната стойност за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет, Ви представям нашето предложение за цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. “Иван Вазов“ в регулацията на гр. Белослав“.

**Нашата оферта е:**

**I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:**

1. Задължаваме се да осигурим за целия срок на договора персонал, който ще изпълнява поръчката и/или членове на ръководния състав, които ще отговорят за изпълнението
2. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.
3. Гаранционни срокове за строителните дейности – съгласно нормативно определените в чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**II. Ние предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 572 561,31 лв. (словом: Петстотин седемдесет и две хиляди петстотин шестдесет и един лева и тридесет и една стотинки) без вкл. ДДС, съгласно приложената КСС.**

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще останем обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

*Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които предоставям във връзка с участието на представявания от мен участник в настоящите пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).*

Приложение:


Дата: 21.10

Име и фамилия:

Подпис и печат:



Длъжност:







## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. Иван Вазов в регулацията на гр. Белослав  
 Част: Технологична

№ по ред	Описание на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лева/	Стойност /лева/
1	2	3	4	5	6
<b>Участък от км 0+000 до км 1+085.5</b>					
<b>1. Почистване коритото на корекцията</b>					
1	Изсичане храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10см, вкл. пренасяне до 30м хор. разстояние	100 м <sup>2</sup>	84,00	186,30	15 649,20
2	Отстраняване на паднали и единични дървета до ф40см, вкл. пренасяне до 30м хор. разстояние	бр.	24,00	56,80	1 363,20
3	Натоварване и извозване на отрязаните дървета и храсти на депо до 25 км	м <sup>3</sup>	28,80	22,96	661,25
4	Ръчно събиране на дребногабаритни и битови отпадъци в полиетиленови чували	бр.	75,00	8,50	637,50
5	Механизирано товарене и извозване дребногабаритни и битови отпадъци на депо до 25 км	м <sup>3</sup>	18,75	37,50	703,13
6	Механизирано товарене и извозване строителни отпадъци на депо до 25 км	м <sup>3</sup>	7,80	33,00	257,40
<b>2. Земни работи</b>					
1	Ръчен изкоп земни почви с дълбочина до 0.5м, вкл. прехвърляне до 3м хориз. или 2м вертикал. разстояние	м <sup>3</sup>	165,00	36,45	6 014,25
2	Изземване на наноси в покрит канал с ограничена височина и товарене на ръчни колички при три утежнени условия.	м <sup>3</sup>	75,00	38,80	2 910,00
3	Транспорт на наноси в покрит канал с ограничена височина с ръчни колички при три утежнени условия.	м <sup>3</sup>	78,75	36,00	2 835,00
4	Механизирано натоварване на отцедена земна почва на самосвал и транспорт на депо до 25 км	м <sup>3</sup>	165,00	18,50	3 052,50
<b>3. Възстановяване бет. облицовки</b>					
1	Санитарно ерозирали бетонови повърхности в облицования участък	м <sup>2</sup>	108,00	51,20	5 529,60
2	Бетон за рехабилитация на устои на съществуващи мостове вкл. кофраж и армировка	м <sup>3</sup>	92,00	248,00	22 816,00
<b>Участък от км 1+085.5 до км 1+527.0</b>					
<b>1. Почистване коритото на корекцията</b>					
1	Изсичане храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10см, вкл. пренасяне до 30м хор. разстояние	100 м <sup>2</sup>	39,78	230,00	9 149,40
2	Отстраняване на паднали и единични дървета до ф40см, вкл. пренасяне до 30м хор. разстояние	бр.	27,00	56,00	1 512,00
3	Натоварване и извозване на отрязаните дървета и храсти на депо до 225 км	м <sup>3</sup>	21,46	22,50	482,76
4	Ръчно събиране на дребногабаритни и битови отпадъци в полиетиленови чували	бр.	50,00	10,25	512,50
5	Механизирано товарене и извозване дребногабаритни и битови отпадъци на депо до 25 км	м <sup>3</sup>	12,50	37,25	465,63
6	Разбиване бетон от съоръжения в коритото	м <sup>3</sup>	7,50	133,00	997,50
7	Механизирано товарене и извозване строителни отпадъци на депо до 25 км	м <sup>3</sup>	21,50	33,80	726,70
<b>2. Земни работи</b>					
1	Механизиран изкоп земни почви 70%	м <sup>3</sup>	1 856,40	5,78	10 729,99
2	Ръчен изкоп земни почви 30% с дълбочина до 0.5м, вкл. прехвърляне до 3м хориз. или 2м вертикал. разстояние	м <sup>3</sup>	795,60	36,35	28 920,06
4	Изземване на наноси в покрит канал с ограничена височина и товарене на ръчни колички при три утежнени условия.	м <sup>3</sup>	71,50	48,70	3 482,05
5	Транспорт на наноси в покрит канал с ограничена височина с ръчни колички при три утежнени условия.	м <sup>3</sup>	75,08	43,80	3 288,29
5	Запълващ насип от земни почви на пластове по 20 см с трамбоване	м <sup>3</sup>	277,00	15,90	4 404,30
6	Механизирано натоварване на отцедена земна почва на самосвал и транспорт на депо до 25 км	м <sup>3</sup>	2 847,88	23,60	67 209,85



№ по ред	Описание на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лева/	Стойност /лева/
1	2	3	4	5	6
<b>3. Облицовка от "Reno" матраци на корекция</b>					
1	Доставка и полагане на "Reno" матраци по дълго d=0.30m	м <sup>2</sup>	1 768,00	47,90	84 687,20
2	Доставка и полагане на "Reno" матраци по откоси d=0.23m	м <sup>2</sup>	2 652,00	45,60	120 931,20
3	Полагане геотекстил между основата и матраците	м <sup>2</sup>	6 630,00	2,50	16 575,00
4	Доставка на едър ломен камък за матраците	м <sup>3</sup>	1 140,36	29,70	33 868,69
5	Ръчно запълване на матраците с ломен камък	м <sup>3</sup>	1 140,36	72,65	82 847,15
<b>4. Изграждане на водосток при км 1+398.00</b>					
1	Изкоп земни почви на отвал	м <sup>3</sup>	36,00	5,80	208,80
2	Доставка и полагане основа от баластра	м <sup>3</sup>	6,00	20,00	120,00
3	Геотекстил 200 г/м <sup>2</sup> за основата	м <sup>2</sup>	60,00	2,50	150,00
4	Доставка и монтаж кахони 200/200/100	бр	12,00	1 782,00	21 384,00
5	Направа кофраж за крилни стени вкл. Декофриране	м <sup>2</sup>	67,48	24,85	1 676,88
6	Бетон С20/24 за крилни стени	м <sup>3</sup>	13,50	191,30	2 581,78
7	Армировка В500	кг	944,72	1,60	1 511,55
8	Направа на химични анкери	бр	40,00	23,50	940,00
9	Направа и монтаж метален паралел 2x12 м	кг	600,00	2,60	1 560,00
10	Балстра за пътната настилка над водостока L = 15м	м <sup>3</sup>	7,50	24,00	180,00
11	Асфалтобетонена настилка d = 7 см	м <sup>2</sup>	75,00	67,00	5 025,00
<b>4. Други СМР</b>					
1	Изкоп за рампи за достъп в корекцията вкл. възстановяване -2 бр.	м <sup>3</sup>	270,00	8,20	2 214,00
2	Водочерпене	м.см.	20,00	89,20	1 784,00
<b>Общо без ДДС</b>					<b>572 561,31</b>

Съставил...

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП





ТАЛОН № I – TV 03

строител МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД  
ИК: 131456729

СТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА  
РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 017262



ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2020

Председател на комисията:

•София • 2019 •

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



ТАЛОН № II – TV 03

Строител: МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД  
ИК: 131456729

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА  
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 004971



ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2020

Председател на комисията:

•София • 2019 •

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № III – TV 03

строител МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД  
ИК: 131456729

СТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА  
РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ III - TV 006704



ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2020

Председател на комисията:

•София • 2019 •

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV – TV 03

Строител: МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД  
ИК: 131456729

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА  
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 008340



ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2020

Председател на комисията:

•София • 2019 •

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V – TV 03

Строител: МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД  
ИК: 131456729

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА  
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ V - TV 012129



ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2020

Председател на комисията:

•София • 2019 •

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

Подписите в настоящия  
документ са заличени  
на основание чл.36а,  
ал. 3 от ЗОП