



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДО

**ОБЩИНА ЛОМ**

гр. Лом  
ул. „Дунавска“ № 12

### ОФЕРТА

Наименование на оферента	„КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД
ЕИК	131070485
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Красимир Димитров Караиванов
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж II група III категория	№ II-TV 004131 валидно до 30.09.2017 г.
Срок на валидност на офертата	6 /шест месеца/

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикувана от Община Лом обява за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП и чл. 29, ал. 15 от Наредбата № 12/2016 г. на МЗХ, необходими за проект: „Рехабилитация на общински път MON 1132 от III-114 – Сталийска махала – граница общ. Медковец – Аспарухово – Расово – II-81 Подобект: Участък от км 0+000 до км 1+443“, с който общината ще кандидатства за финансиране по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020г. и след като се запознахме с приложената техническа спецификация към обявата, Ви предоставяме нашето предложение за вида инвестиция, посочен в същата.

#### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

По Техническа спецификация се предвижда изграждане на защитени тръби и защитени шахти – подземни мрежи. Те ще послужат за изграждане и полагане на широколентов интернет и др. подземни мрежи.

Предвидено е също и рехабилитация на плочогредов мост над река Лом на км 0+964. При рехабилитацията на моста и съгласно Техническите спецификации ще изпълним следните СМР:



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ**



- Демонтаж на стоманен парапет;
- Разваляне на тротоарна настилка;
- Разбиване на съществуващи бетонови тротоарни блокове, без изрязване на съществуваща армировка;
- Изграждане на нови тротоарни блокове;
- Монтаж на предпазна ограда;
- Направа на фуги „закрит тип“;
- Подмяна на решетките на чугунените отводници;
- Удължаване на чугунени отводници;
- Изпълнение на укрепване на надпилотни шапки с армиран бетонов кожух;
- Полагане на асфалтобетон.

За изпълнението на обекта ще бъдат мобилизирани необходимите ресурси – квалифициран екип от експерти, работна ръка и строителна техника и механизация.

Ще се осигури изпълнението на строително-монтажните работи на базата на съвременни технологии и подходяща организация на строителството. Необходимите материали и оборудване ще се доставят на обекта съобразно хода на строителството. За видовете работи ще бъде осигурявана подходяща механизация с необходимата производителност и квалифицирани работници със съответните документи и сертификати.

Изпълнението на СМР ще бъде в съответствие с Техническите спецификации, проекта, изискванията на Възложителя, както и с правилата за изпълнение на СМР и мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.

Ще бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на всички работещи, при извършване на СМР на обекта, в съответствие с изискванията на разпоредбите по ЗБУТ.

При изпълнението на строителството ще се спазват всички изисквания на нормативната база за опазване на околната среда.

Изпълнение на строителните дейности ще бъде извършено в съответствие с изискванията на българското и европейско законодателство и всички нормативни и поднормативни документи.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



*(следва да се направи описание на предложението съгласно техническата спецификация, включително обяснителна част)*

### **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 1-КС:**

Съгласно приложените Количествено-стойностната сметка (Приложение № 1-КС) към настоящата оферта предлагаме цена от **274 298.08** (словом: двеста седемдесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем лева и 8 ст.) лв. без ДДС и **329 157.70** (словом: триста двадесет и девет хиляди сто петдесет и седем лева и 70 ст.) лв. с ДДС.

*(следва да се остойности количествената сметка към техническата спецификация)*

Декларираме, че отговаряме на изискванията на чл. 29, ал. 11 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020.

Нашето предложение е със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ дни от датата на получаването му от Ваша страна.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: гр. София, п.к. 1404, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 22 /сграда Крит/, вх. В, ап. 1В, телефон/факс: 02/951 61 78, e-mail: karotreiding@abv.bg

**ДАТА: 29.09.2016 г.**

**ПОДПИС:**



**(Красимир Караиванов –**

**Управител на „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД )**

Обект: Рехабилитация на общински път MON 1132

от III-114 – Сталийска махала – граница общ. Медковец – Аспарухово – Расово – II-81

Подбект: Участък от км 0+000 до км 1+443

№	<u>Сметка 3 ПОЛАГАНЕ НА ЗАЩИТНИ ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТО</u> <u>ИНТЕРНЕТ</u>	мярка	количество	ед. Цена	общо
3004	Доставка и полагане на тръбна мрежа в сервитута на пътя и всички свързани с това разходи.	м	1 312	45.04	59 092.48
3005	Изпълнение на Ревизионни шахти	бр.	19	540.00	10 260.00
<b>ОБЩО Сметка 3:</b>					<b>69 352.48</b>

№	Мост над р. Лом на км 0+964	ед.м.	количества	ед. цени	СУМА
1	Разваляне тротоар от бетонни плочи 30/30 и превоз на депо.	м2	160	3.60	576.00
2	Демонтаж на същ. стоманен парапет	м	250	10.50	2 625.00
3	Разбиване на стоманобетон с деб. 5см по тротоарни блокове и превоз на депо.	м3	12	123.00	1 476.00
4	Направа временни диги (4бр) в реката от глинести почви, вкл. разваляне	м3	750	33.00	24 750.00
5	Изкоп при утежнени условия за оформяне легло около надпилотни шапки	м3	158	26.60	4 202.80
6	Бетон клас В28/35 (В35) под и около подкопани надпилотни шапки вкл. кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	216	230.00	49 680.00
7	Армировка от стомана клас В500В около подкопани надпилотни шапки	кг	2530	2.80	7 084.00
8	Излят на място бетон с клас по якост С35/45 (В45) БДС EN 206-1, с клас по водоплътност 0.8 и мразоустойчивост 150 за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	40	240.00	9 600.00
9	Заготовка и монтаж на армировка от стомана клас В500В за тротоарни блокове	кг	1900	2.30	4 370.00
10	Доставка и полагане на PVC тръби Ф90мм в тр.блокове	м	500	16.20	8 100.00
11	Доставка и монтаж на нови решетки на чугунени отводнители Ф150мм	бр.	8	78.00	624.00
12	Доставка и монтаж на стоманени тръби Ф159/3мм и L=1000мм за удължаване на чугунени отводнители Ф150мм - 8бр.	кг	93	5.60	520.80

13	Доставка и монтаж на ограничителна система за ППС				0.00
	предпазна ограда H1W5 (1,33) за съоръжения, комбинирана с парапет H=112см (2,0)	м	250	163.00	40 750.00
14	Обработка и покриване на оголена армировка с подходящи saniращи средства	м2	38	82.40	3 131.20
15	Направа на нови фуги скрит тип (2бр) по одобрен детайл	м	16.8	900.00	15 120.00
16	Прорязване на фуги в асфалтобетон-повърхностно и запълване с битумен мастик	м	19.5	24.20	471.90
17	Запълване на фуги в тротоарни блокове с битумен мастик	м	9.5	14.20	134.90
18	Пробиване на дупки Ф17/150мм в бетон	бр.	570	1.35	769.50
19	Анкериране на дюбели от арм.стом.№14 с епоксиден разтвор към същ. фундаменти	бр.	570	1.60	912.00
20	Неплътен асфалтобетон (биндер)	т.	5	134.30	671.50
21	Плътен асфалтобетон	т.	160	158.60	25 376.00
22	Водочерпане	глоб.сума (лв)			1 900.00
23	Временна организация и безопасност на движението (ВОбД) при работа на половин платно без спиране на движението	глоб.сума (лв)			2 100.00
<b>Общо Сума :</b>					<b>204 945.60</b>

29.09.2016 г.

Красимир Караиванов:

Управител на "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД





**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 004131


Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КАРО ТРЕЙДИНГ ООД**  
Седалище и адрес на управление: **1404 София, ж.к. "Гоце Делчев", бл.22, вх.В, ап.1В**  
Представяващ: **Красимир Димитров Караиванов**  
ЕИК: **131070485**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0820/16.07.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ВЪРА ГРУПА** • строежи от транспортната инфраструктура;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 02


Строител: **КАРО ТРЕЙДИНГ ООД**

ЕИК: **131070485**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II – TV 004131.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017


Председател на комисията: 

Идощ. Д-р инж. Георги ЛИНКОВ


• София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

  
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

  
(инж. Светослав ГЛОСОВ)