

**ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С  
ПРЕДМЕТ:**

**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ  
ПЪТ BGS 3073/ЖПГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТИНЦИ – ДЕВЕТАК /BG S2070/ И  
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 Л-6/-АЙТОС-  
КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ.(АЙТОС-КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-  
Л-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – I-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР.КАРНОБАТ“**

---

**„ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД**  
**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

---

**ВЯРС  
ОРИГИН**



**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3073 /ЖПГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТИНЦИ – ДЕВЕТАК /BG S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 /I-6/-АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ.(АЙТОС-КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-/I-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – I-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ“**

ОБРАЗЕЦ № 13

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До **ОБЩИНА КАРНОБАТ**

(наименование на Възложителя)

От **„ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД**

(наименование на участника)

с адрес: гр.Ямбол, ул.Ямболен, №103

тел.: 046/662726, факс: ....., e-mail: [tps@b-trust.org](mailto:tps@b-trust.org)

ЕИК/БУЛСТАТ: 128555183,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка:

ВІС код на банката: RZBVBGSF

Банка: Райфайзенбанк АД

Град/клон/офис: гр.Ямбол

Адрес на банката: гр.Ямбол

в публично състезание с предмет: „Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073/ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Граница общ.(Айтос-Карнобат)-Кликач-/I-6/, в участъка /Кликач – I-6/, община Карнобат“

*по обособена позиция № 1*

*„Основен ремонт на улици в град Карнобат“*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с документите и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. За извършване на строителните и монтажни работи по обособена позиция № 1 ние предлагаме следните финансови условия:

**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3073 /ЖПГА РА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТИНЦИ – ДЕВЕТАК /BG S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 Л-6/-АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ.(АЙТОС-КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-Л-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – I-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ“**

Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 821 066,63 лв. (словом: осемстотин двадесет и една хиляди шестдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки ) без включен ДДС, а с включен ДДС 985 279,96 лв. (словом: деветстотин осемдесет и пет хиляди двеста седемдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки).

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС. В предложената цена следва да бъдат включени разходи за труд, материали, в това число печалба, както и данъци, такси, начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

2. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите за строителство, изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка и техническата спецификация.

3. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта, които могат да повлияят на предлаганите от нас цени.

4. Предложените единични цени, посочени в количествено – стойностната сметка за обекта, са получени при следните показатели за ценообразуване:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Часова ставка 3,50 лева/час;
2	Допълнителни разходи върху труд 80%;
3	Допълнителни разходи върху механизация 40 %;
4	Доставно-складови разходи 10 %;
5	Печалба 8%.

5. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Неразделна част от настоящото ценово предложение са:

1. Анализи на предложените единични цени, представени на хартиен и електронен носител във формат Excel;

(Всички единични цени в представените от участника анализи следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая).

2. Количествено – стойностна сметка по обособена позиция № 1.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 18.01.2019г

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

Качество с оригинал

(Име и фамилия)

Управител на „Технопътстрой“ ЕООД

(качество на представляващия участника)

**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛ**

**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3073 /ЖПГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТИНЦИ – ДЕВЕТАК /BG S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 Л-6/-АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ.(АЙТОС-КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-Л-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – Л-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ“**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**


по обособена позиция № 1

за обект: *Основен ремонт на улици в гр.Карнобат през 2019 г.*

№	Видове СМР	мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Разкъртване на стара асфалтова настилка и натоварване на транспорт	м2	9950,00	0,67	6 666,50
2	Превоз разкъртена настилка на бкм	м3	796,00	1,40	1 114,40
3	Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви	м3	8254,00	1,71	14 114,34
4	Превоз земни маси на бкм	м3	8254,00	1,48	12 215,92
5	Фрезоване на асфалтова настилка 4см	м2	1200,00	2,16	2 592,00
6	Превоз фрезована настилка на бкм	м3	48,00	1,40	67,20
7	Демонтаж, натоварване и превоз на 6 км на стари бордюри	мл	4420,00	2,49	11 005,80
8	Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа	мл	4420,00	28,41	125 572,20
9	Направа уплътнен насип с отсежки зад бордюор	м3	1370,00	14,01	19 193,70
10	Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40	м3	5470,00	28,39	155 293,30
11	Първи битумен разлив 1,5 кг/м2	м2	12155,00	0,89	10 817,95
12	Втори битумен разлив 0.7 кг/м2	м2	12155,00	0,66	8 022,30
13	Полагане на асфалтобетон непълтна смес - от 4см до 6см	т	1480,00	130,12	192 577,60
14	Полагане на асфалтобетон пълтна смес - 4см	т	1215,00	138,79	168 629,85
15	Повдигане на улична ревизионна шахта с армиран бетонов пръстен	бр.	45,00	37,45	1 685,25
16	Сваляне на улична ревизионна шахта	бр.	45,00	17,86	803,70
17	Доставка и монтаж на полимербетонна решетка за уличен отток	бр.	50,00	32,07	1 603,50
18	Почистване /промиване/ стари улични оттоци	бр.	50,00	14,60	730,00
19	Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. до 4м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РЩ	бр.	90,00	152,43	13 718,70
	<b>Сбор:</b>				<b>746 424,21</b>
	<b>непредвидени разходи 10%</b>				<b>74 642,42</b>
	<b>Сбор:</b>				<b>821 066,63</b>
	<b>ДДС 20%</b>				<b>164 213,33</b>
	<b>Всичко:</b>				<b>985 279,96</b>

Дата: 18.01.2019г

ПОДПИС И ПЕЧАТ

  
 .....  
 (име и фамилия)  
 Управител на „Технонъстрой“ ЕООД  
 (качество на представящата участника)

**ВЯР  
ОРИГ**



Обособена позиция № 1 "Основен ремонт на улици в град Карнобат"

1	Разкъртване на стара асфалтова настилка и натоварване на транспорт	м2	1			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Багер	мсм	0,002	220	1	0,44
						0,44
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,18
	всичко преки					0,44
	общо допълнителни р-ди					0,18
	начисления (%)		8%			0,05
	Обща цена :					0,67

2	Превоз разкъртена настилка на бкм	м3	1			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Самосвал	мсм	0,0062	150	1	0,93
						0,93
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,37
	всичко преки					0,93
	начисления (%)		8%			0,10
	Обща цена :					1,40

3	Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви	м3	1			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Багер	мсм	0,004	220	1	0,88
	Автогрейдер	мсм	0,001	250	1	0,25
						1,13
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,45
	всичко преки					1,13
	общо допълнителни р-ди					0,45
	начисления (%)		8%			0,13
	Обща цена :					1,71

4	Превоз земни маси на бкм	м3	1			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Самосвал	мсм	0,0065	150	1	0,98
						0,98
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,39
	всичко преки					0,98
	общо допълнителни р-ди					0,39
	начисления (%)		8%			0,11
	Обща цена :					1,48

5	Фрезование на асфалтова настилка 4см	м2	1			
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Фреза	мсм	0,0025	450	1	1,13
	Водоноска с четка	мсм	0,00045	150	1	0,07
						1,20
<b>ТРУД :</b>						
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,05	3,5	1	0,18
						0,18
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,48
	доп.р-ди труд (%)		80%			0,14
	всичко преки					1,38
	общо допълнителни р-ди					0,62
	начисления (%)		8%			0,16
	Обща цена :					2,16

6	Превоз фрезована настилка на бкм	м3	1			
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>			р.н	цена	коэф	ст-ст
	Самосвал	мсм	0,0062	150	1	0,93
						0,93
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,37
	всичко преки					0,93
	начисления (%)		8%			0,10
	Обща цена :					1,40

7	Демонтаж, натоварване и превоз на 6 км на стари бордюри	м	1			
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Фугорез	мсм	0,002	60	1	0,12
	Багер	мсм	0,0025	220	1	0,55
	Самосвал	мсм	0,002	150	1	0,30
						0,97
<b>ТРУД :</b>						
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,15	3,5	1	0,53
						0,53
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,39
	доп.р-ди труд (%)		80%			0,42
	всичко преки					1,50
	общо допълнителни р-ди					0,81
	начисления (%)		8%			0,18
	Обща цена :					2,49






8	Полагане на вибропресовани бордюри 50/35/18, вкл. бетонова основа	м	1			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	бетонови бордюри 18/35/50	м	1,00	15,00	1	15,00
	Бетон В12,5	м3	0,0335	123,11	1	4,12
	Циментов р-р 1:2	м3	0,0045	133,11	1	0,60
						19,72
	<b>ТРУД :</b>					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	1,046	3,5	1	3,66
						3,66
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)		80%			2,93
	всичко преки					23,38
	общо допълнителни р-ди					2,93
	начисления (%)		8%			2,10
	Обща цена :					28,41

9	Направа уплътнен насип с отсевки зад бордю	м3	1			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Отсевки	м3	1,45	6,94	1	10,06
						10,06
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
	Моторна трамбовка	мсм	0,0145	50	1	0,73
						0,73
	<b>ТРУД :</b>					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,30	3,5	1	1,05
						1,05
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)		40%			0,29
	доп.р-ди труд (%)		80%			0,84
	всичко преки					11,84
	общо допълнителни р-ди					1,13
	начисления (%)		8%			1,04
	Обща цена :					14,01


10	Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40	м3	1			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Фракция 0/75 и фракция 0/40	м3	1,45	16,01	1	23,21
	Вода	м3	0,20	1	1	0,20
						23,41
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
	Автогрейдер	мсм	0,002	250	1	0,50
	Валяк вибрационен до 10 т	мсм	0,0027	200	1	0,54
	Водоноска с четка	мсм	0,001	150	1	0,15
						1,19
	<b>ТРУД :</b>					
	пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,19	3,5	1	0,67
						0,67
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)		40%			0,48
	доп.р-ди труд (%)		80%			0,54
	всичко преки					25,27
	общо допълнителни р-ди					1,02
	начисления (%)		8%			2,10
	Обща цена :					28,39

11	Първи битумен разлив 1,5 кг/м2	м2	1			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Разреден битум	кг	1,5	0,5	1	0,75
						0,75
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
	Автогудронатор	мсм	0,0001	160	1	0,02
	Водоноска с четка	мсм	0,0001	150	1	0,02
	Компресор	мсм	0,0001	60	1	0,01
						0,05
	<b>ТРУД :</b>					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,0005	3,5	1	0,00
						0,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)		40%			0,02
	доп.р-ди труд (%)		80%			0,00
	всичко преки					0,80
	общо допълнителни р-ди					0,02
	начисления (%)		8%			0,07
	Обща цена :					0,89




12	Втори битумен разлив 0.7 кг/м2	м2	1			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Битумна емулсия	кг	0,7	0,77	1	0,54
						0,54
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
	Автогудронатор	мсм	0,0001	160	1	0,02
	Водоноска с четка	мсм	0,0001	150	1	0,02
	Компресор	мсм	0,0001	60	1	0,01
						0,05
<b>ТРУД :</b>						
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,0005	3,5	1	0,00
						0,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,02
	доп.р-ди труд (%)		80%			0,00
	всичко преки					0,59
	общо допълнителни р-ди					0,02
	начисления (%)		8%			0,05
	Обща цена :					0,66

13	Полагане на асфалтобетон непълтна смес от 4см до 6см	т	1			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Непълтна асфалтова смес	т	1,001	102,93	1	103,03
	Вода	м3	0,01	1	1	0,01
						103,04
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
	Асфалтополагач	мсм	0,0095	450	1	4,28
	Валяк статичен до 10 т	мсм	0,0128	160	1	2,05
	Валяк пневматичен	мсм	0,0128	180	1	2,30
						8,63
<b>ТРУД :</b>						
	Работник асфалтополагане - I ст.	ч.ч.	0,851	3,5	1	2,98
						2,98
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			3,45
	доп.р-ди труд (%)		80%			2,38
	всичко преки					114,65
	общо допълнителни р-ди					5,83
	начисления (%)		8%			9,64
	Обща цена :					130,12



14	Полагане на асфалтобетон плътна смес - 4см	т	1			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Плътен асфалтобетон	т	1,001	110,93	1	111,04
	Вода	м3	0,01	1	1	0,01
						111,05
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
	Асфалтополагач	мсм	0,0095	450	1	4,28
	Валяк статичен	мсм	0,0128	160	1	2,05
	Валяк пневматичен	мсм	0,0128	180	1	2,30
	Валяк до 2 т	мсм	0,0001	60	1	0,01
						8,64
<b>ТРУД :</b>						
	Работник асфалтополагане - I ст.	ч.ч.	0,851	3,5	1	2,98
						2,98
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			3,46
	доп.р-ди труд (%)		80%			2,38
	всичко преки					122,67
	общо допълнителни р-ди					5,84
	начисления (%)		8%			10,28
	Обща цена :					138,79

15	Повдигане на улична ревизионна шахта с армиран бетонов пръстен	бр	1			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Армиран бетонов пръстен	бр.	1,00	21,23	1	21,23
	Бетон В12,5	м3	0,012	123,11	1	1,48
						22,71
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
	Къртач	мсм	0,0090	50	1	0,45
						0,45
<b>ТРУД :</b>						
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,90	3,5	1	3,15
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,90	3,5	1	3,15
						6,30
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			0,18
	доп.р-ди труд (%)		80%			5,04
	всичко преки					29,46
	общо допълнителни р-ди					5,22
	начисления (%)		8%			2,77
	Обща цена :					37,45



16	Сваляне на улична ревизионна шахта	бр	1			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Цимент	кг	14,570	0,20	1	2,91
	Пясък	кг	29,140	0,011	1	0,32
	Вода	м3	0,0073	1,00	1	0,01
						3,24
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
	Къртач	мсм	0,100	50	1	5,00
						5,00
<b>ТРУД :</b>						
	пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75
	пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,5	3,5	1	1,75
						3,50
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			2,00
	доп.р-ди труд (%)		80%			2,80
	всичко преки					11,74
	общо допълнителни р-ди					4,80
	начисления (%)		8%			1,32
	Обща цена :					17,86

17	Доставка и монтаж на полимербетонна решетка за уличен отток	бр	1			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Комплект полимербетонна решетка с рамка	бр	1	25,00	1	25,00
	Циментов р-р	м3	0,02	112,78	1	2,26
						27,26
<b>ТРУД :</b>						
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,387	3,5	1	1,35
						1,35
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-ди труд (%)		80%			1,08
	всичко преки					28,61
	общо допълнителни р-ди					1,08
	начисления (%)		8%			2,38
	Обща цена :					32,07



18	Почистване /промиване/ стари улични оттоци	бр	1			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Вода	м3	0,5	1	1	0,50
						0,50
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Водоноска с четка	мсм	0,035	150	1	5,25
	Самосвал	мсм	0,003	150	1	0,45
						5,70
<b>ТРУД :</b>						
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,8	3,5	1	2,80
						2,80
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			2,28
	доп.р-ди труд (%)		80%			2,24
	всичко преки					9,00
	общо допълнителни р-ди					4,52
	начисления (%)		8%			1,08
	Обща цена :					14,60

19	Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. до 4м канализация с гофрирани PVC тръби Ф200 до РЩ	бр	1			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Комплект полимербетонни рамка с решетка	бр	1,000	25,00	1	25,00
	Бетонова тръба ф 400	бр.	1,000	27,00	1	27,00
	Отсевки	м3	0,060	6,94	1	0,42
	Гофрирана тръба ф 200	м	4,000	9,00	1	36,00
	Бетон В12,5	м3	0,007	123,11	1	0,86
	Вода	м3	0,030	1,00	1	0,03
						89,31
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
	Багер	мсм	0,0045	220	1,00	0,99
	Моторна трамбовка	мсм	0,0035	50	1	0,18
	Самосвал	мсм	0,035	150	1	5,25
						6,42
<b>ТРУД :</b>						
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	3,400	3,50	1	11,90
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	3,400	3,50	1	11,90
						23,80
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)		40%			2,57
	доп.р-ди труд (%)		80%			19,04
	всичко преки					119,53
	общо допълнителни р-ди					21,61
	начисления (%)		8%			11,29
	Обща цена :					152,43

Забележка: Всички строителни материали са с включени транспорт до обекта.

ВЯРНО С  
ОБЯВИЦА

**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3073 /ЖПГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТИНЦИ – ДЕВЕТАК /BG S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 /I-6/-АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ.(АЙТОС-КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-I-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – I-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ“**

ОБРАЗЕЦ № 3

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

*по обособена позиция № „Основен ремонт на улици в град Карнобат“*

от „ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД

*(наименование на участника)*

и подписано Йордан Йорданов

*(име, фамилия)*

в качеството му на Управител

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо 128555183)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена поръчка, ние удостоверяваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документите в публично състезание с предмет: „Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073/ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Граница общ.(Айтос-Карнобат)-Кликач-I-6/, в участъка /Кликач – I-6/, община Карнобат“.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и Техническата спецификация, а именно:

3.1. Срок за изпълнение на поръчката 12 /дванадесет / месеца *(попълва се от участника)*. Предложеният от участника срок по обособена позиция № 1 и № 2 трябва да е в месеци, а по обособена позиция № 3 – в календарни дни.

3.2. За начало на действие на договора приемаме да се счита датата, на която е подписан договора за обществената поръчка.

3.3. Предлагаме следните гаранционни срокове:

Гаранционен срок за строителните дейности - основен ремонт на улици - 1 (една) година *(попълва се от участника)*.

*(гаранционните срокове за строителните дейности се посочват в години, не по-малко от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални*



ОС  
ТАЛ

ОС  
ТАЛ

**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3073  
/ЖПГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТИНЦИ – ДЕВЕТАК /BG S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА  
ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 /I-6/ -АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ.(АЙТОС-  
КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-I-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – I-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ“**

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)

4. Към техническото предложение прилагаме:

4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие;**

4.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - **Образец № 4;**

4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - **Образец № 5;**

4.4. декларация за срока на валидност на офертата - **Образец № 6;**

4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и условията на труд - **Образец № 7.**

Дата: 18.01.2019г

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

**Йордан Йорданов**  
(име и фамилия)  
Управител на „Технопътстрой“ ЕООД  
(качество на представляващия участника)

Подписите на  
настоящия документ  
са заличени на  
основание чл. 36а, ал.  
3 от ЗОП.

БЯРН  
ОРГИН