



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ № 12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg,

www.lom.bg

Изм. № 92-00- *137*/28.03.2019 г.

РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

Относно: *открита процедура за възлагана на обществена поръчка с предмет:*
"Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом".

Във връзка с обявената поръчка "УКРЕПВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО АКТИВНО СВЛАЧИЩЕ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № MON 24.44238.92.01 И СЪСТАВНИТЕ МУ ПЕРИОДИЧНО АКТИВНИ СВЛАЧИЩА С № MON 24.44238.92.01.01 И № MON 24.44238.92.01.02 РЕГИСТРИРАНИ В КВ. БОРУНА -ГР. ЛОМ" бихме искали да получим разяснение по тръжната документация както следва:

Въпрос 1: *В приложените проекти към тръжната документация липсват арматурни планове на дренажна шахта №1 и №2, греди към тях и детайл на металната стълба.*

Разяснение 1: *Конструктивния проект за дренажните шахти съдържа кофраж и армировка. дадена е армировка на гредата, както и детайли на металната стълба с начина на захващане към стената.*

Въпрос 2: *От приложените чертежи не става ясно колко метра стена ще се изпълнява - по плана за БЗР е 1000,00 м, в обяснителната записка част конструкции е 850,00 м и в трасировъчен план от 19.03.19г 860,00м. Моля да укажете точния метраж и валидния чертеж.*

Разяснение 2: *Съгласно конструктивния проект стената е с дължина 850м.*

Въпрос 3: *Моля да предоставите по - ясен чертеж за подробни напречни профили на дренажно ребро №1, както и липсващ такъв за дренажно ребро №2.*

Разяснение 3: *Предоставяме отново подробни напречни профили.*

Въпрос 4: *Моля да се уточни зърнометрията на материалите за изпълнението на дренажните ребра - чакъл (филиц) и пясък.*

Разяснение 4: *Зърнометрията е фракция 5-20 мм.*

Въпрос 5: *В количествената сметка липсват количества за предвидените по проект за КИС 4 бр. инклинометри по 30,00м, както и чертежи за тях. Моля дайте разяснение.*



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ № 12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg,
www.lom.bg

Разяснение 5: Изграждането на КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА (КИС) е предвидена в самостоятелна дейност с № 6 на проекта и ще бъде възложена чрез отделна обществена поръчка. Поради тази причина тя не е включена в предмета на настоящата обществена поръчка. Качената информация е с цел по-голяма яснота за цялостните дейности по проекта.

Въпрос 6: В КС са посочени анкери R51-550 с дължини съответно 35,00м и 38,00м. В обяснителната записка към част конструктивна и в напречния разрез на съоръжението е записано анкери R51-600 и дължини 28,00м и 23,00м. Моля дайте разяснение какви анкери да се имат предвид.

Разяснение 6: Съгласно конструктивния проект се изпълняват 305 броя анкери R51-600 с дължина 28м през 2м. и 120 броя анкери R51-600 с дължина 23м през 2м.

Въпрос 7: Съгласно техническата спецификация е предвидена хидроизолация на подпорната стена, а в КС няма заложен такива. Моля уточнете кое е правилно

Разяснение 7: Проекта не предвижда хидроизолация на подпорната стена и такава няма да се изпълнява.

Въпрос 8 : Съгласно техническата спецификация е посочено, че пилотите се изпълняват с обсадна тръба ф620 мм., а в КС е записано , че пилотите са ф1200 мм. Моля уточнете кое е правилно.

Разяснение 8: Съгласно конструктивния проект се изпълняват 305 броя пилоти П1 Ф1200 с дължина 13м през 2м. и 120 броя пилоти П2 Ф1200с дължина 10м през 2м. Пилотите са с обсадна тръба Ф1200 мм.

С Уважение,
ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община Лом

